



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 lipca 2010 r.

Nr 67

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 1308 — **Ropczycko-Sędziszowskiego** Nr XXXVI/260/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały własnej..... 6115

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 1309 — **w Sanoku** Nr LXII/460/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka, o nazwie „Jagiellońska- I”..... 6115
- 1310 — **w Zagórzu** Nr LVIII/283/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zagórz lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych..... 6140

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1311 — **w Brzyskach** Nr XL/226/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Ujazd I"..... 6142
- 1312 — **w Brzyskach** Nr XL/227/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Błażkowa I"..... 6147
- 1313 — **w Brzyskach** Nr XL/228/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Błażkowa II"..... 6153
- 1314 — **w Gaci** Nr 228/XL/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar północny..... 6160
- 1315 — **w Horyńcu-Zdroju** Nr XXXV/228/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Horyniec-Zdrój na rok 2010..... 6168
- 1316 — **w Jaśliskach** Nr IX/37/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych..... 6190
- 1317 — **w Korczynie** Nr XXXII/238/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna..... 6192
- 1318 — **w Krościenku Wyżnem** Nr XXXV/238/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne..... 6200

- 1319** — w **Lubeni** Nr XLII/192/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Lubenia oraz jej jednostkom organizacyjnym..... 6200
- 1320** — w **Sanoku** Nr XLII/303/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010 r..... 6202
- 1321** — w **Sanoku** Nr XLVI/352/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa..... 6216
- 1322** — w **Sanoku** Nr XLVI/353/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa..... 6217

POROZUMIENIE

- 1323** — z dnia 30 czerwca 2010 r. pomiędzy **Powiatem Kolbuszowskim a Gminą Majdan Królewski** w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych. 6217

ANEKS

- 1324** — z dnia 29.06.2010 r. do porozumienia zawartego w dniu 20.01.2010 r. pomiędzy **Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Dębickim** w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r..... 6219

OBWIESZCZENIE

- 1325** — **Wojewody Podkarpackiego** z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie uzupełnienia ogłoszonego wykazu aktów prawa miejscowego..... 6220

INFORMACJA

- 1326** — **Starosty Leżajskiego** Na 1 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Giedlarowa, Wierzawice gm. Leżajsk..... 6223



1308

**UCHWAŁA Nr XXXVI/260/2010
RADY POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

w sprawie: zmiany uchwały własnej

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), w związku art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 późniejszymi zmianami)

**Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXII/168/2009 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Ropczycach z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określające-go wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wysokość nagród dla

nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany: § 9 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie „5) prowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego – 17%”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady

Stanisław Wozowicz

1309

**UCHWAŁA Nr LXII/460/10
RADY MIASTA SANOKA
z dnia 17 czerwca 2010 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka, o nazwie „Jagiellońska- I”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), **Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:**

**Rozdział 1
Ustalenia ogólne**

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka uchwalonego uchwałą Nr XV/109/99 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 1999 r., zmienioną uchwałą nr LV/417/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 lutego 2010r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka, o nazwie „Jagiellońska – I” zwany dalej planem, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 14,5 ha położony w Sanoku w dzielnicy Śródmieście zawarty pomiędzy ulicami: Rynek, 3 Maja, Kościuszki, Daszyńskiego, Podgórze, schodami Zamkowymi i ulica Zamkową.

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu – załącznik nr 1, stanowiący integralną część uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych

gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

§ 4. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbole literowe określające przeznaczenie terenów;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) obowiązujące linie zabudowy;
- 6) obowiązujące linie zabudowy pierzejowej;
- 7) dominanta architektoniczna;
- 8) akcent architektoniczny lub rzeźbiarski;
- 9) budynki o wysokich walorach architektonicznych wpisane w ewidencji zabytków;
- 10) budynki o wysokich walorach architektonicznych;
- 11) element zabudowy o wysokich walorach architektonicznych podlegający ochronie;
- 12) granice strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego;
- 13) granice stref konserwatorskiej ochrony archeologicznej;

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie wyznaczone w planie, określające najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica ściany budynku, w tym także podziemnych obiektów kubaturowych, w stosunku do linii rozgraniczających, od których te linie wyznaczono, bez wysuniętych poza ten obrys schodów, okapów, gzymsów, loggi, otwartych ganków, zadaszeń, balkonów;
- 2) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linie wyznaczone w planie, określające położenie ściany budynku od strony dróg, placów publicznych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych lub ciągów komunikacji pieszej, bez wysuniętych poza ten obrys schodów, okapów, gzymsów, loggi, otwartych ganków, zadaszeń, balkonów;
- 3) obowiązującej linii zabudowy pierzejowej – należy przez to rozumieć linie wyznaczone w planie, określające położenie ściany budynku od strony dróg, placów publicznych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych lub

ciągów komunikacji pieszej, bez wysuniętych poza ten obrys: schodów, okapów, gzymsów, loggi, otwartych ganków, zadaszeń, balkonów, w których ustala się lokalizację zabudowy w postaci zwartego ciągu budynków;

- 4) maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalną wysokość liczoną od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższej położonej górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki;
- 5) minimalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć minimalną wysokość budynku liczoną od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do najwyższej położonej górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, podaną dla części terenu określonej w ustaleniach planu;
- 6) maksymalnej powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wartość stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków do powierzchni terenu lub działki;
- 7) maksymalnej intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych na danej działce do jej powierzchni;
- 8) zewnętrznych stoiskach handlowych – należy przez to rozumieć urządzenia: stojaki, stragany, zlokalizowane w granicach terenów komunikacji i przestrzeni publicznych, służące ekspozycji i sprzedaży towarów.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6. 1. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;
- 2) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług;
- 3) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 4) U – tereny zabudowy usługowej;
- 5) U/KS – teren zabudowy usługowej i parkingów wielopoziomowych;
- 6) UP – tereny usług użyteczności publicznej;
- 7) UO – tereny usług oświaty;
- 8) UK – tereny usług sakralnych;

- 9) ZP – tereny zieleni urządzonej;
- 10) KS/ZP – tereny parkingu i zieleni urządzonej;
- 11) ZN – tereny zieleni nieurządzonej skarpy.

2. Ustala się przeznaczenie terenów komunikacji oraz terenów przestrzeni publicznych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) KDL – tereny komunikacji - tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
- 2) KDD – tereny komunikacji - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
- 3) KDW – tereny komunikacji - tereny dróg wewnętrznych;
- 4) KP – tereny komunikacji – tereny ciągów pieszych;
- 5) PP – tereny placów publicznych.

§ 7. 1. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na których wyznaczono obowiązujące, nieprzekraczalne i pierzejowe linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami.

2. Dopuszcza się remonty i przebudowę istniejącej zabudowy usytuowanej w pasie pomiędzy liniami rozgraniczającymi układu komunikacyjnego a nieprzekraczalną linią zabudowy.

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy na całym obszarze planu:

- 1) kierunek głównej kalenicy dachu dla dachów spadzistych - równoległe do linii rozgraniczających drogi, ciągu pieszo-jezdnego, ciągu pieszego lub placu;
- 2) zakaz stosowania na elewacjach okładzin metalowych;
- 3) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych typu siding;
- 4) ustala się stosowanie dachów dwuspadowych symetrycznych lub czterospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych od 15° do 40° oraz dopuszcza się przekrycia całości lub części budynków dachami płaskimi, w tym z urządzoną zielenią, ze zwieńczeniem attyką lub gzymsem;
- 5) dla dachów spadzistych ustala się stosowanie dachówki, materiałów dachówko-podobnych lub blachy ocynkowanej;
- 6) obowiązująca kolorystyka i materiały wykończeniowe budynków:

- a) kolorystyka dachów spadzistych w odcieniach od ciemnej czerwieni do czerwonego brązu lub w odcieniach szarości,
- b) elewacje budynków w kolorach białym, kremowym, ecru lub w naturalnych, jasnych odcieniach brzozy, brzozy, żółci, a także w kolorach cegły, drewna i kamienia naturalnego.

2. Dla wszystkich planowanych inwestycji kubaturowych w obszarze planu ustala się dostosowanie posadowienia obiektów do warunków geotechnicznych skarpy i wzgórza.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego wskazanych na rysunku planu:

- 1) dachy dwuspadowe symetryczne lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym od 15° do 40°;
- 2) nakaz nawiązania skalą i gabarytami zabudowy, wysokością gzymsów i okapów, stosowanymi formami architektonicznymi w zakresie kształtowania układu elewacji: układu okien, form detali elewacji, w tym gzymsów, podokienników i zwieńczeń okiennych, nadproży, detali loggii i balkonów oraz rozwiązań materiałowych do sąsiadującej zabudowy historycznej;
- 3) nakaz stosowania pionowego układu witryn sklepowych oraz ich rozmieszczenie i skali zbliżonej do sąsiadującej zabudowy historycznej;
- 4) w zakresie kształtowania detali przyziemia, w tym: cokołów, stopni schodów, okien oraz wyspów piwnicznych:
 - a) kraty okienne i wypełnienia okienek i wyspów piwnicznych w formie metalowych kutych krat, o wzorach kwiatowych i geometrycznych, lub pełnych płyt metalowych z otworami w formie regularnego wzoru,
 - b) stopnie schodów przy wejściach do budynków z płyt kamiennych, wycofane lub wysunięte w stosunku do lica budynku,
 - c) wyklucza się stosowanie wypraw cementowych, płytek ceramicznych w tym okładziny klinkierowej oraz drobnowymiarowych płytek kamiennych,
 - d) cokoły budynków wykonane z płyt piaskowcowych lub bloków ciosowych z piaskowca.

4. Szczegółowe ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy w poszczególnych terenach są określone w Rozdziale 3 niniejszej uchwały.

§ 9. 1. W pasach drogowych dopuszcza się lokalizację kiosków i obiektów małej architektury, pod warunkiem zachowania szerokości jezdni i chodnika niezbędnej dla korzystania z drogi.

2. Dla obiektów małej architektury, kiosków, elementów wyposażenia dróg i placów publicznych zlokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego ustala się formy elementów metalowych – wsporniki lamp, ławek – o wzorach wykorzystujących motywy kwiatowe, zbliżonych do detali lokalnych.

3. Dopuszcza się lokalizację letnich ogródków gastronomicznych w granicach dróg i placów publicznych wskazanych w Rozdziale 3 niniejszej uchwały, zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) letnie ogródki gastronomiczne urządzone wyłącznie jako przedłużenia sal konsumpcyjnych lokali gastronomicznych, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku posiadającym pełne zaplecze gastronomiczne i sanitarne;
- 2) lokalizacja ogródków gastronomicznych powinna zapewniać przejście w postaci pasa chodnika nie węższe niż 1,5m;
- 3) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń nietrwale związanych z gruntem o wysokości do 0,9m, o konstrukcji ażurowej wykonanej z metalu, drewna lub kompozycji kwiatowych w donicach;
- 4) dopuszcza się stosowanie tymczasowych rozbielalnych podestów.

4. Dopuszcza się lokalizację zewnętrznych stoisk handlowych zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) zewnętrzne stoiska handlowe urządzone wyłącznie jako przedłużenia lokali handlowych, w ich bezpośrednim sąsiedztwie;
- 2) lokalizacja stoisk musi zapewniać przejście w postaci pasa chodnika nie węższe niż 1,5m

5. W strefie ochrony konserwatorskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu stref wglądów ustala się zakaz lokalizacji elementów przesłaniających:

- 1) elementów małej architektury o wysokości powyżej 1,2m;
- 2) szyldów i reklam mocowanych do elewacji o wysięgu powyżej 0,8 m.

§ 10. 1. Na całym obszarze planu zakazuje się sytuowania wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam za wyjątkiem słupów ogłoszeniowych o ujednoliconej formie.

2. Dopuszcza się umieszczanie reklam i szyldów na elewacjach frontowych budynków zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) reklamy i szyldy umieszczane w kondygnacji parteru, poniżej gzymsu oddzielającego parter od wyższych kondygnacji, płasko na ścianie budynku lub prostopadłe do budynku – jednak minimum 2,5m powyżej poziomu gruntu i o wysięgu nie większym niż 1m od elewacji, z uwzględnieniem ustaleń ust.3;
- 2) łączna powierzchnia reklam, znaków informacyjno-plastycznych, szyldów nie może przekraczać 15% powierzchni ściany;
- 3) w ramach budynku lub zespołu budynków należy stosować ujednolicone formaty (wymiary) szyldów i tabliczek informacyjnych firm i instytucji, umieszczanych w rejonie wejścia do budynku oraz reklam i znaków plastycznych;
- 4) sposób usytuowania szyldów, tablic informacyjnych, reklam i znaków informacyjno-plastycznych nie może przesłaniać istotnych elementów i detali elewacji, w tym: balustrad, pilastrów, portali, gzymsów;
- 5) zakazuje się umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych w świetle otworów okiennych i drzwiowych z wyjątkiem witryn wystawowych.

3. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego wskazanych na rysunku planu ustala się dla szyldów prostopadłych do elewacji stosowanie wsporników i mocowań metalowych o wzorach wykorzystujących motywy kwiatowe, nawiązujących do detali lokalnych.

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia MN/U ogrodzenia od strony ulic należy lokalizować w ustalonej linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych.

2. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych;

3. Maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 m od poziomu terenu z wyłączeniem ustaleń § 27 ust.5 dla terenu sądu i więzienia, oznaczonego 3.UP.

4. Ustala się następujące zasady dotyczące ogrodzeń dla terenów 1.MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U i 4.MN/U od ul. Podgórze, od strony skarpy i od strony ciągów pieszych oraz dla terenów 1.U, 2.UP, 1.MW/U, 2.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 7.MW/U, 8.MW/U, 9.MW/U i 10.MW/U - od strony skarpy:

- 1) podmurówka o wysokości do 0,6m z prześwitami umożliwiającymi spływ wód opadowych;
- 2) materiały podmurówki i konstrukcji ogrodzenia - kamień lub cegła, dopuszcza się wykończenie

okładziną kamienną w naturalnych kolorach tego materiału a także wykonanie konstrukcji z zastosowaniem słupków metalowych;

- 3) materiały części ażurowej - pręty metalowe w kolorach ciemnych, matowych, elementy części ażurowej ogrodzenia w układzie pionowym.

§ 12. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady podziału działek:

1. dopuszcza się łączenie i podział działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów zawartymi w Rozdziale 3 niniejszej uchwały;

2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania są obowiązującymi granicami podziałów geodezyjnych;

3. parametry geometryczne każdej działki budowlanej powstałej w wyniku podziału lub łączenia działek winny umożliwiać zastosowanie ustaleń planu dla określonego terenu;

4. każda nowa działka budowlana winna posiadać zapewniony dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej.

§ 13. 1. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych o wysokich walorach architektonicznych wpisanych w ewidencji zabytków, wymienionych w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów, zawartych w Rozdziale 3 niniejszej uchwały oraz oznaczone na rysunku planu.

2. Dla obiektów zabytkowych o których mowa w ust.1 ustala się:

- 1) ochronę formy i substancji obiektów zabytkowych i detali architektonicznych tych obiektów;
- 2) zachowanie, konserwację, wymianę w istniejącym kształcie: zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej oraz detali architektonicznych elewacji: bonie, gzymsy, opaski okienne, pilastry, wsporniki i balustrady balkonów, itp.;
- 3) zakazuje się przekształceń obiektów oraz ich bezpośredniego otoczenia w sposób obniżający ich wartość historyczną;
- 4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę oraz zmianę funkcji obiektów zabytkowych przy zachowaniu cech stylowych, gabarytów bryły, kształtu dachu oraz detalu architektonicznego, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale 3 niniejszej uchwały;
- 5) w przypadku przebudowy, rozbudowy, odbudowy oraz remontu - zachowanie wartości kulturowych i historycznych obiektów;

- 6) zakazuje się wyburzania zabytków ujętych w ewidencji, a w przypadku zniszczenia bądź złego stanu technicznego, nowa zabudowa winna polegać na ich odtworzeniu w tym samym kształcie architektonicznym i materiale;

3. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych o wysokich walorach architektonicznych, wymienionych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, zawartych w Rozdziale 3 niniejszej uchwały oraz oznaczonych na rysunku planu.

4. Dla obiektów zabytkowych o których mowa w ust.3 ustala się:

- 1) ochronę wyglądu zewnętrznego elewacji i detali architektonicznych obiektów zabytkowych;
- 2) zachowanie, konserwację, wymianę w istniejącym kształcie: zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej oraz detali architektonicznych elewacji: bonie, gzymsy, opaski okienne, pilastry, wsporniki i balustrady balkonów, itp.;
- 3) zakazuje się przekształceń elewacji w sposób obniżający ich wartość historyczną;
- 4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę oraz zmianę funkcji obiektów zabytkowych przy zachowaniu cech stylowych, gabarytów bryły, kształtu dachu oraz detalu architektonicznego;
- 5) w przypadku przebudowy, rozbudowy, odbudowy oraz remontu - zachowanie wartości kulturowych i historycznych elewacji;

5. Szczegółowe zapisy dotyczące zasad ochrony obiektów zabytkowych wymienionych w ust. 1 i 3 zawarte są w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów, zawartych w Rozdziale 3 niniejszej uchwały.

6. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego w granicach wskazanych na rysunku planu.

7. W obrębie strefy ochrony konserwatorskiej określonej w ust. 6 obowiązują zasady dotyczące:

- 1) kształtowania zabudowy zgodnie z §8 ust. 3;
- 2) kształtowania małej architektury i elementów wyposażenia przestrzeni publicznych zgodnie z §9 ust.2 i ust.5;
- 3) reklam i znaków graficznych zgodnie z §10 ust.3.

8. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych (stanowiska archeologiczne) w formie stref ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami AZP 113-78/58 i AZP 113-78/51 oraz Placu Św. Jana oznaczonego symbolem 1.PP.

§ 14. 1. Ustala się zakaz lokalizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:

- 1) terenu oznaczonego symbolem 1.U/KS gdzie dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynierskich takich jak drogi i urządzenia infrastruktury technicznej z wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej.

2. Dla celów ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, które nie mogą przekraczać:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami MW – winny spełniać wymogi określone dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami, oznaczone odpowiednio symbolami MN/U i MW/U oraz tereny usług, usług sakralnych, usług publicznych a także tereny usług handlu wielkopowierzchniowego i parkingów, oznaczone odpowiednio symbolami: U, UK, UP, U/KS winny spełniać wymogi określone dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;
- 3) tereny usług oświaty oznaczone symbolem UO winny spełniać wymogi określone dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 15. Dla obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oznaczonych w ustaleniach szczegółowych zawartych w Rozdziale 3, jako obszary skarpy terasy wysokiej rzeki San, częściowo stabilnej oraz fragmenty skarpy objęte procesami geodynamicznymi ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
- 2) zakaz nadbudowywania nasypami gruzowo-ziemnymi;
- 3) nakaz stosowania drenażu i uszczelnienia podłoża w częściach położonych nad osuwiskami;
- 4) przy przebudowie ciągów pieszych ustala się lokalizację ciągu drenarskiego i murów oporowych;
- 5) nakaz stabilizacji fragmentów skarpy objętych procesami geodynamicznymi z wykorzystaniem dostępnych metod umacniania gruntów.

§ 16. 1. Ustala się zaopatrzenie obszaru objętego planem w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej DN 100 w ul. Daszyńskiego i ul. Podgórze, DN 125 w ul. Jagiellońskiej, DN 200 w ul. 3-go Maja w obszarze planu i DN 200 w ul. Kościuszki poza granicami planu.

2. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej DN 100 do DN 300; sieć należy rozprzestrzeniać w układzie pierścieniowo-rozdzielczym w ciągach komunikacji publicznej i wewnętrznej, z uwzględnieniem warunków geologiczno – gruntowych oraz z uwzględnieniem ustaleń § 23.

§ 17. 1. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z głównymi kanałami sanitarnymi DN 200 w ul. 3-go Maja, DN 300 w ul. Jagiellońskiej, ul. Daszyńskiego (odcinek od ul. Jagiellońskiej do ul. Słowackiego), ul. Podgórze, DN 400 w ul. Daszyńskiego (na odcinku od. Słowackiego do ul. Kościuszki).

2. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej o przekroju DN 200 do DN 400, modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej o DN 250 do DN 900 oraz budowę nowych kanałów DN 200 do DN 600, przy czym ustala się nakaz ich prowadzenia w ciągach komunikacji publicznej i wewnętrznej, z uwzględnieniem warunków geologiczno – gruntowych oraz z uwzględnieniem ustaleń § 23.

3. Ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych.

4. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych:

- 1) z połąci dachowych i powierzchni utwardzonych w terenach zabudowy jednorodzinnej i usługowej MN/U docelowo do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej DN 200 do DN 600, do czasu wykonania sieci miejskiej powierzchniowo na teren własnej działki;
- 2) z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oznaczonych symbolami MW, MW/U, U, UP, UO, UK, U/KS, terenów placów publicznych, dróg publicznych i wewnętrznych oraz parkingów do sieci kanalizacji deszczowej DN 200 do DN 600, przy czym dopuszcza się retencję wód deszczowych w oparciu o urządzenia i odbiorniki położone poza granicą planu, w tym w oparciu o naturalne odbiorniki wód deszczowych (Potok Płowiecki).

5. Dla terenów zlokalizowanych w rejonie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych skarpy, wymienionych w ustaleniach szczegółowych planu zawartych w Rozdziale 3 ustala się:

- 1) lokalizację systemu drenarskiego powyżej skarpy;
- 2) lokalizację ciągów kanalizacji deszczowej i drenażu wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów pieszych;
- 3) odprowadzenie wód deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w granicach planu lub do Potoku Płowieckiego poza granicami planu.

§ 18. 1. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące linie kablowe średniego napięcia zasilane ze stacji transformatorowych SN/nn w obszarze planu oraz poza jego granicami.

2. Ustala się zasadę prowadzenia sieci kablowej NN wzdłuż projektowanych i istniejących dróg publicznych i wewnętrznych.

3. Obowiązuje zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych.

4. Dopuszcza się lokalizowanie na całym terenie objętym planem nowych stacji transformatorowych wewnętrznych, wbudowanych w obiekty kubaturowe.

5. Lokalizacja stacji transformatorowo-rozdzielczych wymaga zapewnienia dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej.

§ 19. 1. Ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną w systemie kablowym podziemnym.

2. Ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej oraz masztów radiowych.

§ 20. 1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny w oparciu o istniejącą miejską sieć gazową rozdzielczą średniego i niskiego ciśnienia DN80 do DN160 zlokalizowaną w obszarze planu oraz poza granicami planu.

2. Ustala się rozbudowę sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia DN80 do DN 160 w układzie pierścieniowo – rozdzielczym wzdłuż istniejących dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 21. Ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych bądź grupowych źródeł ciepła w oparciu o czynniki grzewcze: gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna lub inne paliwa nie pogarszające stanu środowiska.

§ 22. 1. Ustala się zasadę gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych w zorganizowanym systemie z wywozem na miejskie wysypisko śmieci.

2. Ustala się selektywną zbiórkę odpadów w miejscu ich powstawania z zapewnieniem pojemników na surowce wtórne.

§ 23. 1. Przewody główne sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w terenach placów oraz dróg publicznych i wewnętrznych.

2. Dopuszcza się lokalizowanie przewodów głównych sieci infrastruktury technicznej poza terenem komunikacji, pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów zgodnie z ich przeznaczeniem ustanowionym planem.

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy urządzenia telekomunikacyjne, z wyłączeniem ustaleń § 19 ust.2 na całym obszarze objętym planem bez konieczności jego zmiany.

§ 24. 1. Powiązania komunikacyjne z zewnętrznym i ponadlokalnym układem komunikacyjnym zapewniają drogi oznaczone symbolami 1.KDL (ul. Jagiellońska), 2.KDL (ul. Daszyńskiego), 3.KDL (ul. Podgórze) wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz istniejące i projektowane drogi sąsiadujące z obszarem planu.

2. W liniach rozgraniczających dróg i placów publicznych dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych.

3. Dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających dróg układu obsługującego poza jezdniami w terenach dróg klasy lokalnej i dojazdowej, których minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi przynajmniej 15,0 m.

4. Ustala się że potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej ze wskaźników ustalonych w ust.5.

5. Ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe dla:

- 1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny;
- 2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,5 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny;
- 3) usług - 3 miejsca parkingowe / każde 100 m² pow. użytkowej, dla obiektów o mniejszej powierzchni użytkowej nie mniej niż 2 miejsca parkingowe.

6. W przypadku inwestycji łączącej zabudowę mieszkaniową oraz usługi wymagana liczba miejsc parkingowych stanowi sumę wymaganych liczb miejsc dla obu funkcji.

7. W przypadku obiektów usługowych o powierzchni użytkowej powyżej 300m² przynajmniej 20% miejsc parkingowych przewidzianych dla usług

powinno umożliwiać parkowanie osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 25. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.UP (pow. 0,1ha) - tereny usług użyteczności publicznej.

2. Dla terenu 1.UP obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty oraz przebudowę istniejącej zabudowy zabytkowej bez prawa rozbudowy i nadbudowy.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 9,5m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,8;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 20% pow. działki.

5. Dla obiektu zabytkowego objętego ochroną, wpisanego w rejestrze zabytków pod nr rej. A-86/58: dom murowany z 3 ćw. XVIII w. przy ul. Zamkowej 1, dawny zajazd (obecnie budynek muzeum) wraz z działką, ustala się ochronę wyglądu elewacji z wyeksponowaniem zarysu zamurowanej bramy wjazdowej.

6. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego wpisanego w ewidencji zabytków pod nr 95 zgodnie z §13 ust. 1 i 2: dom murowany z przełomu XIX/XX w. przy Pl. św. Jana 1, oznaczonego na rysunku planu.

7. Dla budynku wymienionego w ust. 6 ustala się następujące szczegółowe zasady ochrony:

- 1) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku;
- 2) ustala się ochronę wyglądu loggii drewnianej od strony skarpy.

8. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 440m².

9. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 20m.

10. Ustala się lokalizację systemu drenarskiego od strony skarpy, zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

11. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Zamkowej i Placu Św. Jana.

§ 26. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.UP (pow. 0,15 ha) - tereny usług użyteczności publicznej.

2. Dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych.

3. Dla terenu 2.UP obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z ustaleniami §13 ust. 6 i 7.

4. Dla budynku dawnego ratusza objętego ochroną, wpisanego w rejestrze zabytków: budynek murowany - ratusz z 4 ćw. XVIII w. przy ul. Rynek 16 wraz z bezpośrednim otoczeniem – nr rej. A-282/92, dopuszcza się remonty oraz przebudowę bez prawa rozbudowy i nadbudowy.

5. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków zlokalizowanych od strony skarpy.

6. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 10,5m z wyłączeniem środkowej części bryły ratusza o wysokości do 17,5m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,7;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 15% pow. działki.

7. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 1400m².

8. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 33m.

9. Ustala się lokalizację systemu drenarskiego od strony skarpy, zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

10. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Rynek.

§ 27. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 3.UP (pow. 0,48 ha) - tereny usług użyteczności publicznej - obiekty i urządzenia służące celom publicznym w zakresie administracji publicznej, sądownictwa i więziennictwa.

2. Dla terenu 3.UP obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty oraz przebudowę zabytkowego budynku sądu, wpisanego w rejestrze zabytków: budynek sądu rejonowego, murowany, datowany na okres sprzed 1887r. wraz z działką – nr rej. A-241/91, bez prawa rozbudowy i nadbudowy.

4. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków zlokalizowanych od strony skarpy.

5. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,8;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 10% pow. działki.

6. Ustala się następujące zasady dotyczące ogrodzeń:

- 1) dopuszcza się ogrodzenia pełne;
- 2) maksymalna wysokość ogrodzenia zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

7. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 1000m².

8. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Kościuszki oraz od dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 4.KDW i 5.KDW.

§ 28. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.UK (pow. 0,58 ha) - tereny usług sakralnych – teren kościoła i zespołu klasztornego OO. Franciszkanów.

2. Dla terenu 1.UK obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty zabytkowych budynków klasztoru: kościół i klasztor w zespole klasztornym OO. Franciszkanów z 1717 r. przy ul. Franciszkańska 7 wraz z otoczeniem – nr rej. A-67 z dn. 30.12.1967r.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 12m, z wyłączeniem dominanty wieży kościoła;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 40% pow. działki.

5. Dla zabytkowego ogrodzenia w zespole klasztornym OO. Franciszkanów z XVIII w. przy ul. Franciszkańska 7 – nr rej. 67/52 ustala się:

- 1) wygląd muru klasztornego, w tym partii poddanych przeróbkom - zbliżony do oryginalnego charakteru z okresu budowy klasztoru;
- 2) rodzaj konstrukcji nadproża bramy wjazdowej w murze klasztornym - łuk kamienny;
- 3) nakaz stosowania jako materiału kamienia naturalnego, zbliżonego rodzajem i wielkością do pierwotnego;
- 4) nie dopuszcza się pozostawienia partii tynkowanych.

6. Ustala się zasięg strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem AZP 113-78/58 zgodnie z §13 ust. 8 i 9.

7. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 5500m².

8. Ustala się lokalizację systemu drenarskiego od strony skarpy, zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Rynek oraz od ul. Franciszkańskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KDW.

§ 29. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MW/U (pow. 0,06 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 1.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust.6 i 7

3. Dopuszcza się remonty i przebudowę istniejącego budynku zabytkowego: budynek murowany z 1 poł. XIX w. (Rynek nr 14) wpisany w rejestrze zabytków pod nr rej. A-281/92, bez prawa rozbudowy i nadbudowy, w tym dopuszcza się dla elewacji budynku od strony terenu oznaczonego na rysunku symbolem 1.PP zastosowanie dekoracji architektonicznej ściany szczytowej.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 11,5m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 65% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 30% pow. działki.

5. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 550m².

6. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 12m.

7. Ustala się lokalizację systemu drenarskiego od strony skarpy, zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

8. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Rynek.

§ 30. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.MW/U (pow. 0,05 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 2.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust.6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty oraz przebudowę istniejącego budynku zabytkowego: budynek murowany z 1 poł. XIX w. zwany „Borczykówką” (Rynek nr 18) nr rej. A-283/92, bez prawa rozbudowy i nadbudowy.

4. Dopuszcza się przebudowę oraz wymianę budynku zlokalizowanego od strony skarpy.

5. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,9;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 15% pow. działki.

6. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 200m².

7. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 11m.

8. Ustala się lokalizację systemu drenarskiego od strony skarpy, zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Rynek.

§ 31. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 3.MW/U (pow. 0,05 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 3.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust.6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 8,0 m;

2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,7;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 75% powierzchni działki;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 10% pow. działki.

5. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego wpisanego w ewidencji zabytków zgodnie z §13 ust. 1 i 2: dom murowany z przełomu XIX/XX w. (Rynek nr 20), oznaczony na rysunku planu.

6. Ustala się zasięg strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem AZP 113-78/58 zgodnie z §13 ust. 8 i 9.

7. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 500m².

8. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 16m.

9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Rynek.

§ 32. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 4.MW/U (pow. 0,17 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 4.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust.6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 9,0m;
- 2) maksymalna liczba kondygnacji naziemnych 2 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 2,4;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 95% powierzchni działki.

5. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych wpisanych w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 1 i 2:

- 1) dom murowany z 2 poł. XIX w. (Rynek nr 21);
- 2) dom murowany z 1 ćw. XIX w. (Rynek nr 22);
- 3) dom murowany z 3 ćw. XVIII – 1 ćw. XIX w. (Franciszkańska nr 5);
- 4) Synagoga „Jad Charuzim”, budynek murowany z 2 poł. XIX w. (Franciszkańska nr 7);

5) dom murowany z 1775 – 1825r (3 Maja nr 1).

6. Dla budynku wskazanego w ust. 5 pkt 1 ustala się następujące zasady kształtowania elewacji:

1) układ witryn sklepowych parteru o tradycyjnych, pionowych proporcjach;

2) detale schodów, cokołu, okien piwnicznych nawiązujące do historycznych form architektury lokalnej, zgodnie z ustaleniami § 8, ust. 3, pkt 4.

7. Dla budynku wskazanego w ust. 5 pkt 3 ustala się następujące szczegółowe zasady ochrony:

1) podziały stolarki okiennej zbliżone do podziałów historycznych budynków sąsiadujących;

2) ochrona wyglądu zewnętrznego elewacji frontowej budynku.

8. Dla budynku wskazanego w ust. 5 pkt 4 ustala się ochronę wyglądu zewnętrznego elewacji frontowej.

9. Dla budynku wskazanego w ust. 5 pkt 5 ustala się zasady kształtowania elewacji:

1) układ witryn sklepowych parteru o tradycyjnych, pionowych proporcjach witryn sklepowych;

2) detale gzymsów nadokiennych w kondygnacji piętra nawiązujące do historycznych form budynków sąsiednich;

3) ochrona formy bramy wjazdowej z kamiennymi odbojami.

10. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 120m².

11. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 8m.

12. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Rynek oraz z ul. Franciszkańskiej.

§ 33. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 5.MW/U (pow. 0,28 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 5.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7

3. Dopuszcza się remonty i przebudowę istniejących budynków oraz dopuszcza się nadbudowę części frontowej oraz rozbudowę budynków zlokalizowanych wzdłuż ul. 3 Maja nr 9, 11, 13.

4. Dopuszcza się lokalizację garaży jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne lub w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach budynku mieszkalnego;

5. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką;

6. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m z wyłączeniem kamienicy 3 Maja nr 5 dla której przyjąć należy wysokość istniejącą;

2) minimalna wysokość zabudowy od strony ul. 3 Maja – 8,5 m;

3) maksymalna liczba kondygnacji naziemnych 3, w tym poddasze użytkowe;

4) maksymalna intensywność zabudowy – 2,8.

7. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych wpisanych w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 1 i 2:

1) dom murowany z 1782r (3 Maja nr 3);

2) dom murowany z 1782r (3 Maja nr 5);

3) dom murowany z 3 ćw. XIX w. (3 Maja nr 7);

4) dom murowany k. XIX w. (Franciszkańska nr 4);

8. Dla budynku wskazanego w ust. 7 pkt 3 ustala się zachowanie formy: zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej oraz detali architektonicznych i historycznych witryn sklepowych w parterze budynku.

9. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 170m².

10. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 8,5m.

11. Ustala się lokalizację systemu drenarskiego od strony skarpy, zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

12. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. 3 Maja oraz od ul. Franciszkańskiej.

§ 34. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 6.MW/U (pow. 0,50 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 6.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejących budynków oraz nadbudowę części frontowej budynku przy ul. Jagiellońskiej 7, .

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m z wyłączeniem kamienicy 3 Maja 23 dla której przyjąć należy wysokość istniejącą;
- 2) minimalna wysokość zabudowy od strony ul. 3 Maja i ul. Jagiellońskiej – 8,5 m;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 3.

5. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych wpisanych w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 1 i 2:

- 1) dom murowany z 1 poł XIX w. (3 Maja nr 15);
- 2) kamienica z XIX/XX w. (3 Maja nr 21);
- 3) dom murowany z 1 ćw. XX w. (3 Maja nr 23);
- 4) dom murowany z 1 ćw. XX w. (Jagiellońska nr 5).

6. Ustala się ochronę budynku zabytkowego ul. Jagiellońska 9, o wysokich walorach architektonicznych, oznaczonego na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 3 i 4:

7. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 300m².

8. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 9m.

9. Ustala się lokalizację systemu drenarskiego od strony skarpy, zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

10. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. 3 Maja, od ul. Jagiellońskiej oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 2.KDW.

§ 35. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 7.MW/U (pow. 0,11 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 7.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 11,0 m;
- 2) minimalna wysokość zabudowy od strony ul. Jagiellońskiej – 8,5 m;

3) maksymalna liczba kondygnacji naziemnych 3 oraz kondygnacja poddasza użytkowego, minimalna liczba kondygnacji naziemnych – 2;

4) maksymalna intensywność zabudowy – 1,7;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 30% pow. działki.

4. Ustala się lokalizację garaży jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne lub w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach budynku mieszkalnego.

5. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

6. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 500m².

7. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 12m.

8. Ustala się lokalizację systemu drenarskiego od strony skarpy, zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Jagiellońskiej oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 2.KDW.

§ 36. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 8.MW/U (pow. 0,20 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 8.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 12,2m;
- 2) minimalna wysokość zabudowy od strony ul. Jagiellońskiej – 8,5 m;
- 3) maksymalna liczba kondygnacji naziemnych 3 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- 4) maksymalna intensywność zabudowy – 2,5;
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki;
- 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 10% pow. działki.

5. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego wpisanego w ewidencji zabytków zgodnie z §13 ust. 1 i 2: dom murowany z przełomu XIX/XX w. (Jagiellońska nr 25), oznaczonego na rysunku planu.

6. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych o wysokich walorach architektonicznych, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 3 i 4:

1) budynek nr 21, ul. Jagiellońska;

2) budynek nr 23, ul. Jagiellońska.

7. Ustala się lokalizację garaży jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne lub w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach budynku mieszkalnego.

8. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zielenią urządzonej niską i wysoką.

9. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 290m².

10. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 14m.

11. Ustala się lokalizację systemu drenarskiego od strony skarpy, zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

12. Ustala się zachowanie, z możliwością przebudowy, istniejącego ciągu pieszego, zgodnie z rysunkiem planu.

13. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Jagiellońskiej.

§ 37. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 9.MW/U (pow. 0,11 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 13,5m;
- 2) maksymalna liczba kondygnacji naziemnych 3 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 2,5;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 80% powierzchni działki;
- 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 10% pow. działki.

4. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych wpisanych w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 1 i 2:

- 1) dom murowany z przełomu XIX/XX w. (Jagiellońska nr 33);
- 2) dom murowany z przełomu XIX/XX w. (Jagiellońska nr 35);
- 3) dom murowany z 1927r (Podgórze nr 1).

5. Dla budynku wymienionego w ust. 4 pkt 2 ustala się ochronę formy kapliczki przylegającej do elewacji frontowej budynku wraz z ogrodzeniem.

6. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 200m².

7. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 11,5m.

8. Ustala się lokalizację systemu drenarskiego od strony skarpy, zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

9. Ustala się zachowanie, z możliwością przebudowy istniejącego ciągu pieszego, zgodnie z rysunkiem planu.

10. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Jagiellońskiej oraz od strony drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 3.KDW.

§ 38. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 10.MW/U (pow. 0,10 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 11,5m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,6;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 20% pow. działki.

4. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych wpisanych w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 1 i 2:

- 1) ochronka, budynek murowany z 1 ćw. XX w. (Podgórze nr 5);
- 2) dom murowany z 1 ćw. XX w. (Podgórze nr 7).

5. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 500m².

6. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 17m.

7. Dla części terenu zlokalizowanej pomiędzy linią rozgraniczającą drogi wewnętrznej 3.KDW i nieprzekraczalną linią zabudowy ustala się nakaz zagospodarowania w sposób podporządkowany wymogom zapewnienia stabilności oraz odwodnienia stoku, wynikającym z uwarunkowań geologicznych i hydrologicznych skarpy, zgodnie z ustaleniami §15 i §17 ust.5.

8. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Podgórze oraz od strony drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 3.KDW.

§ 39. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 11.MW/U (pow. 0,21 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 10,0 m;
- 2) maksymalna liczba kondygnacji 2 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 1,4;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 45% powierzchni działki;
- 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 30% pow. działki.

4. Ustala się lokalizację garaży jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne.

5. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

6. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 900m².

7. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 23m.

8. Dla części terenu zlokalizowanej pomiędzy linią rozgraniczającą drogi wewnętrznej 3.KDW i nieprzekraczalną linią zabudowy, wyznaczoną od strony tej drogi, ustala się nakaz zagospodarowania w sposób podporządkowany wymogom zapewnienia stabilności oraz odwodnienia stoku, wynikającym z uwarunkowań geologicznych i hydrologicznych skarpy, zgodnie z ustaleniami §15 i §17 ust.5.

9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Podgórze.

§ 40. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 12.MW/U (pow. 0,17 ha) -

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 12.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejącej zabudowy.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 9,5 m;
- 2) maksymalna liczba kondygnacji 2 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 2,3;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 90% powierzchni działki;
- 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 5% pow. działki.

5. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych wpisanych w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 1 i 2:

- 1) dom murowany z przełomu XIX/XX w. (Jagiellońska 2);
- 2) dom murowany z przełomu XIX/XX w. (Jagiellońska nr 4).

6. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego o wysokich walorach architektonicznych zgodnie z ustaleniami §13 ust. 3 i 4: budynek nr 3, ul. Kościuszki, oznaczonego na rysunku planu,

7. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach budynku mieszkalnego lub jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne.

8. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

9. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 400m².

10. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 13m.

11. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Jagiellońskiej i od ul. Kościuszki.

§ 41. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 13.MW/U (pow. 0,17 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 13.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty oraz przebudowę istniejącej zabudowy.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m;
- 2) maksymalna liczba kondygnacji 2 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 2,5.

5. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych o wysokich walorach architektonicznych, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 3 i 4:

- 1) budynek nr 8, ul. Jagiellońska;
- 2) budynek nr 10, ul. Jagiellońska;
- 3) budynek nr 12, ul. Jagiellońska.

6. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach budynku mieszkalnego lub jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne.

7. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzonej niską i wysoką.

8. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 100m².

9. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 9m.

10. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Jagiellońskiej i z dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 4.KDW i 5.KDW.

§ 42. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 14.MW/U (pow. 0,24 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 14.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejących budynków.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;

- 2) minimalna wysokość zabudowy od strony ul. Jagiellońskiej 8,5m;
- 3) maksymalna liczba kondygnacji 3;
- 4) maksymalna intensywność zabudowy – 2,2;
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 75% powierzchni działki;
- 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 10% pow. działki.

5. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego wpisanego w ewidencji zabytków zgodnie z §13 ust. 1 i 2: dom murowany z przełomu XIX/XX w. (Jagiellońska nr 20), oznaczonego na rysunku planu.

6. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych o wysokich walorach architektonicznych, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 3 i 4:

- 1) budynek nr 14, ul. Jagiellońska;
- 2) budynek nr 16, ul. Jagiellońska.

7. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach budynku mieszkalnego lub jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne.

8. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzonej niską i wysoką.

9. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 400m².

10. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 15m.

11. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Jagiellońskiej i z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 5.KDW.

§ 43. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 15.MW/U (pow. 0,17 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 15.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejących budynków.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;
- 2) maksymalna liczba kondygnacji 3 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;

- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 2,5;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 80% powierzchni działki;
- 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 10% pow. działki.

5. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych o wysokich walorach architektonicznych, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 3 i 4:

- 1) budynek nr 9, ul. Kościuszki;
- 2) budynek nr 13, ul. Kościuszki.

6. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach posesji lub jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne.

7. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

8. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 300m².

9. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 11m.

10. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Kościuszki i od ul. Daszyńskiego.

§ 44. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 16.MW/U (pow. 0,19 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 16.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejących budynków.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 18,0 m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 20% pow. działki.

5. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach posesji lub jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne.

6. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

7. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 700m².

8. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 20m.

9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Daszyńskiego.

§ 45. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 17.MW/U (pow. 0,07 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 17.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 10,0m;
- 2) maksymalna liczba kondygnacji 2 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki;
- 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 20% pow. działki

5. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego o wysokich walorach architektonicznych zgodnie z ustaleniami §13 ust. 3 i 4: budynek nr 13, ul. Daszyńskiego, oznaczonego na rysunku planu,

6. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach posesji lub jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne.

7. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

8. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 600m².

9. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 23m.

10. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Daszyńskiego.

§ 46. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 18.MW/U (pow. 0,10 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

2. Dla terenu 18.MW/U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejących budynków.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,7;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 20% pow. działki.

5. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach posesji lub jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne.

6. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

7. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 500m².

8. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 19m.

9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Daszyńskiego.

§ 47. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MW (pow. 0,40 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Dla terenu 1.MW obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejących budynków.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 17,0 m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki;

- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 25% pow. działki.

5. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach posesji lub jako wbudowanych w budynki mieszkalne, w tym garaże podziemne.

6. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

7. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 500m².

8. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 14m.

9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Daszyńskiego.

§ 48. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.U (pow. 0,20 ha) - tereny zabudowy usługowej – usługi kultury i rozrywki, w tym: kino, teatr, multiplex, gastronomia.

2. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 16,0m z uwzględnieniem ustaleń ust.4;
- 2) minimalna wysokość zabudowy – 8,0m;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki;
- 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 10% pow. działki.

4. Ustala się lokalizację dominanty zgodnie z rysunkiem planu. W miejscu lokalizacji dominanty dopuszcza się maksymalną wysokość zabudowy 17m.

5. Ustala się ograniczenie szerokości pojedynczego fragmentu elewacji stanowiącego wyodrębnioną architektonicznie całość na maksymalnie 30m.

6. Ustala się lokalizację garaży jako wbudowanych w budynek usług, w tym garaże podziemne i wielopoziomowe.

7. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

8. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 400m².

9. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 14m.

10. Ustala się zasięg strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem AZP 113-78/51 zgodnie z §13 ust. 8 i 9.

11. Ustala się zachowanie, z możliwością przebudowy istniejącego ciągu pieszego, zgodnie z rysunkiem planu.

12. Dla części terenu zlokalizowanej pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren a liniami zabudowy ustala się nakaz zagospodarowania w sposób podporządkowany wymogom zapewnienia stabilności oraz odwodnienia stoku skarpy, wynikającym z uwarunkowań geologicznych i hydrologicznych skarpy, zgodnie z ustaleniami §15 i §17 ust.5.

13. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Jagiellońskiej.

§ 49. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.U (pow. 0,07 ha) - tereny zabudowy usługowej.

2. Dla terenu 2.U obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 8,0 m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 25% pow. działki.

4. Dopuszcza się remonty oraz przebudowę budynku zabytkowego: dom ceglany z 1900 – 1910 r. przy ul. Daszyńskiego 17 wraz z działką – nr rej. A-53 z dn. 25.01.1985r.

5. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

6. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 700m².

7. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 28m.

8. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Daszyńskiego.

§ 50. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 3.U (pow. 0,39 ha) - tereny zabudowy usługowej.

2. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 14,0 m;
- 2) minimalna wysokość zabudowy od strony ul. Jagiellońskiej i od strony terenu zieleni urządzonej 6.ZP nie może być mniejsza niż 10,0 m;
- 3) maksymalna ilość kondygnacji 3 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- 4) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0;
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki;
- 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 10% pow. działki.

4. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach posesji lub jako wbudowanych w budynki usług, w tym garaże podziemne.

5. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

6. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 300m².

7. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 14m.

8. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Daszyńskiego.

§ 51. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.U/KS (pow. 0,85 ha) - tereny usług i parkingu wielopoziomowego.

2. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 14 ust.1 pkt 1, za wyjątkiem stacji obsługi lub remontowych środków transportu, sprzętu budowlanego lub rolniczego oraz stacji paliw.

3. Dopuszcza się lokalizację usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m².

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy, przy wejściu głównym od strony drogi oznaczonej symbolem 1.KDL - ulicy Jagiellońskiej – 17,5 m, z uwzględnieniem ustaleń ust.5, przy czym minimalna wysokość zabudowy nie może być mniejsza niż 10,0 m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 3,0;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 85% powierzchni działki;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 5% pow. działki.

5. Ustala się nakaz dostosowania wysokości elewacji do spadku terenu poprzez obniżenie wysokości elewacji od strony drogi oznaczonej symbolem 1.KDL w jej części południowej o minimum 3m.

6. Ustala się ograniczenie szerokości pojedynczego fragmentu elewacji stanowiącego wyodrębnioną architektonicznie całość do maksymalnie 30m.

7. Nakazuje się zaakcentowanie zamknięcia osi ul. Słowackiego w elewacji budynku od strony ul. Daszyńskiego.

8. Nakazuje się wytworzenie wewnętrznego dziedzińca jako tła dla historycznego budynku zlokalizowanego w terenie oznaczonym symbolem 2.U, zgodnie z rysunkiem planu.

9. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży podziemnych.

10. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

11. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 400m².

12. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 14m.

13. Nakazuje się zapewnienie minimum 4 miejsc parkingowych dla autokarów turystycznych.

14. Miejsca postojowe oraz place manewrowe należy wykonać jako utwardzone i odwodnione, ze skierowaniem wód opadowych do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu.

15. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od drogi 1.KDL oraz od ul. Daszyńskiego.

§ 52. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.UO (pow. 0,45 ha) - tereny usług oświaty.

2. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 16,0 m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 50% pow. działki.

4. Ustala się zagospodarowanie niezabudowanej części terenu w postaci zieleni urządzonej.

5. Ustala się lokalizację garaży w formie garaży wielostanowiskowych na tyłach posesji lub jako wbudowanych w budynki usług.

6. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

7. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 1000m².

8. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 18m.

9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Podgórze.

§ 53. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.UO (pow. 0,36 ha) - tereny usług oświaty.

2. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy.

3. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 15,0 m;
- 2) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki;
- 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 50% pow. działki.

4. Ustala się zagospodarowanie niezabudowanej części terenu w postaci boisk i urządzeń sportowych oraz zieleni urządzonej.

5. Ustala się lokalizację garaży w formie wielostanowiskowych garaży na tyłach posesji lub jako wbudowanych w budynki usług, w tym garaże podziemne.

6. Dla projektowanych parkingów naziemnych ustala się przeznaczenie minimum 20% powierzchni parkingu pod zieleń urządzoną niską i wysoką.

7. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej 400m².

8. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 14m.

9. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Jagiellońskiej.

§ 54. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 1.MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U i 4.MN/U (łącznie pow. 0,86 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

2. Ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej lub bliźniaczej – z zastrzeżeniem na jednej działce może być zlokalizowany jeden budynek mieszkalny - oraz wolnostojącej zabudowy usługowej.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy.

4. Dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy posesji.

5. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 8,0 m;
- 2) maksymalna liczba kondygnacji 2 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 0,7;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki;
- 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 40% pow. działki.

6. Dopuszcza się możliwość lokalizowania parterowych budynków gospodarczych i garaży, których wysokość nie może przekraczać 6,0 m, z uwzględnieniem ustaleń ust.7.

7. Ustala się zakaz lokalizacji budynków gospodarczych od strony dróg publicznych i ciągów pieszych.

8. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych wpisanych w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 1 i 2:

- 1) dom drewniany z 4 ćw. XIX w. przy ul. Schody Franciszkańskie 1 – nr ewid. zab. 131, znajdujący się w granicach terenu oznaczonego symbolem 2MN/U;
- 2) dom ceglany z 1890 – 1910r przy ul. Podgórze 17 – nr ewid. zab. 106, znajdujący się w granicach terenu oznaczonego symbolem 4MN/U.

9. Dla budynku wskazanego w ust. 8 pkt 1 ustala się ochronę formy i rozwiązań materiałowych zabytkowej stolarki drewnianej.

10. Ustala się ochronę następujących obiektów zabytkowych o wysokich walorach architektonicznych, znajdujących się w granicach terenu 4.MN/U i oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 3 i 4

- 1) budynek nr 15 przy ul. Podgórze;
- 2) budynek nr 23 przy ul. Podgórze.

11. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej:

- 1) 800m² – w przypadku lokalizacji na jednej działce budynku mieszkalnego oraz wolnostojącego budynku usługowego,
- 2) 600m² - dla zabudowy wolnostojącej,
- 3) 400m² – dla zabudowy bliźniaczej

12. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej:

- 1) 14m - dla zabudowy wolnostojącej,
- 2) 10m – dla zabudowy bliźniaczej

13. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Podgórze.

§ 55. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 5.MN/U i 6.MN/U (łącznie pow. 0,12ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

2. Ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej z usługami wbudowanymi – z zastrzeżeniem na jednej działce może być zlokalizowany jeden budynek mieszkalny - oraz wolnostojącej zabudowy usługowej.

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejącej zabudowy.

4. Ustala się następujące parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy – 8,0 m;
- 2) maksymalna liczba kondygnacji 2 oraz kondygnacja poddasza użytkowego;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki;
- 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce – 30% pow. działki.

5. Dopuszcza się możliwość lokalizowania parterowych budynków gospodarczych i garaży, których wysokość nie może przekraczać 6,0 m, z uwzględnieniem ustaleń ust.7.

6. Ustala się zakaz lokalizacji budynków gospodarczych od strony dróg publicznych i wewnętrznych.

7. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego o wysokich walorach architektonicznych zgodnie z ustaleniami §13 ust. 3 i 4: budynek nr 23 przy ul. Daszyńskiego, znajdującego się w granicach terenu 5.MN/U i oznaczonego na rysunku planu,

8. Ustala się minimalną wielkość działki budowlanej:

- 1) 700m² – w przypadku lokalizacji na jednej działce budynku mieszkalnego oraz wolnostojącego budynku usługowego,
- 2) 600m² - dla zabudowy wolnostojącej.

9. Ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej 14m.

10. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Podgórze.

§ 56. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.PP (pow. 0,18ha) - tereny placów publicznych – plac św. Jana.

2. Dla terenu 1.PP obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Ustala się zakaz zabudowy, w tym zabudowy tymczasowej.

4. Ustala się lokalizację obiektów małej architektury, zgodnie z ustaleniami dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego.

5. Ustalenia w zakresie nawierzchni placu:

- 1) nakazuje się stosowanie poziomych opasek z kamienia lub kostki na styku nawierzchni z cokołami budynków,
- 2) nakazuje się stosowanie nawierzchni kamiennej w ciągu komunikacyjnym pomiędzy Rynkiem i ul. Zamkową;
- 3) nakazuje się wyodrębnienie nawierzchni tarasu widokowego w rejonie skarpy;
- 4) nakazuje się stosowanie jako krawężników elementów w formie zbliżonej do tradycyjnych rynsztoków z lokalnego kamienia,
- 5) zakazuje się różnicowania poziomu chodników i pozostałej nawierzchni placu;
- 6) nakazuje się kształtowanie nawierzchni placu w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych w kierunku skarpy oraz odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5

6. Ustala się ochronę formy historycznej małej architektury: kapliczki zlokalizowanej we wschodnim narożniku placu, wpisanej w ewidencji zabytków, oznaczonej na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami §13 ust. 1 i 2:

7. Ustala się ochronę formy ogrodzenia kamiennego z balustradą żeliwną od strony skarpy.

8. Ustala się zasięg strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu obejmujący całość terenu 1.PP zgodnie z §13 ust. 8 i 9.

9. Ustala się oznaczone na rysunku planu strefy wglądów, w których obowiązują ograniczenia § 9 ust.5:

- 1) wgląd z placu do wnętrza Rynku;
- 2) wgląd we wnętrze Placu Św. Jana z ul. Zamkowej;
- 3) widok z wnętrza Placu na panoramę w kierunku wschodnim.

10. Dopuszcza się przeznaczenie do 40% terenu pod zieleń urządzonej niską i wysoką. Dobór i kompozycja zieleni winna umożliwiać wgląd w otwarcie widokowe od strony południowo-wschodniej oraz eksponować kapliczkę i pomnik.

11. Dopuszcza się wjazdy gospodarcze dla obsługi posesji Plac Św.Jana 1.

§ 57. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP i 5.ZP (łącznie pow. 1,80ha) – tereny zieleni urządzonej skarpy wzgórza staromiejskiego.

2. Dla terenów 2.ZP, 4.ZP i części terenu 3.ZP obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Ustala się zakaz zabudowy, w tym zabudowy tymczasowej.

4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury i urządzeń terenowych dla potrzeb rekreacji i wypoczynku oraz urządzenie spacerowych ciągów pieszych.

5. Ustala się nakaz zagospodarowania: ciągów pieszych i miejsc rekreacji - istniejących i projektowanych, zieleni, oświetlenia skarpy, ekspozycji skarpy i powiązań widokowych a także form małej architektury, w sposób podporządkowany spójnej koncepcji obejmującej całość terenów zieleni urządzonej skarpy wzgórza staromiejskiego.

6. Ustala się nakaz zagospodarowania terenów skarpy w sposób podporządkowany wymogom zapewnienia stabilności oraz odwodnienia stoku, wynikającym z uwarunkowań geologicznych i hydrologicznych skarpy, zgodnie z ustaleniami §15 i §17 ust.5.

7. Ustala się zagospodarowanie skarpy w sposób zapewniający ekspozycję panoram i widoków ze wzgórza zamkowego.

8. Ustala się zakaz grodzenia terenów,

9. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 85% ogólnej powierzchni terenu.

§ 58. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 6.ZP (pow. 0,1ha) – tereny zieleni urządzonej.

2. Ustala się zakaz zabudowy, w tym zabudowy tymczasowej.

3. Ustala się zagospodarowanie zieleni urządzonej niską i wysoką w formie skweru.

4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury i urządzeń terenowych dla potrzeb rekreacji i wypoczynku oraz urządzenie spacerowych ciągów pieszych.

5. Ustala się zakaz grodzenia terenów.

6. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 80% ogólnej powierzchni terenu.

§ 59. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 1.ZN, 2.ZN i 3.ZN (łącznie pow. 1,35ha) – tereny zieleni nieurządzonej skarpy wzgórza staromiejskiego.

2. Dla części terenów 1.ZN i 2.ZN, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Ustala się zakaz zabudowy w tym zabudowy tymczasowej.

4. Dopuszcza się remonty istniejących budynków.

5. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury i urządzeń terenowych dla potrzeb rekreacji i wypoczynku oraz urządzenie spacerowych ciągów pieszych.

6. Nakazuje się podporządkowanie form małej architektury oraz elementów urządzenia skarpy ustaleniom dla terenów zieleni urządzonej skarpy zawartych w § 57 ust.5.

7. Ustala się nakaz zagospodarowania terenów skarpy w sposób podporządkowany wymogom zapewnienia stabilności oraz odwodnienia stoku, wynikającym z uwarunkowań geologicznych i hydrologicznych skarpy, zgodnie z ustaleniami §15 i §17 ust.5.

8. Ustala się zagospodarowanie skarpy w sposób zapewniający ekspozycję panoram i widoków ze wzgórza zamkowego.

9. Ustala się zakaz grodzenia terenów,

10. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 85% ogólnej powierzchni terenu.

§ 60. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.KS/ZP (pow. 0,2ha) – tereny parkingu i zieleni urządzonej.

2. Ustala się zakaz zabudowy, w tym zabudowy tymczasowej.

3. Ustala się lokalizację parkingu o wielkości do 60 miejsc parkingowych.

4. Ustala się zagospodarowanie pozostałego terenu zieleni urządzonej w powiązaniu z sąsiednim terenem 1.ZP - terenem zieleni urządzonej skarpy wzgórza staromiejskiego.

5. Ustala się nakaz podporządkowania działań związanych z zagospodarowaniem terenów skarpy wymogom zapewnienia stabilności oraz odwodnienia stoku, wynikającym z uwarunkowań geologicznych i hydrologicznych skarpy, zgodnie z ustaleniami §15 i §17 ust.5.

6. Ustala się zakaz grodzenia terenów.

§ 61. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.KS/ZP (pow. 0,18ha) – tereny parkingu i zieleni urządzonej.

2. Ustala się zakaz zabudowy, w tym zabudowy tymczasowej.

3. Ustala się wjazd do parkingu podziemnego zlokalizowanego w terenie 1.U/KS z drogi oznaczonej symbolem 1.KDL.

4. Ustala się zagospodarowanie pozostałego terenu zieleni urządzonej.

5. Ustala się nakaz zagospodarowania terenów skarpy w sposób podporządkowany wymogom zapewnienia stabilności oraz odwodnienia stoku, wynikającym z uwarunkowań geologicznych i hydrologicznych skarpy, zgodnie z ustaleniami §15 i §17 ust.5.

6. Ustala się zakaz grodzenia terenów.

§ 62. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 1.KDL, 2.KDL, 3.KDL (łącznie pow. 1,7 ha) – tereny komunikacji – drogi lokalne odpowiednio: 1.KDL – ul. Jagiellońska, 2.KDL – część ul. Daszyńskiego, 3.KDL – ul. Podgórze.

2. Dla części terenu 1.KDL obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Ustala się szerokość drogi oznaczonej symbolem 1.KDL – ul. Jagiellońskiej - w rejonie zakrętu na 14m, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałej części ustala się szerokość drogi 1.KDL – nie mniej niż 12m, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustala się szerokość drogi oznaczonej symbolem 2.KDL - ul. Daszyńskiego na 12m, zgodnie z rysunkiem planu.

5. Ustala się szerokość drogi oznaczonej symbolem 3.KDL - ul. Podgórze - na 12m - w granicach planu pas o szerokości 10-12m - zgodnie z rysunkiem planu.

6. Dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej w ciągu drogi oznaczonej symbolem 3.KDL.

§ 63. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.KDD (pow. 0,12ha) – tereny komunikacji – istniejąca droga dojazdowa: fragment ul. Daszyńskiego.

2. Ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających – nie mniej niż 10m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 64. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.KDD (pow. 0,16ha) – tereny komunikacji – istniejąca droga dojazdowa i pasaż pieszy: ul. 3 Maja.

2. Dla terenu 2.KDD obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających – nie mniej niż 10m, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustala się ograniczenie dostępności dla ruchu kołowego dla dojazdów gospodarczych oraz wjazdów właścicieli nieruchomości i mieszkańców.

5. Ustala się następujące zasady dotyczące nawierzchni drogi:

- 1) zastosowanie nawierzchni kamiennej, z wykorzystaniem kamienia lokalnego, rzecznego i łamanego;
- 2) zakaz różnicowania poziomu chodników i pasa jezdnego;
- 3) oddzielenie chodników od pasa jezdnego za pomocą rynsztoków wykonanych z lokalnego kamienia;
- 4) dopuszcza się możliwość odwzorowania w nawierzchni zarysu wałów miejskich wraz z Bramą Węgierską;
- 5) nakaz stosowania poziomej opaski z kamienia lub kostki na styku nawierzchni z cokółami budynków.

6. Ustala się oznaczone na rysunku planu strefy wglądów, w których obowiązują ograniczenia § 9 ust.5:

- 1) wgląd z ul. 3 Maja we wnętrze Rynku;

- 2) wglądy w ulice: Franciszkańską, Grodka i Piłsudskiego

7. Ustala się lokalizację obiektów małej architektury, zgodnie z ustaleniami dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego.

8. Dopuszcza się przeznaczenie do 30% terenu pod zieleń urządzoną niską i drzewa do 3m wysokości.

§ 65. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.KDW (pow. 0,04ha) – tereny komunikacji – droga wewnętrzna, ulica Franciszkańska.

2. Dla terenu 1.KDW obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustala się następujące zasady dotyczące nawierzchni drogi:

- 1) zastosowanie nawierzchni kamiennej, z wykorzystaniem kamienia lokalnego, rzecznego i łamanego;
- 2) zakaz różnicowania poziomu chodników i pasa jezdnego;
- 3) oddzielenie chodników od pasa jezdnego za pomocą rynsztoków wykonanych z lokalnego kamienia;
- 4) nakaz stosowania poziomej opaski z kamienia lub kostki na styku nawierzchni z cokółami budynków.

5. Ustala się oznaczone na rysunku planu strefy wglądów, w których obowiązują ograniczenia § 9 ust.5:

- 1) wgląd w przesmyk prowadzący do Rynku;
- 2) widok na mur klasztorny z bramą.

§ 66. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, 5.KDW i 6.KDW (łącznie pow. 0,53ha) – tereny komunikacji – drogi wewnętrzne.

2. Dla terenów 2.KDW, 4.KDW i 5.KDW obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust. 6 i 7.

3. Ustala się szerokości dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

4. Dla drogi wewnętrznej 2.KDW ustala się szerokość na 8m z placem do zawracania na zakończeniu, zgodnie z rysunkiem planu.

5. Dla dróg wewnętrznych 3.KDW, 4.KDW, 5.KDW i 6.KDW ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

6. Dla drogi wewnętrznej 2.KDW ustala się ograniczenie dostępu kołowego dla mieszkańców i właścicieli posesji oraz dojazdów gospodarczych.

7. Ustala się kształtowanie nawierzchni drogi 2.KDW w sposób uniemożliwiający spływanie wód deszczowych w kierunku skarpy oraz ustala się odprowadzenie nadmiaru wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z § 17 ust.5.

8. Dla drogi wewnętrznej 3.KDW ustala się nakaz zagospodarowania w sposób podporządkowany wymogom zapewnienia stabilności oraz odwodnienia stoku, wynikającym z uwarunkowań geologicznych i hydrologicznych skarpy, zgodnie z ustaleniami §15 i §17 ust.5.

§ 67. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 1.KP, 2.KP, 3.KP, 4.KP, 5.KP, 6.KP (łącznie pow. 0,2ha) – tereny komunikacji, ciągi piesze.

2. Dla terenów 1.KP, 4.KP i 6.KP oraz dla części terenów 2.KP, 3.KP i 5.KP obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania dla strefy ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego zgodnie z §13 ust.6 i 7.

3. Ustala się szerokość ciągów pieszych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustala się stosowanie nawierzchni z elementów kamiennych w połączeniu z nawierzchnią ceramiczną.

5. Ustala się lokalizację murów oporowych, poręczy oraz ogrodzeń w formie muru kamiennego, ceglanego lub z okładziną kamienną o wysokości do 0,6m oraz części ażurowej wykonanej z prętów metalowych w kolorach ciemnych, matowych, elementy części ażurowej ogrodzenia w układzie pionowym.

6. Nakazuje się podporządkowanie form małej architektury oraz elementów urządzenia skarpy

ustaleniom dla terenów zieleni urządzonej skarpy zawartych w § 57 ust.5.

7. Ustala się ochronę formy elementu architektonicznego przejazdu bramowego – „Bramy Węgierskiej” nad wejściem do ciągu pieszego 3.KP.

8. Ustala się odprowadzenie nadmiaru wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z ustaleniami § 17 ust.5.

9. Dla ciągów pieszych 2.KP, 3.KP i 5.KP ustala się nakaz zagospodarowania w sposób podporządkowany wymogom zapewnienia stabilności oraz odwodnienia stoku, wynikającym z uwarunkowań geologicznych i hydrologicznych skarpy, zgodnie z ustaleniami §15.

Rozdział 4 **Przepisy przejściowe i końcowe**

§ 68. Tereny objęte granicami planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

§ 69. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

- 1) 20 % dla terenów oznaczonych symbolami MN/U;
- 2) 30 % dla terenów oznaczonych symbolami MW, MW/U, U, U/KS;
- 3) 1 % dla terenów oznaczonych symbolami UP, UO, UK, KS/ZP, ZP, ZN, KDL, KDD, KDW, KP oraz PP.

§ 70. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 71. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY **RADY MIASTA**

Jan Pawlik

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXII/460/10
Rady Miasta Sanoka
z dnia 17 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIECIE

**dotyczące sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„JAGIELLOŃSKA – I” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania**

Rada Miasta Sanoka po zapoznaniu się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Sanoku w dzielnicy Śródmieście o nazwie „JAGIELLOŃSKA - I”, Prognozą skutków finansowych uchwalenia planu oraz kosztami zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, postanowiła że środki na ich realizację będą pochodzić z środków budżetowych oraz ze środków pomocowych stosownie do możliwości ich pozyskiwania w kolejnych latach.

1310

UCHWAŁA Nr LVIII/283/10 RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓRZU z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zagórz lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Zagórz uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zagórz lub jej jednostkom podległym, zwanych dalej "Należnościami" od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "Dłużnikami".

2. Przez pojęcie „Należności Pieniężne” rozumie się: należności główne wraz z należnymi odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi wg stanu na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi, przysługującej jednemu dłużnikowi.

§ 2. 1. W uzasadnionych przypadkach po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Należność Pieniężna przypadająca Gminie Zagórz lub jej jednostce podległej może zostać w całości lub w części umorzona, a spłata całości lub części należności odroczone lub rozłożona na raty na okres

nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku przez dłużnika

2. Należność Pieniężna może zostać umorzona w całości lub w części wyłącznie w przypadku, gdy:

- 1) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, ponieważ jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
- 2) dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za jego zobowiązania ani żadnego majątku lub pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
- 3) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

- 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
- 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 3. 1. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty należności lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty może nastąpić z urzędu z przyczyn wymienionych w §2 ust.2 pkt 2, 3, 4 lub na wniosek dłużnika z przyczyn wymienionych w §2 ust.2 pkt 1, 5.

2. Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie uzasadniony.

3. Umorzenie należności może nastąpić tylko wówczas, gdy zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w §1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. 1. Przy umarzaniu, odraczaniu terminu spłaty lub rozkładaniu na raty należności, o których mowa w niniejszej uchwale, przypadających od dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno prawną oraz sposób finansowania, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)

§ 5. 1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty Należności Pieniężnych uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.

§ 6. 1. W przypadku, gdy umorzenie należności w całości lub części następuje z urzędu, właściwą jest forma jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ uprawniony, o którym mowa w § 5

2. W przypadku, gdy umorzenie należności w całości lub części, odroczenie terminu spłaty należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje na wniosek dłużnika, właściwą jest forma pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dłużnikiem a organem uprawnionym, lub – w przypadku umorzenia –

w formie jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ uprawniony.

§ 7. 1. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, organ uprawniony określa termin spłaty nieumorzonej części należności, z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania terminu spłaty, dłużnik zobowiązany jest do zapłaty całej Należności Pieniężnej.

§ 8. 1. Od Należności Pieniężnej, których termin zapłaty odroczone lub, których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia, 50% odsetek ustawowych liczonych od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczone albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, Należność Pieniężna pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty.

3. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty Należności Pieniężnej odsetki liczone są w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/169/2005 Rady Miejskiej w Zagórzach z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Zagórz z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zagórzach**

Adam Malec

1311

**UCHWAŁA Nr XL/226/10
RADY GMINY W BRZYSKACH
z dnia 9 czerwca 2010 r.**

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Ujazd I"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr102, poz1055,Nr116, poz. 1203,Nr 167 poz.1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz 1457) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2004 r. Nr6, poz.41 i Nr 141, poz.1492 oraz 2005 r. Nr 113,poz. 954, Nr 130, poz.1087), po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzyska", uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr IV/31/01 z dnia 30sierpnia 2001 roku

Rada Gminy w Brzyskach

§ 1. 1. Uchwała się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego " **Ujazd I**" zwany dalej planem.

Załącznikami do niniejszej Uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący integralną jej część,
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

2. Plan obejmuje tereny w miejscowości Ujazd w jej południowo - wschodniej części.

§ 2. 1. Rysunek obowiązuje w zakresie określonym oznaczeniami planu.

2. Tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone są na rysunku planu symbolami literowymi odpowiadającymi ich funkcji ustanowionej przepisami uchwały.

3. Obszar objęty planem znajduje się w granicach obszaru i terenu górniczego (wg oznaczeń na rysunku planu) „Ujazd” utworzonego decyzją Wojewody Krośnieńskiego z dnia 18 stycznia 1996 r. znak: OS-V-7512/7/96 (uzupełnienie decyzji koncesyjnej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Ujazd” z dnia 16.07.1992 r. znak:OSZN-V.7511/2-2/92 udzielonej przez Wojewodę Krośnieńskiego z dnia 05.05.1993 i planem ruchu zatwierdzonym przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie.

4. W ustaleniach planu uwzględniono zasady zagospodarowania wynikające z położenia obszaru planu w obszarze i terenie górniczym.

§ 3. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) oznaczenie graficzne obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią;

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów:

PE - tereny przemysłu wydobywczego – odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego;

FO - tereny filara ochronnego od rzeki Wisłoki.

§ 4. 1. W obszarze objętym planem wyznacza się **obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią** - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

Za granicę tego obszaru przyjmuje się granicę zalewów o prawdopodobieństwie przewyższenia $p=1\%$ wyznaczoną w „*Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoki*” wykonanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na obszarze tym zakazuje się eksploatacji złoża kruszywa naturalnego oraz budowę obiektów kubaturowych.

§ 5. 1. Ustala się tereny przemysłu wydobywczego – odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego o powierzchni 7, 11 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem PE.

2. Tereny PE, po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji przeznacza się do użytkowania rolniczego, a powstałych w wyniku wydobywania kruszywa naturalnego zbiorników wodnych na cele gospodarki rybackiej i rekreacyjnej. Teren w odległości 100-150 m. od górnej krawędzi skarpy brzegowej rz. Wisłoki - zgodnie z oznaczeniem informacyjnym na rysunku planu, należy, w miarę eksploatacji złoża kruszywa, sukcesywnie odbudowywać masami ziemnymi.

3. Dostępność komunikacyjna terenów PE drogą wewnętrzną graniczącą z obszarem planu od strony południowej i zachodniej.

4. W terenach PE o których mowa w ust. 1:

- 1) nakazuje się zachowanie drożności przepływu wód opadowych z terenu objętego planem;
- 2) nakazuje się prowadzenie odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego w sposób gwarantujący ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz ochronę warstwy izolującej poziom wodonośny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- 3) zakazuje się sztucznego obniżania poziomu wód gruntowych przez odprowadzanie wody z dołów pourobkowych;
- 4) zakazuje się lokalizacji obiektów, budowli i urządzeń budowlanych nie związanych z eksploatacją kruszywa naturalnego;
- 5) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z eksploatacją złóż, stanowiących zaplecze zakładu górniczego.

§ 6. 1. Ustala się tereny filara ochronnego od rzeki Wisłoki, oznaczony na rysunku planu symbolem FO.

2. W terenach FO o których mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się:
 - a) eksploatacji złoża kruszywa naturalnego,
 - b) lokalizacji obiektów kubaturowych.

3. Użytkowanie terenu FO ustala się jako rolnicze.

§ 7. 1. Do czasu przystąpienia do realizacji inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji, tereny objęte planem pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

2. Dla terenów objętych planem ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę: z wodociągu wiejskiego lub z ujęcia indywidualnego;
- 2) odprowadzanie ścieków sanitarnych: ustala się stosowanie przenośnych kabin wc lub przyczep sanitarnych;
- 3) gospodarka ściekami technologicznymi: z zastosowaniem rozwiązań spełniających wymogi określone w przepisach prawa w tym zakresie;
- 4) gospodarka odpadami powstającymi w związku z prowadzoną eksploatacją złoża, w tym odpadami niebezpiecznymi wg wymogów przepisów prawa w tym zakresie;
- 5) gromadzenie i usuwanie stałych odpadów komunalnych na zasadach określonych w gminie;
- 6) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej na terenie miejscowości Ujazd sieci elektroenergetycznej.

3. Dopuszcza się lokalizację - bez wyznaczenia na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

§ 8. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w razie zbycia nieruchomości objętych obszarem planu w wysokości 30 % wzrostu jej wartości w związku z uchwaleniem planu.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzyska.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żygłowicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/226/10 Rady Gminy Brzyska z dnia 9.06.2010 roku, dot. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ujazd I” w gminie Brzyska.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.

Nr 164, poz. 1587) wynika konieczność pisemnego uzasadnienia podejmowanej przez Radę Gminy uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ujazd I” w gminie Brzyska. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 z póź. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Realizując zadania własne Rada Gminy w Brzyskach na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 23.07. 2008 r. podjęła uchwałę Nr XIX/104/2008 o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ujazd I” w gminie Brzyska.

Po podjęciu przez Radę Gminy w Brzyskach uchwały Nr XIX/105/2008 z dnia 23.07. 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ujazd I” w gminie Brzyska Wójt Gminy Brzyska jako organ wykonawczy kolejno:

1. ogłosił w prasie miejscowej (Nowiny z dnia 07 października 2008 r.) oraz przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 31 października 2008r.,
2. zawiadomił, na piśmie (znak: B-7323/1/08 z dnia 15.10. 2008r.) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu,
3. w ustawowym terminie rozpatrzył złożone wnioski do planu,
4. sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzyska,
5. sporządził, prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
- i uzyskał, uzgodnienia projektu planu (termin uzgodnień od 04 maja 2009 r. do 03 czerwca 2009 r.) z:
 - a) wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,
 - b) właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 - c) organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,
 - d) właściwym zarządcą drogi,
 - e) właściwymi organami wojskowymi oraz organami bezpieczeństwa państwa,
 - f) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,
 - g) państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
6. wyłożył projekt planu do publicznego wglądu (termin wyłożenia od 16 listopada 2009 r. do 08 grudnia 2009 r.) oraz przeprowadził dyskusję publiczną w dniu 04 grudnia 2009 r.,
7. wyznaczył w ogłoszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wносить uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia ukończenia okresu wyłożenia planu, tj. do 23 grudnia 2009 r.,
8. uzyskał, opinię o projekcie planu:
 - a) Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Brzyskach z dnia 26 maja 2009 r.

9. przedstawił Radzie Gminy projekt miejscowego planu ze stosownymi załącznikami jak stwierdzeniem jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – Załącznik Nr 2 oraz Uzasadnienie co jest zgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
10. Skala mapy do sporządzenia części graficznej (rysunku planu) jest zgodna z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ujazd I” jest projektowany teren położony w miejscowości Ujazd z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego.


Określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy z uwzględnieniem polityki przestrzennej określonej w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brzyska” (art. 9 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Teren opracowania wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze – Otrzymał zgodę na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: GZ.tr.057-602-118/10 z dnia 06.04.2010 r w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III, Ustalenia planu nie będą wywoływać wydatków z budżetu gminy wynikających z art. 36 ust.1 – 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wszelkie inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej i komunikacji na terenie opracowania planu odbywać się będą na koszt Inwestora.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ujazd I” w gminie Brzyska został opracowany zgodnie z ustaleniami art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie zakłóca ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. Zapewnia rozwój społeczno - gospodarczy z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczności zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. Projekt w/w planu został sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu planu i rysunku, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Podjęcie uchwały uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ujazd I” w Gminie Brzyska jest jak najbardziej zasadne.



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/226/10
Rady Gminy Brzyska
z dnia 9.06.2010r.

dot. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ujazd I” w gminie Brzyska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Rada Gminy w Brzyskach rozstrzyga

§ 1. o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

§ 2. Wszelkie inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej i komunikacji na terenie opracowania planu odbywać się będą na koszt Inwestora.

PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE

/sporządzone na podstawie art.42 pkt.2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)/

dotyczące:

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ujazd I

oraz informacja o uwzględnieniu:

- Ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;
- Opinii właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
- Zgłoszone uwagi i wnioski, (art.42)
- Wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
- Propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ujazd I został opracowany w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). Do projektu Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Ujazd I została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko. Projekt planu został opracowany w jednej wersji ponieważ nie zachodziła potrzeba opracowania rozwiązań alternatywnych. Ponadto, należy uznać, że nie występują uzasadnione przesłanki wariantowania rozwiązań przedstawionych w projekcie planu. Ponadto należy zauważyć, iż określone w projekcie planu przeznaczenie terenów jest wynikiem przeprowadzanych analiz i badań. Określone lokalizacje inwestycji są ograniczone wieloma względami.

Ustalenia zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym oraz w prognozie oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ujazd I.

Występowano o opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jak i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest pozytywna, bez uwag.

Nie przeprowadzano postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania planu na środowisko z e względu na zasięg planowanego przedsięwzięcia.

Monitoring skutków realizacji postanowień w zakresie oddziaływania na środowisko będzie prowadzony równolegle i równocześnie z realizacją przepisów art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) to znaczy co najmniej raz w czasie kadencji. Proponowane metody to przede wszystkim analizy własne, analiza ewentualnych wniosków i interwencji dotyczących skutków realizacji ustaleń planu Ujazd I w gminie Brzyska.

Uwagi i wnioski wniesione w toku opracowania zostały uwzględnione i rozpatrzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Procedura opracowania projektu, a w szczególności czynności związane z opracowaniem planu dotyczące procedury uzgadniania, opiniowania, rozpatrzenia uwag (brak zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu) projektu planu, została opracowana zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

1312

**UCHWAŁA Nr XL/227/10
RADY GMINY W BRZYSKACH
z dnia 9 czerwca 2010 r.**

**w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
"Błażkowa I"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzyska, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr IV/31/01 z dnia 30 sierpnia 2001 roku

Rada Gminy w Brzyskach

§ 1. 1. Uchwała się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego **"Błażkowa I"** zwany dalej planem.

Załącznikami do niniejszej Uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący integralną jej część,
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

2. Plan obejmuje tereny w miejscowości Błażkowa w jej wschodniej części.

§ 2. 1. Rysunek obowiązuje w zakresie określonym oznaczeniami planu.

2. Tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone są na rysunku planu symbolami literowymi odpowiadającymi ich funkcji ustanowionej przepisami uchwały.

3. Obszar objęty planem znajduje się w granicach obszaru i terenu górniczego (wg oznaczeń na planie):

- 1) „Brzyska – Błażkowa II” utworzonego decyzją koncesyjną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzyska – Błażkowa” wydaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2008.11.14 znak: RŚ.IV.WZ.7512-265/08,

- 2) „Błażkowa” utworzonego decyzją koncesyjną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Błażkowa” wydaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2008.06.27 znak: RŚ.IV.WZ.7512-131/08.

4. W ustaleniach planu uwzględniono zasady zagospodarowania wynikające z położenia obszaru planu w obszarze i terenie górniczym.

§ 3. 1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
- 3) oznaczenie graficzne obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią;
- 4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów:

PE - tereny przemysłu wydobywczego – odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego;

Zn - tereny pasa ochronnego drogi wewnętrznej;

FO - tereny filara ochronnego od rzeki Wisłoki.

§ 4. 1. W obszarze objętym planem wyznacza się obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

Za granicę tego obszaru przyjmuje się granicę zalewów o prawdopodobieństwie przewyższenia $p=1\%$ wyznaczoną w „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoki” wykonanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na obszarze tym zakazuje się eksploatacji złoża kruszywa naturalnego oraz budowę obiektów kubaturowych.

§ 5. 1. Ustala się tereny przemysłu wydobywczego – odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego oznaczone na rysunku planu symbolem PE.

2. Tereny PE, po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji przeznaczają się do użytkowania rolniczego, a powstałych w wyniku wydobywania kruszywa naturalnego zbiorników wodnych na cele gospodarki rybnej i rekreacyjnej.

3. Dostępność komunikacyjna terenów PE drogą wewnętrzną graniczącą z obszarem planu od strony południowej.

4. W terenach PE o których mowa w ust. 1:

- 1) nakazuje się zachowanie drożności przepływu wód opadowych z terenu objętego planem;
- 2) nakazuje się prowadzenie odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego w sposób gwarantujący ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz ochronę warstwy izolującej poziom wodonośny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- 3) zakazuje się sztucznego obniżania poziomu wód gruntowych przez odprowadzanie wody z dolów pourobkowych;
- 4) zakazuje się lokalizację obiektów, budowli i urządzeń budowlanych nie związanych z eksploatacją kruszywa naturalnego;
- 5) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z eksploatacją złóż, stanowiących zaplecze zakładu górniczego.

§ 6. 1. Ustala się teren pasa ochronnego drogi wewnętrznej graniczącej z obszarem planu, w odległości 10m od granicy drogi, oznaczony na rysunku planu symbolem ZN.

2. Ustala się szerokość pasa ochronnego drogi wewnętrznej, graniczącej z obszarem planu w terenach ZN o których mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się:
 - a) eksploatacji złoża kruszywa naturalnego,
 - b) lokalizacji obiektów kubaturowych;
- 2) dopuszcza się:
 - a) zagospodarowanie terenu jako zieleni niskiej,
 - b) magazynowanie mas ziemnych, stanowiących warstwy nadkładu, celem wykorzystania do prac rekultywacyjnych po zakończeniu eksploatacji złoża.

§ 7. 1. Ustala się teren filara ochronnego od rzeki Wisłoki, oznaczony na rysunku planu symbolem FO.

2. W terenach FO o których mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się:

- a) eksploatacji złoża kruszywa naturalnego,
- b) lokalizacji obiektów kubaturowych.

3. Użytkowanie terenu FO ustala się jako rolnicze.

§ 8. 1. Do czasu przystąpienia do realizacji inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji, tereny objęte planem pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

2. Dla terenów objętych planem ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę: z wodociągu wiejskiego lub z ujęcia indywidualnego;
- 2) odprowadzanie ścieków sanitarnych: ustala się stosowanie przenośnych kabin wc lub przyczep sanitarnych;
- 3) gospodarka ściekami technologicznymi: z zastosowaniem rozwiązań spełniających wymogi określone w przepisach prawa w tym zakresie;
- 4) gospodarka odpadami powstającymi w związku z prowadzoną eksploatacją złoża, w tym odpadami niebezpiecznymi wg wymogów przepisów prawa w tym zakresie;
- 5) gromadzenie i usuwanie stałych odpadów komunalnych na zasadach określonych w gminie;
- 6) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej na terenie miejscowości Błażkowa sieci elektroenergetycznej.

3. Dopuszcza się lokalizację - bez wyznaczenia na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

§ 9. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w razie zbycia nieruchomości objętych obszarem planu w wysokości 30 % wzrostu jej wartości w związku z uchwaleniem planu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzyska.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żygłowicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/227/10 Rady Gminy Brzyska z dnia 9.06.2010 roku, dot. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa I” w gminie Brzyska.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) wynika konieczność pisemnego uzasadnienia podejmowanej przez Radę Gminy uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa I” w gminie Brzyska. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Realizując zadania własne Rada Gminy w Brzyskach na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 23.07. 2008 r. podjęła uchwałę Nr XIX/104/2008 o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa I” w gminie Brzyska.

Po podjęciu przez Radę Gminy w Brzyskach uchwały Nr XIX/104/2008 z dnia 23.07. 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa I” w gminie Brzyska Wójt Gminy Brzyska jako organ wykonawczy kolejno:

1. ogłosił w prasie miejscowej (Nowiny z dnia 07 października 2008 r.) oraz przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 31 października 2008r.,
2. zawiadomił, na piśmie (znak: B-7323/1/08 z dnia 15.10. 2008r.) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu,
3. w ustawowym terminie rozpatrzył złożone wnioski do planu,
4. sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzyska,
5. sporządził, prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, i uzyskał, uzgodnienia projektu planu (termin uzgodnień od 04 maja 2009 r. do 03 czerwca 2009 r.) z:
 - a) wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,

- b) właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 - c) organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,
 - d) właściwym zarządcą drogi,
 - e) właściwymi organami wojskowymi oraz organami bezpieczeństwa państwa,
 - f) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,
 - g) państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
6. wyłożył projekt planu do publicznego wglądu (termin wyłożenia od 16 listopada 2009 r. do 08 grudnia 2009 r.) oraz przeprowadził dyskusję publiczną w dniu 04 grudnia 2009 r.,
 7. wyznaczył w ogłoszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wносить uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia ukończenia okresu wyłożenia planu, tj. do 23 grudnia 2009 r.,
 8. uzyskał, opinię o projekcie planu:
 - a) Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Brzyskach z dnia 26 maja 2009 r.
 9. przedstawił Radzie Gminy projekt miejscowego planu ze stosownymi załącznikami jak stwierdzeniem jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – Załącznik Nr 2 oraz Uzasadnienie co jest zgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 10. Skala mapy do sporządzenia części graficznej (rysunku planu) jest zgodna z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Błażkowa I” jest projektowany teren położony w miejscowości Błażkowa z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego.

Określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy z uwzględnieniem polityki przestrzennej określonej w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brzyska” (art. 9 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Teren opracowania wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze – Otrzymał zgodę na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: CZ.tr.057-602-86/10 z dnia 06.04.2010 r w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III.


Ustalenia planu nie będą wywoływać wydatków z budżetu gminy wynikających z art. 36 ust.1 – 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wszelkie inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej i komunikacji na terenie opracowania planu odbywać się będą na koszt Inwestora.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa I” w gminie Brzyska został opracowany zgodnie z ustaleniami art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie zakłóca ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. Zapewnia rozwój społeczno - gospodarczy z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczności

zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. Projekt w/w planu został sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu planu i rysunku, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Podjęcie uchwały uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Błażkowa I” w Gminie Brzyska jest jak najbardziej zasadne.



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/227/10
Rady Gminy Brzyska
z dnia 9.06.2010r.

dot. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa I” w gminie Brzyska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Rada Gminy w Brzyskach rozstrzyga

§ 1. o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

§ 2. Wszelkie inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej i komunikacji na terenie opracowania planu odbywać się będą na koszt Inwestora

PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE

/sporządzone na podstawie art.42 pkt.2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)/

dotyczące:

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Błażkowa I.

oraz informacja o uwzględnieniu:

- Ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;
- Opinii właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
- Zgłoszone uwagi i wnioski, (art.42)
- Wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
- Propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Błażkowa I został opracowany w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). Do projektu Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Błażkowa I została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko. Projekt planu został opracowany w jednej wersji ponieważ nie zachodziła potrzeba opracowania rozwiązań alternatywnych. Ponadto, należy uznać, że nie występują uzasadnione przesłanki wariantowania rozwiązań przedstawionych w projekcie planu. Ponadto należy zauważyć, iż określone w projekcie planu przeznaczenie terenów jest wynikiem przeprowadzanych analiz i badań. Określone lokalizacje inwestycji są ograniczone wieloma względami.

Ustalenia zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym oraz w prognozie oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Błażkowa I.

Występowano o opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jak i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest pozytywna, bez uwag.

Nie przeprowadzano postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania planu na środowisko ze względu na zasięg planowanego przedsięwzięcia.

Monitoring skutków realizacji postanowień w zakresie oddziaływania na środowisko będzie prowadzony równoległe i równocześnie z realizacją przepisów art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) to znaczy co najmniej raz w czasie kadencji. Proponowane metody to przede wszystkim analizy własne, analiza ewentualnych wniosków i interwencji dotyczących skutków realizacji ustaleń planu Błażkowa I w gminie Brzyska.

Uwagi i wnioski wniesione w toku opracowania zostały uwzględnione i rozpatrzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Procedura opracowania projektu, a w szczególności czynności związane z opracowaniem planu dotyczące procedury uzgadniania, opiniowania, rozpatrzenia uwag (brak zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu) projektu planu, została opracowana zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

1313

UCHWAŁA Nr XL/228/10
Rady GMINY W BRZYSKACH
z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
"Błażkowa II"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzyska, uchwalonym uchwałą Nr XXXXI/233/02 z dnia 31 lipca 2002 roku,

Rada Gminy w Brzyskach

§ 1. 1. Uchwała Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "**Błażkowa II**" zwany dalej planem.

Załącznikami do niniejszej Uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący integralną jej część;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

2. Plan obejmuje tereny w miejscowości Błażkowa w jej w zachodniej części, przylegające do drogi publicznej zbiorczej, powiatowej relacji Jasło – Błażkowa (Nr.1313R).

§ 2. 1. Rysunek obowiązuje w zakresie określonym oznaczeniami planu.

2. Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone są na rysunku planu symbolami literowymi odpowiadającymi ich funkcji ustanowionej przepisami uchwały.

§ 3. 1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów:

MN/U - pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem zabudowy usługowej, w tym rzemiosła handlu;

KDW - tereny drogi wewnętrznej;

KPJ - tereny ciągu pieszo – jezdnego.

§ 4. 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:

- 1) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linie, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, wyznaczającą granice terenów o różnym przeznaczeniu;
- 2) **linii rozgraniczającej drogi** - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające, wrysowane na rysunku planu, wyznaczające granice terenów przeznaczonych pod komunikację, w tym ciągu pieszo – jezdnego;
- 3) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, wrysowaną na rysunku planu, której nie należy przekraczać przy lokalizowaniu budynków oraz granicę, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu lub drogi, lub którą można przekraczać w sposób ustalony w tekście planu w §6 ust. 5, pkt 9 dla niektórych fragmentów budynków.

§ 5. 1. W obszarze objętym planem:

- 1) dopuszcza się lokalizację – bez wyznaczenia na rysunku planu: dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 6,0m, ciągów pieszo – jezdnych i dojazdów o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 5,0m i dojeżdż o parametrach nie mniejszej niż 4,5m oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
- 2) dla działek budowlanych nie mających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej obsługa komunikacyjna może być zapewniona za pośrednictwem drogi wewnętrznej, ciągu pieszo-jezdnego lub za pośrednictwem dojścia i dojazdu;
- 3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy lokalizować w pasie drogowym;
- 4) w przypadkach uzasadnionych, wynikających z uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, polegających na braku możliwości lokalizowania sieci infrastruktury technicznej w terenach przeznaczonych pod komunikację, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w terenach o innym przeznaczeniu,

- w sposób umożliwiający zagospodarowanie tych terenów, tj realizację zamierzeń budowlanych według ustaleń planu;
- 5) ogrodzenia należy lokalizować wzdłuż linii rozgraniczających dróg:
- a) o wysokości całkowitej nie przekraczającej 1,5m, od poziomu terenu drogi, ciągu pieszego – jezdni, ciągu pieszego lub dojazdu i dojścia,
- b) dopuszcza się żywopłoty strzyżone o wysokości do 1,8m, od poziomu terenu drogi, ciągu pieszego – jezdni, ciągu pieszego lub dojazdu i dojścia;

2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Nr3 AZP115-79/26 wskazanego na rysunku planu.

§ 6. 1. Ustala się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem zabudowy usługowej, w tym rzemiosła i handlu.

2. Dostępność komunikacyjna terenów MN/U projektowaną drogą wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW, łączącą się z drogą zbiorczą, znajdującą się poza obszarem planu (oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ), i ciągami pieszego – jezdni oznaczonymi na rysunku planu symbolem 1KPJ i 2KPJ .

3. Nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagane w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem dróg i parkingów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. W terenach oznaczonych symbolem MN/U o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

- 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą;
- 2) lokalizację obiektów o funkcji usługowej, w tym rzemiosła i handlu, wbudowanych lub wolnostojących, na działkach wspólnych z zabudową mieszkaniową;
- 3) lokalizację dróg wewnętrznych, ciągów pieszego – jezdni, dojeżdż i dojazdów, miejsc postojowych dla samochodów (parkingów);
- 4) lokalizację zieleni urządzonej, form małej architektury, obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - sportowe (małe boiska sportowe, place zabaw).

5. W terenach oznaczonych symbolem MN/U dla kształtowania działek budowlanych oraz zabudowy, ustala się następujące warunki:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
- a) w zabudowie jednorodzinnej:
- wolnostojącej - 0,09ha,
 - bliźniaczej dla jednego segmentu - 0,045ha,
 - dla zabudowy mieszkaniowej - bez wydzielania działek pod pojedyncze budynki – nie mniejsza niż 0,03ha, dodatkowo na obiekt usługowy, wolnostojący - nie mniej niż 0,03ha;
- 2) w zabudowie wysokość budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, nie może przekraczać 10,0m., a innych 6,0m od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku;
- 3) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki;
- 4) w zabudowie usługowej powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie może być mniejsza niż 10% powierzchni działki, a w zabudowie o funkcji mieszanej 20% powierzchni działki;
- 5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekraczać w zabudowie mieszkaniowej 40%, a w zabudowie o funkcji mieszanej z usługami 60% powierzchni działki;
- 6) dopuszczalne jest kształtowanie dachów budynków o różnych kątach nachylenia i formach, wg rozwiązań indywidualnych;
- 7) dla działek budowlanych nie mających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej obsługa komunikacyjna ma być zapewniona za pośrednictwem drogi wewnętrznej, ciągu pieszego-jezdni lub dojazdu o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 5,0m, lub dojścia o szerokości 4,5m;
- 8) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 9 fragmentów budynku, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, a od ciągów pieszego-jezdni 1KPJ i 2KPJ nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi w odległości nie mniej niż 4,0m od linii rozgraniczającej ciągi;
- 9) dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy o której mowa w pkt 8 i wysunięcie w kierunku drogi KDW oraz drogi zbiorczej, przylegającej do obszaru planu po stronie północno - wschodniej, poza lico ściany frontowej takich fragmentów budynku jak ganki, wiatrołapy, wykusze, zadaszenia wejść, tarasów, schodów, pochylni dla niepełnosprawnych, balkonów – maksymalnie o 3,0m;

- 10) garaże mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 5,0m od linii rozgraniczającej drogi KDW;
- 11) kioski uliczne, o wysokości do 3,0m, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 5m², mogą być sytuowane w terenach między linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi;
- 12) nakazuje się zapewnienie parkingów o liczbie miejsc dostosowanej do programu inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 3;
- 13) maksymalny dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej MN/U, jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych według przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.

§ 7. 1. Tereny dróg i ciągów komunikacyjnych ustala się następująco:

- 1) KDW – projektowana droga wewnętrzna na podstawie przebiegu istniejącej drogi utwardzonej – o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 8,0m i o szerokości jezdni minimum 4,5m,
- 2) 1KPJ – ciąg pieszo-jezdny o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 6,0m,
- 3) 2KPJ – ciąg pieszo-jezdny o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 5,0m.

2. Na terenach drogi KDW i ciągów pieszo-jezdnym dopuszcza się:

- 1) lokalizację towarzyszących urządzeń komunikacyjnych - pasów postojowych, chodników, ścieżek rowerowych,
- 2) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, zieleni oraz reklam.

3. Nakazuje się zapewnienie, dla nowopowstałej zabudowy, odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla aut wg następujących wskaźników (jako minimum):

- 1) w zabudowie jednorodzinnej – 1 miejsca postojowe na każdy dom (z zaliczeniem miejsca w garażu) w obrębie działki na której obiekt będzie wznoszony;
- 2) w zabudowie usługowej – 1 miejsce postojowe na 40m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego lub na trzy miejsca konsumpcyjne, widowiskowe i trzy łóżka hotelowe oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na czterech zatrudnionych;
- 3) w zakładach rzemieślniczych - 2 miejsca postojowe.

§ 8. 1. Do czasu przystąpienia do realizacji inwestycji, tereny objęte planem pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

2. Dla terenów objętych planem ustala się następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:

- 1) zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych /studnie/ lub z zbiorczej sieci wodociągowej o średnicy minimum 110mm;
- 2) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do zbiorników bezodpływowych (szamba) z okresowym wywozem na oczyszczalnię ścieków lub do przydomowych oczyszczalni, lokalizowanych w obrębie działki podlegającej zainwestowaniu;
- 3) odprowadzanie wód opadowych: na teren własnej działki lub do kanalizacji deszczowej o średnicy minimum 300 mm;
- 4) ogrzewanie wg indywidualnych rozwiązań; preferuje się nośniki energii nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia środowiska;
- 5) gromadzenie i usuwanie stałych odpadów komunalnych na zasadach określonych w gminie, natomiast w przypadku wystąpienia odpadów innych niż komunalne, ich gromadzenie i usuwanie winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach prawa;
- 6) zasilanie w energię elektryczną siecią kablową z istniejącej na terenie miejscowości Błażkowa sieci elektroenergetycznej. Dopuszcza się likwidację istniejących, modernizację i budowę nowych sieci, w tym poprzez zmianę elektroenergetycznych linii napowietrznych na podziemne-kablowe, obowiązuje zakaz prowadzenia nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;
- 7) zaopatrzenie w gaz z istniejącej na terenie miejscowości Błażkowa sieci gazowniczej;
- 8) zapewnienie łączności telekomunikacyjnej, poprzez budowę kanalizacji teletechnicznej do poszczególnych budynków w nawiązaniu do istniejącej sieci.

§ 9. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w razie zbycia nieruchomości objętych obszarem planu w wysokości 30 % wzrostu jej wartości w związku z uchwaleniem planu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzyska.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żygłowicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/228/10 Rady Gminy Brzyska z dnia 9.06.2010 roku, dot. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa II” w gminie Brzyska.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) wynika konieczność pisemnego uzasadnienia podejmowanej przez Radę Gminy uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa II” w gminie Brzyska. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Realizując zadania własne Rada Gminy w Brzyskach na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 23.07. 2008 r. podjęła uchwałę Nr XIX/106/2008 o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa II” w gminie Brzyska.

Po podjęciu przez Radę Gminy w Brzyskach uchwały Nr XIX/106/2008 z dnia 23.07. 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa II” w gminie Brzyska Wójt Gminy Brzyska jako organ wykonawczy kolejno:

1. ogłosił w prasie miejscowej (Nowiny z dnia 07 października 2008 r.) oraz przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 31 października 2008r.,
2. zawiadomił, na piśmie (znak: B-7323/1/08 z dnia 15.10. 2008r.) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu,
3. w ustawowym terminie rozpatrzył złożone wnioski do planu,
4. sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzyska,
5. sporządził, prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
- i uzyskał, uzgodnienia projektu planu (termin uzgodnień od 04 maja 2009 r. do 03 czerwca 2009 r.) z:
 - a) wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,
 - b) właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,

- c) organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,
 - d) właściwym zarządcą drogi,
 - e) właściwymi organami wojskowymi oraz organami bezpieczeństwa państwa,
 - f) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,
 - g) państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
6. wyłożył projekt planu do publicznego wglądu (termin wyłożenia od 21 września 2009 r. do 12 października 2009 r.) oraz przeprowadził dyskusję publiczną w dniu 09 października 2009 r.,
 7. wyznaczył w ogłoszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia ukończenia okresu wyłożenia planu, tj. do 27 października 2009 r.,
 8. uzyskał, opinię o projekcie planu:
 - a) Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Brzyskach z dnia 26 maja 2009 r.
 9. przedstawił Radzie Gminy projekt miejscowego planu ze stosownymi załącznikami jak stwierdzeniem jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – Załącznik Nr 2 oraz Uzasadnienie co jest zgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 10. Skala mapy do sporządzenia części graficznej (rysunku planu) jest zgodna z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Błażkowa II” jest projektowany teren położony w miejscowości Błażkowa z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług.


Określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy z uwzględnieniem polityki przestrzennej określonej w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brzyska” (art. 9 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Teren opracowania wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze – Otrzymał zgodę na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: GZ.tr.057-602-85/10 z dnia 09.03.2010 r w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa II” w gminie Brzyska został opracowany zgodnie z ustaleniami art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie zakłóca ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. Zapewnia rozwój społeczno - gospodarczy z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczności zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. Projekt w/w planu został sporządzony

z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu planu i rysunku, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Podjęcie uchwały uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Błażkowa II” w Gminie Brzyska jest jak najbardziej zasadne.



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/228/10
Rady Gminy Brzyska
z dnia 9.06.2010r.

dot. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Błażkowa II” w gminie Brzyska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Rada Gminy w Brzyskach rozstrzyga

§ 1. o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

§ 2. Przewiduje się następujące nakłady:

1. przebudowa istniejących dróg gminnych według obowiązujących normatywów,
2. budowa projektowanych dróg gminnych,
3. utrzymanie dróg gminnych,
4. wykup terenów pod przebudowę istniejących dróg gminnych i pod projektowane drogi gminne.

§ 3. Przewidywany termin realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej: rok 2010 ÷ 2020

§ 4. Wskazuje się odpowiedzialnego za wykonanie zadań z zakresu infrastruktury technicznej Wójta Gminy Brzyska.

§ 5. Dopuszcza się zmianę sposobu finansowania wskazanych zadań inwestycyjnych z innych źródeł.

PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE

/sporządzone na podstawie art.42 pkt.2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)/

dotyczące:

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Błażkowa II.

oraz informacja o uwzględnieniu:

- Ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;
- Opinii właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
- Zgłoszone uwagi i wnioski, (art.42)
- Wyników postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;

- Propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Błażkowa II został opracowany w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Błażkowa II została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko. Projekt planu został opracowany w jednej wersji ponieważ nie zachodziła potrzeba opracowania rozwiązań alternatywnych. Ponadto, należy uznać, że nie występują uzasadnione przesłanki wariantowania rozwiązań przedstawionych w projekcie planu. Ponadto należy zauważyć, iż określone w projekcie planu przeznaczenie terenów jest wynikiem przeprowadzanych analiz i badań. Określone lokalizacje inwestycji są ograniczone wieloma względami.

Ustalenia zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym oraz w prognozie oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Błażkowa II.

Występowano o opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jak i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest pozytywna, bez uwag.

Nie przeprowadzano postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania planu na środowisko ze względu na zasięg planowanego przedsięwzięcia.

Monitoring skutków realizacji postanowień w zakresie oddziaływania na środowisko będzie prowadzony równolegle i równocześnie z realizacją przepisów art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) to znaczy co najmniej raz w czasie kadencji. Proponowane metody to przede wszystkim analizy własne, analiza ewentualnych wniosków i interwencji dotyczących skutków realizacji ustaleń planu Błażkowa II w gminie Brzyska.

Uwagi i wnioski wniesione w toku opracowania zostały uwzględnione i rozpatrzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Procedura opracowania projektu, a w szczególności czynności związane z opracowaniem planu dotyczące procedury uzgadniania, opiniowania, rozpatrzenia uwag (brak zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu) projektu planu, została opracowana zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

1314

**UCHWAŁA Nr 228/XL/2010
RADY GMINY GAĆ
z dnia 20 maja 2010 r.**

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej
w gminie Gać - obszar północny**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gać, uchwalonego uchwałą Nr 88/XVII/2000 Rady Gminy Gać z dnia 25 września 2000 r. wraz z późniejszą zmianą,

Rada Gminy Gać uchwala co następuje:

**CZĘŚĆ I
PRZEPISY OGÓLNE**

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar północny.

2. Plan obejmuje teren o powierzchni około 318,80 ha, położony w miejscowości Gać, pomiędzy terenami zabudowy wsi od strony południowej a granicą z gminą Łańcut od strony północnej i zachodu.

§ 2. 1. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 - rysunek planu, wykonany na mapie w skali 1: 2 000, składający się z dwóch kart oznaczonych numerami 1/2 i 2/2;
- 2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

2. Rysunek planu stanowi integralną część uchwały i obowiązuje w zakresie zastosowanych na nim oznaczeń.

§ 3. 1. W granicach planu wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) PEW - tereny produkcyjne - lokalizacji elektrowni wiatrowych, w tym od PEW1 do PEW8;
- 2) KD - tereny dróg publicznych, w tym od KD1 do KD3;

- 3) KDW - tereny dróg wewnętrznych, w tym od KDW1 do KDW3;
- 4) R/KS - tereny rolnicze, tymczasowe tereny komunikacji, w tym od R/KS1 do R/KS11;
- 5) R - tereny rolnicze, w tym od R1 do R5.

2. Linie rozgraniczające tereny, o których mowa w ust. 1 obowiązują zgodnie z przebiegiem oznaczonym na rysunku planu, za wyjątkiem linii rozgraniczających drogi wewnętrzne KDW, które mogą być przesuwane do 3,0 m.

§ 4. 1. Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem, w szczególności przy lokalizacji wież elektrowni wiatrowych, należy uwzględnić przebiegi istniejących sieci, w tym elektroenergetycznych 15 kV i 110 kV oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie wymaganych przepisami odległości lokalizowanych obiektów i budowli od tych sieci i urządzeń, a w przypadku występujących kolizji zabezpieczenie, zmianę trasy lub przebudowę istniejących sieci w dostosowaniu do planowanego zagospodarowania terenu objętego planem;

2. Na terenie objętym planem dopuszcza się:

- 1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, które nie są związane z obsługą terenów objętych planem, pod warunkiem, że nie ograniczy to możliwości zagospodarowania tych terenów zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu;
- 2) lokalizację masztów antenowych oraz zagospodarowanie terenu związane z prowadzeniem prac poszukiwawczych, tj. badań geofizycznych, wierceń za ropą i gazem na powierzchni nie większej niż 0,5 ha, pod warunkiem, że nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie elektrowni wiatrowych oraz będzie zgodne z pozostałymi ustaleniami planu.

3. Dostępność komunikacyjna terenów od strony północnej z drogi krajowej Nr 4 poprzez drogi na terenie gminy Łańcut a następnie w granicach planu drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolami KD1, KD2 i KD3 oraz drogami wewnętrznymi oznaczonymi symbolami KDW1, KDW2 i KDW3.

4. Zasady budowy i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną i odprowadzenie wytworzonej energii do istniejącej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut – Przeworsk, w tym możliwe poprzez stację transformatorowo-rozdzielczą (GPZ) lokalizowaną w Kosinie;
- 2) rozbudowa i budowa nowych sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, napowietrznych lub kablowych możliwa w granicach wszystkich terenów objętych planem;
- 3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów komunikacji do rowów lub cieków wodnych, w sposób niepowodujący przenikania ponadnormatywnych zanieczyszczeń do wód i gruntów.

5. Usuwanie odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5. 1. Ustanawia się ochronę konserwatorską stanowisk archeologicznych położonych w granicach planu (oznaczenia według kart ewidencji stanowisk Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków):

- stanowisko 8-AZP 103-80/10,
- stanowisko 14-AZP 103-80/50,
- stanowisko 15-AZP 103-80/51,
- stanowisko 16-AZP 103-80/52,
- stanowisko 17-AZP 103-80/53,
- stanowisko 20-AZP 103-80/56,
- stanowisko 21-AZP 103-80/57,
- stanowisko 24-AZP 103-80/60.

2. Zasady zagospodarowania i warunki zabudowy stanowisk archeologicznych zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów, na którym stanowisko występuje.

CZĘŚĆ II PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 6. 1. Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami od PEW1 do PEW8 – tereny produkcyjne - lokalizacji elektrowni wiatrowych.

2. Warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenów PEW:

- 1) każdy teren stanowi jedną działkę budowlaną pod lokalizację jednej elektrowni wiatrowej - wieży elektrowni, urządzeń technicznych i technologicznych związanych z jej funkcjonowaniem oraz terenów komunikacji wewnętrznej, przy czym elementy elektrowni

(śmigła) mogą znajdować się poza terenem PEW, na wysokości nie mniejszej niż 20,0 m, liczonej od poziomu terenu;

- 2) wysokość elektrowni (z podniesionym śmigłem) nie większa niż 150,0 m,
- 3) powierzchnia zagospodarowana pod lokalizację wieży elektrowni, urządzenia budowlane oraz komunikację wewnętrzną może stanowić nie więcej niż 0,40 ha, w granicach jednego terenu PEW;
- 4) hałas emitowany przez elektrownię nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego poziomu określonego w obowiązujących przepisach dla zabudowy zagrodowej, poza terenami, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na tereny rolnicze, z zakazem lokalizacji budynków mieszkalnych i nie dalej niż 350,0 m od granicy terenów PEW;
- 5) na jednym terenie należy zapewnić od 1 do 2 miejsc postojowych;
- 6) dla obiektów zakwalifikowanych zgodnie z zobowiązującymi przepisami jako przeszkody lotnicze należy zastosować wymagane tymi przepisami oznakowania;
- 7) kolorystyka wszystkich elektrowni jednolita, nie powodująca ich nadmiernej ekspozycji w otoczeniu;
- 8) zakazuje się wykorzystywania budowli jako nośników reklam, za wyjątkiem symboli związanych z elektrownią (logo inwestora, producenta).

§ 7. 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolami od KD1 do KD3 - drogi publiczne.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) drogi klasy dojazdowej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dopuszcza się lokalizowanie ścieżki rowerowej.

§ 8. 1. Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami od KDW1 do KDW3 - drogi wewnętrzne dojazdowe do pól, z tymczasowym wykorzystaniem do obsługi komunikacyjnej terenów elektrowni wiatrowych, na czas ich montażu, konserwacji i demontażu.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 5,0 m i nie większa niż 8,0 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowań;
- 2) szerokość jezdni nie mniejsza niż 4,5 m;

- 3) dopuszcza się lokalizowanie ścieżek rowerowych.

§ 9. 1. Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami od R/KS1 do R/KS11 - tereny rolnicze z tymczasowym przeznaczeniem pod komunikację.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

- 1) tereny rolnicze z zakazem zabudowy, należy zagospodarować tymczasowo jako place komunikacji wewnętrznej, związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych na terenach PEW, na czas montażu, demontażu i prac konserwacyjnych elektrowni,
- 2) powierzchnia placów utwardzona w sposób umożliwiający przywrócenie wartości użytkowej gruntów dla produkcji rolnej.

§ 10. 1. Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami od R1 do R5 – tereny rolnicze.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

- zakazuje się lokalizowania zabudowy.

§ 11. 1. Ustala się 30 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu.

**CZĘŚĆ III
PRZEPISY KOŃCOWE**

§ 12. Uchyla się uchwałę Nr 99/XIX/2008 Rady Gminy Gać z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów farmy wiatrowej w gminie Gać w części dotyczącej obszaru położonego w północnej części gminy pomiędzy terenami zabudowanymi miejscowości Gać i Białoboki a granicą administracyjną z gminą Łańcut, określonego na załączniku nr 1 do tej uchwały i nie objętej niniejszą uchwałą.

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gać.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Pacuła

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 228/XL/2010
Rady Gminy Gać
z dnia 20 maja 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar północny, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy (drog publicznych) będzie odbywać się ze środków własnych gminy lub ze środków prywatnych i środków Unii Europejskiej.

2. Nakłady ponoszone na realizację ww. inwestycji będą odpowiednio zagwarantowane w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budżecie gminy, z uwzględnieniem wykorzystania środków pozabudżetowych.

CZĘŚĆ IV

PODSUMOWANIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FARMY WIATROWEJ W GMINIE GAĆ - OBSZAR PÓŁNOCNY

uchwalonego uchwałą Nr 228/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać – obszar północny.

Sporządzono na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar północny obejmuje teren o powierzchni około 318,80 ha, położony w miejscowości Gać, pomiędzy terenami zabudowy wsi od strony południowej a granicą z gminą Łańcut od strony północnej i zachodniej.

W planie ustala się tereny pod lokalizację elektrowni wiatrowych, tereny rolnicze z tymczasowym przeznaczeniem pod komunikację - tymczasowe place komunikacji wewnętrznej, związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, tereny dróg publicznych (poszerzenie istniejących dróg gminnych) oraz tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych do pól, z tymczasowym wykorzystaniem do obsługi komunikacyjnej elektrowni. Pozostałe tereny objęte planem to obszary rolnicze z zakazem zabudowy, które zostały objęte planem dla zabezpieczenia ich przed lokalizacją zabudowy, w szczególności budynków mieszkalnych, z uwagi na emitowany przez elektrownie wiatrowe hałas, który jak ustalono w planie, nie może przekraczać maksymalnych dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy zagrodowej, tj. 45dB, poza granicami objętymi planami miejscowymi z zakazem zabudowy – na terenie gminy Gać i gminy Łańcut.

Rozwiązania alternatywne

Inicjatywę planistyczną podjęto na wniosek inwestora, w związku z zamiarem lokalizacji w gminie Gać zespołu elektrowni wiatrowych. Wykonane przez wnioskodawcę, badania siły wiatru wykazały

korzystne warunki dla lokalizacji tego typu inwestycji. Wskazanie konkretnych terenów pod budowę elektrowni wiatrowych nastąpiło po przeprowadzeniu szczegółowych analiz możliwości ich lokalizacji (alternatywne lokalizacje), które dotyczyły:

- badań warunków anemologicznych - opracowano wstępną prognozę produkcji energii dla farmy wiatrowej (wchodzącej w skład większej farmy „Husów”) która wykazała zasadność realizacji inwestycji,
- istniejącego zagospodarowania terenów gminy, w tym położenia w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej – wybrano tereny niezainwestowane położone w znacznej odległości od osad wiejskich; możliwości skomunikowania terenów pod lokalizację wież elektrowni w sposób wykorzystujący istniejące drogi, w tym dojazdy gospodarcze do pól, warunków lokalizacji wież elektrowni w stosunku przebiegu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- możliwości lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obowiązujących w Gminie Gać kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów – wybrano tereny, które dopuszczają lokalizację elektrowni wiatrowych i nie kolidują z innym preferowanym przeznaczeniem określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gać oraz planach miejscowych,
- występowania obszarów chronionych, które mogłyby wykluczyć możliwość lokalizacji elektrowni – wybrano tereny położone poza kilkoprzestrzennymi formami ochrony przyrody, dla potrzeb Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu farm

wiatrowych, zostało sporządzone opracowanie ekofizjograficzne podstawowe,

- badano położenie elektrowni w stosunku do tras przelotów ptaków, wykluczając kolizję w tym zakresie - została opracowana „Opinia ornitologiczna dla elektrowni wiatrowych lokalizowanych w rejonie Markowej”,
- kolejnym ograniczeniem warunkującym lokalizację inwestycji były sprawy własnościowe, pozyskanie terenów pod lokalizację inwestycji, które również miały wpływ na ostateczny wybór lokalizacji.

Te wszystkie działania miały na celu wskazanie najkorzystniejszego wariantu lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany na podstawie uchwały Rady Gminy Gać Łańcut Nr 99/XIX/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów farmy wiatrowej w gminie Gać.

Ustalenia planu są zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gać uchwalonego uchwałą Nr 88/XVII/2000 Rady Gminy Gać z dnia 25 września 2009 r. wraz z późniejszą zmianą.

Projekt planu wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587).

Projekt planu został sporządzony z dochowaniem obowiązujących procedur:

- zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu stosowne organy upoważnione do opiniowania i uzgadniania projektów planów miejscowych, zamieszczono obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w BIP oraz ogłoszenie w prasie - wrzesień 2008 r.;
- projekt planu opracowano uwzględniając złożone wnioski organów,
- od osób fizycznych wnioski do planu nie wpłynęły;
- do projektu planu wpłynęły wnioski od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo z dnia 18.09.2008 r., znak PSNZ.4612-06/08) oraz wnioski Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydz.

Środowiska i Rolnictwa - zostały uwzględnione w całości (pismo z dnia 25.09.2008 r., znak ŚR.IV-0718-2/124/08), na etapie zbierania wniosków do projektu planu nie obowiązywała ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- w dniu 8.12.2008 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku (PPIS) o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko;
- projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Gminy Gać i inne organy uprawnione do opiniowania projektu planu oraz uzgodniony z organami uprawnionymi do uzgadniania projektu, w tym RDOŚ (pismo z dnia 20.08.2009 r.) i PPIS (postanowienie z dnia 12.06.2009 r., znak PSNZ.4612-12/09) – okres opiniowania i uzgodnień – marzec – październik 2009 r.;
- do projektu planu uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; (decyzja z dnia 25.02.2010 r., znak GZ.tr.057-602-362-1/09);
- projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 września do 19 października 2009 r., o wyłożeniu projektu zawiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie, poprzez ogłoszenie w BIP, w prasie oraz obwieszenia na tablicach ogłoszeń;
- w dniu 19 października 2009 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu;
- w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu do projektu planu ani prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły uwagi;

Informacja dotycząca sposobu uwzględnienia uwag zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko

W opracowanej prognozie oddziaływania na środowisko nie przedstawiono uwag co do rozwiązań planistycznych i skutków ich realizacji, które wymagały uwzględnienia. Prognoza w pełni pozytywnie ocenia rozwiązania przyjęte w projekcie planu. Przy sporządzaniu planu uwzględniono uwarunkowania przyrodnicze i zalecenia wynikające z opracowań ekofizjograficznych wykonanych dla terenu objętego Ponadto w toku stałej współpracy i prowadzonych konsultacji autorów planu i prognozy, przyjęto najkorzystniejsze rozwiązania zapewniające ochronę środowiska i człowieka.

Informacja dotycząca sposobu uwzględnienia uwag wniesionych przez organy o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy

- projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został uzgodniony bez uwag przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2009 r., znak PSNZ.4612-6/09; po przekazaniu projektu planu do ponownego uzgodnienia (z uwagi na wprowadzone zmiany w projekcie planu) uzyskano pozytywne uzgodnienie – bez uwag - postanowieniem z dnia 12.06.2009 r., znak PSNZ.4612-12/09;
- projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany bez uwag przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (opinia z dnia 20 sierpnia 2009 r., znak RDOŚ-18-WOOS-7048-5-42/09/ap).

Metody i częstotliwość prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Monitoring skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać – obszar północny należy dokonywać zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p. zm.)

w ramach oceny zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym (stopnia realizacji inwestycji w oparciu o plan miejscowy) oraz oceny aktualności tego planu. Oceny te powinny być dokonywane przez wójta Gminy Gać nie rzadziej niż raz w okresie kadencji Rady Gminy a ich wyniki przedstawiane Radzie Gminy.

Po zrealizowaniu budowy obiektów elektrowni wiatrowych - należy prowadzić monitoring w zakresie poziomu hałasu - sprawdzenie poziomu hałasu na granicy obszarów wyznaczonych w planie miejscowym jako tereny rolnicze bez prawa do zabudowy (orientacyjny zasięg izofony 45dB).

Monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, może zostać przeprowadzone w oparciu o Państwowy Monitoring Środowiska wykonywany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Monitoring awifauny musi uwzględniać wytyczne Rady Ochrony Przyrody przy Województwie Podkarpackim (obowiązujące w dacie prowadzenia monitoringu).

W trakcie sporządzania planu nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż ustalenia planu nie spowodują możliwości takiego oddziaływania.

Uzasadnienie

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FARMY WIATROWEJ W GMINIE GAĆ – OBSZAR PÓŁNOCNY

uchwalonego uchwałą Nr 228/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać – obszar północny.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany na podstawie uchwały Rady Gminy Gać Nr 99/XIX/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów farmy wiatrowej w gminie Gać.

Projekt planu wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587).

W procesie opracowania projektu planu zapewniony został udział społeczeństwa zgodnie

z wymogami obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Projekt planu został sporządzony z dochowaniem obowiązujących procedur:

- zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu stosowne organy upoważnione do opiniowania i uzgadniania projektów planów miejscowych, zamieszczono obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w BIP oraz ogłoszenie w prasie - wrzesień 2008 r.;
- projekt planu opracowano uwzględniając złożone wnioski organów,

- od osób fizycznych wnioski do planu nie wpłynęły;
- do projektu planu wpłynęły wnioski od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo z dnia 18.09.2008 r., znak PSNZ.4612-06/08) oraz wnioski Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydz. Środowiska i Rolnictwa - zostały uwzględnione w całości (pismo z dnia 25.09.2008 r., znak ŚR.IV-0718-2/124/08), na etapie zbierania wniosków do projektu planu nie obowiązywała ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- w dniu 8.12.2008 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku (PPIS) o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko;
- projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Gminy Gać i inne organy uprawnione do opiniowania projektu planu oraz uzgodniony z organami uprawnionymi do uzgadniania projektu, w tym RDOŚ (pismo z dnia 20.08.2009 r.) i PPIS (postanowienie z dnia 12.06.2009 r., znak PSNZ.4612-12/09) – okres opiniowania i uzgodnień – marzec – październik 2009 r.;
- do projektu planu uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; (decyzja z dnia 25.02.2010 r., znak GZ.tr.057-602-362-1/09);
- projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 września do 19 października 2009 r., o wyłożeniu projektu zawiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie, poprzez ogłoszenie w BIP, w prasie oraz obwieszenia na tablicach ogłoszeń;
- w dniu 19 października 2009 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu;
- w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu do projektu planu ani prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły uwagi;

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu:

- w związku z udziałem społeczeństwa w procesie opracowywania projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do projektu planu nie wniesiono wniosków ani uwag.

Inicjatywę planistyczną podjęto w związku z zamiarem lokalizacji w gminie Gać zespołu elektrowni wiatrowych. Wykonane przez inwestora, który planuje zrealizować farmę wiatrową, badania siły wiatru oraz wyjściowe badania wpływu inwestycji na środowisko, wykazały korzystne warunki dla jej lokalizacji. Projekt planu został wykonany na podstawie wytycznych inwestora w zakresie danych technicznych i technologicznych, dotyczących prawidłowego funkcjonowania parku wiatrowego przy równoczesnym respektowaniu obowiązujących przepisów prawa w zakresie planowaniu przestrzennego. Plan nie zawiera ograniczeń, które stanowiłyby przeszkodę dla dalszego rozwoju projektu w granicach uchwały oraz terenach sąsiednich, uwzględniając konieczne warunki dla dróg dojazdowych, infrastruktury towarzyszącej, miejsc pracy dźwigów oraz miejsc do montażu elektrowni.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar północny obejmuje teren o powierzchni około 318,80 ha, położony w miejscowości Gać, pomiędzy terenami zabudowy wsi od strony południowej a granicą z gminą Łańcut od strony północnej i zachodniej.

W planie ustala się tereny pod lokalizację elektrowni wiatrowych, tereny rolnicze z tymczasowym przeznaczeniem pod komunikację - tymczasowe place komunikacji wewnętrznej, związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, tereny dróg publicznych (poszerzenie istniejących dróg gminnych) oraz tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych do pól, z tymczasowym wykorzystaniem do obsługi komunikacyjnej elektrowni. Pozostałe tereny objęte planem to obszary rolnicze z zakazem zabudowy, które zostały objęte planem dla zabezpieczenia ich przed lokalizacją zabudowy, w szczególności budynków mieszkalnych, z uwagi na emitowany przez elektrownie wiatrowe hałas, który jak ustalono w planie, nie może przekraczać maksymalnych dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy zagrodowej, tj. 45dB, poza granicami objętymi planami miejscowymi z zakazem zabudowy - na terenie gminy Gać i gminy Łańcut.

Ustalenia planu są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gać uchwalonego uchwałą Nr 88/XVII/2000 Rady Gminy Gać z dnia 25 września 2009 r. Dokument Studium został zmieniony na potrzebę sporządzenia planu miejscowego a co za tym idzie na potrzeby lokalizacji farmy wiatrowej na przedmiotowym terenie. Kierunki zagospodarowania przestrzennego zawarte w Studium Gminy Gać dla tego terenu zapewniają możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na której wskazano zakaz lokalizacji zabudowy.

Z uwagi na powyższe, zasadnym jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar północny.

1315

**UCHWAŁA Nr XXXV/228/10
RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
z dnia 26 stycznia 2010 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Horyniec-Zdrój na rok 2010

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 12.741.700 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 11.929.570 zł, dochody majątkowe w kwocie 812.130 zł.

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 15.756.700 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 11.765.442 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.991.258 zł.

3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 3.015.000 zł.

4. Źródłami pokrycia deficytu będą: długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 3.015.000 zł.

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.660.056 zł z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3.660.056 zł.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 645.056 zł z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 645.056 zł.

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.960.056 zł; z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł;

2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.015.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w roku 2010 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Horyniecka – II etap”, realizowanego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 561.000 zł ;

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 645.056 zł.

4. na wyprzedzające finansowanie w roku 2010 działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, tj. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Horyniecka – II etap” w ramach Programu „Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 561.000 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2010 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18/2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18/1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11/1 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.2)). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku

3. W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystywane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w kwocie 22.811 zł z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 21.791 zł;

2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 1.020 zł;

domowe na terenie gminy, dla „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju w kwocie 131.271 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

§ 6. Określa się dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do sprzedaży wody i przyjmowania ścieków w grupie I – gospodarstwa

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:	-	-	-	-
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
750	-	-	Administracja publiczna	43.355
-	75011	-	Urzędy wojewódzkie	43.355
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	43.355
-	-	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43.355
751	-	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.214
-	7510	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.214
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	1.214
-	-	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.214
852	-	-	Pomoc społeczna	1.996.750
-	85203	-	Ośrodki wsparcia	294.000
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	294.000
-	-	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	294.000
-	85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.701.300
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	1.701.300
-	-	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.701.300
-	85213	-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.450
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	1.450
-	-	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.450
-	-	-	Ogółem dochody:	2.041.319

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
750	75011		Administracja publiczna	43.355
			Urzędy wojewódzkie	43.355
			WYDATKI BIEŻĄCE	43.355
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	43.355
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.355
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.533
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.321

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.598
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903
751	75101		Administracja publiczna	1.214
			Urzędy wojewódzkie	1.214
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.214
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.214
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584
852	85203		Pomoc społeczna	1.996.750
			Ośrodki wsparcia	294.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	294.000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	293.900
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.300
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.895
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.825
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.600
			Zakup materiałów i wyposażenia	23.520
		4210	Zakup energii	18.200
		4260	Zakup usług zdrowotnych	100
		4280	Zakup usług pozostałych	51.980
		4300	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	
		4360	komórkowej	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	2.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	
			służby cywilnej	300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	
			i urządzeń kserograficznych	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	
			i licencji	300
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1.701.300
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.701.300
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	60.452
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.615
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.844
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.754
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.071
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.050
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	
			służby cywilnej	487
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.640.848
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.640.748
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.450

			WYDATKI BIEŻĄCE	1.450
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.450
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.450
	4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.450
			Ogółem wydatki	2.041.319

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

- 1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:	-	-	-	-
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.000
-	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.000
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	58.000
-	-	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58.000
-	-	-	Ogółem dochody:	58.000

WYDATKI:	-	-	-	-
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851	-	-	Ochrona zdrowia	58.000
-	85153	-	Zwalczanie narkomanii	3.000
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3.000
-	-	-	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
-	-	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia- zakup publikacji – 3.000 zł	3.000
-	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	55.000
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	54.900
-	-	-	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.775
-	-	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200
-	-	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.095
-	-	4120	Składki na Fundusz Pracy	180
-	-	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300
-	-	-	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.125
-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.600
-	-	4300	Zakup usług pozostałych	10.625
-	-	4410	Podróże służbowe krajowe	400
-	-	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
-	-	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
-	-	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
-	-	-	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
-	-	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
-	-	-	Ogółem wydatki:	58.000

- 2) z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim FUNDUSZ SOŁECKI 113.290 zł; z tego: - Sołectwo Dziewięcierz 13.000 zł; - Sołectwo Krzywe 6.150 zł; - Sołectwo Nowe Brusno 18.069 zł; - Sołectwo Nowiny Horynieckie 7.458 zł; - Sołectwo Podemszczyna 12.379 zł; - Sołectwo Polanka Horyniecka 8.073 zł; - Sołectwo Prusie 7.000 zł; - Sołectwo Raduż 11.482 zł; - Sołectwo Werchrata 16.685 zł; - Sołectwo Wólka Horyniecka 12.994 zł.

WYDATKI:	-	-	-	-
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
-	-	-	SOŁECTWO Dziewięcierz	13.000
600	-	-	Transport i łączność	7.000

-	60016	-	Drogi publiczne gminne	7.000
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7.000
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	7.000
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000
-	-	4270	Zakup usług remontowych – remont dróg gminnych w miejscowościach:	7.000
-	-	-	- Niwki Horynieckie - 3.000 zł;	-
-	-	-	- Dziewięcierz Osiedle - 2.000 zł;	-
-	-	-	- Dziewięcierz Dolina - 2.000 zł;	-
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	6.000
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6.000
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	-
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000
-	-	4300	Zakup usług pozostałych – remont instalacji, malowanie, wstawianie szyb budynku komunalnym w m. Dziewięcierz-Moczary	6.000
-	-	-	SOŁECTWO Krzywe	6.150
600	-	-	Transport i łączność	6.150
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	6.150
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6.150
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	6.150
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.150
-	-	4270	Zakup usług remontowych – remont drogi w m. Krzywe	6.150
-	-	-	SOŁECTWO Nowe Brusno	18.069
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.069
-	92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.069
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18.069
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	18.069
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.069
-	-	4270	Zakup usług remontowych – instalacja grzewcza w budynku WDK w Nowym Bruśnie	18.069
-	-	-	SOŁECTWO Nowiny Horynieckie	7.458
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	7.458
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.458
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7.458
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	7.458
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.458
-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenie – zakup krzeseł do budynku	600
-	-	4300	Zakup usług pozostałych :	6.858
-	-	-	- wymiana okien wraz z montażem - 3.025 zł;	-
-	-	-	- remont ogrodzenia posesji - 3.833 zł.	-
-	-	-	SOŁECTWO Podemszczyzna	12.379
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	2.000
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2.000
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
-	-	4300	Zakup usług pozostałych – instalacja elektryczna oraz tynki w budynku komunalnym w m.Puchacze	2.000
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.379
-	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.379
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.379
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	1.379
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.379
-	-	4270	Zakup usług remontowych:- oświetlenie Podemszczyzna wieś - 1.379 zł.	1.379
-	-	-	WYDATKI MAJĄTKOWE: z tego:	9.000
-	-	-	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000
-	-	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychBudowa oświetlenia na Osiedlu Podemszczyzna – 9.000 zł.	9.000
-	-	-	SOŁECTWO Polanka Horyniecka	8.073
600	-	-	Transport i łączność	3.000
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	3.000
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3.000
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	3.000

-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
-	-	4270	Zakup usług remontowych – remont drogi gminnej w m. Polanka Horyniecka	3.000
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	3.000
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3.000
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	3.000
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
-	-	4300	Zakup usług pozostałych- przekopanie 2 rowów na gruntach w m. Polanka Horyniecka	3.000
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
-	75412	-	Ochotnicze straże pożarne	1.000
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.000
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000
-	-	4300	Zakup usług pozostałych – naprawa motopompy w OSP Nowe Brusno	1.000
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.073
-	92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.073
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.073
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	1.073
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.073
-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu nagłaśniającego do WDK w Nowym Brusnie	1.073
-	-	-	SOŁECTWO Prusie	7.000
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	7.000
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7.000
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	7.000
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000
-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup krzeseł do budynku w Prusiu	1.000
-	-	4300	Zakup usług pozostałych – wymiana pokrycia dachu na budynku w Prusiu	6.000
-	-	-	SOŁECTWO Radruż	11.482
600	-	-	Transport i łączność	7.000
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	7.000
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7.000
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	7.000
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000
-	-	4270	Zakup usług remontowych – remont drogi gminnej w Radrużu Nr 005063R oraz drogi do kolonii Nr 364 – łatanie dziur tłuczniem	7.000
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	4.482
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.482
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4.482
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	4.482
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.482
-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup stolików i krzeseł do budynku w Radrużu	3.000
-	-	4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie czystości i zieleni przy budynku w Radrużu	1.482
-	-	-	SOŁECTWO Werchrata	16.685
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.685
-	92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.685
-	-	-	WYDATKI MAJĄTKOWE: z tego:	16.685
-	-	-	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.685
-	-	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Werchracie – 16.685 zł.	16.685
-	-	-	SOŁECTWO Wólka Horyniecka	12.994
600	-	-	Transport i łączność	11.095
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	11.095
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11.095
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	11.095
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.095

-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia do remontu dróg w m. Wólka Horyniecka	8.000
-	-	4300	Zakup usług pozostałych – transport kamienia	3.095
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	1.899
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.899
-	-	-	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.899
-	-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	1.899
-	-	-	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.899
-	-	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu nagłaśniającego do budynku w Wólce Horynieckiej	1.899
-	-	-	Ogółem wydatki:	113.290

3) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

DOCHODY:	-	-	-	-
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.160
-	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.160
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	27.160
-	-	-	-wpłaty z tytułu opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego – 24.900	-
-	-	0690	Wpływy z różnych opłat	24.900
-	-	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	2.260
-	-	-	Ogółem dochody:	27.160

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.160
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.160
			WYDATKI BIEŻĄCE	27.160
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	27.160
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.160
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500
		4300	- zakup wydawnictw promocyjno-ekologicznych 500 zł	
			Zakup usług pozostałych	26.660
			-rekultywacja wysypiska śmieci – 17.500	
			-usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 8.000	
			-transport i utylizacja zwierzyny - 360	
			-badanie gleby - 800	
			Ogółem wydatki:	27.160

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 400.000 zł, za wyjątkiem zobowiązań inwestycyjnych i remontowych;

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym w kwocie 100.000 zł.

§ 10. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
020	-		Leśnictwo	46.000
-	02001	-	Gospodarka leśna	46.000
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	46.000
-	-	-	-dzierżawa obwodów łowieckich 6.000 zł	-
-	-	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000
-	-	-	- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów 40.000	-
-	-	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40.000
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	643.300
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643.300
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	43.300
-	-	-	- opłata za zarząd nieruchomości gminnej 5.800 zł	-
-	-	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.800
-	-	-	- czynsz dzierżawny działek gminnych 37.500 zł	-
-	-	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.500
-	-	-	DOCHODY MAJĄTKOWE	600.000
-	-	-	- wpływy ze sprzedaży działek gminnych 600.000 zł	-
-	-	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000
710	-	-	Działalność usługowa	12.000
-	71035	-	Cmentarze	12.000
Dochody bieżące				12.000
-	-	2010	- wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdr.- 12.000 zł	-
-	-	0830	Wpływy z usług	12.000
750	-	-	Administracja publiczna	58.660
-	75011	-	Urzędy wojewódzkie	43.355
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	43.355
-	-	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	43.355
-	75023	-	Urzędy gmin	15.305
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	15.305
-	-	-	- dochody z najmu pomieszczeń w budynku urzędu 15.000 zł	-
-	-	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305
751	-	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.214
-	75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.214
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	1.214
-	-	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.214
756	-	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.061.750
-	75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	700
-	-	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700
-	75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	902.450
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	902.450

-	-	0310	Podatek od nieruchomości	709.300
-	-	0320	Podatek rolny	18.000
-	-	0330	Podatek leśny	170.300
-	-	0340	Podatek od środków transportowych	1.750
-	-	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	100
-	-	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
-	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.075.600
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	1.075.600
-	-	0310	Podatek od nieruchomości	285.000
-	-	0320	Podatek rolny	277.000
-	-	0330	Podatek leśny	20.200
-	-	0340	Podatek od środków transportowych	8.400
-	-	0360	Podatek od spadków i darowizn	500
-	-	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	450.000
-	-	0430	Wpływy z opłaty targowej	500
-	-	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
-	-	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	2.000
-	-	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	12.000
-	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.000
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	84.000
-	-	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000
-	-	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000
-	-	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000
-	75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	999.000
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	999.000
-	-	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	990.000
-	-	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000
758	-	-	Różne rozliczenia	6.357.862
-	75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.596.454
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	3.596.454
-	-	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.596.454
-	75807	-	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.701.373
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	2.701.373
-	-	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.701.373
-	75814	-	Różne rozliczenia	700
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	700
-	-	-	- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu gminy - 700 zł	-
-	-	0920	Pozostałe odsetki	700
-	75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59.335
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	59.335
-	-	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.335
801	-	-	Oświata i wychowanie	95.600
-	80101	-	Szkoły podstawowe	12.800
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	12.800
-	-	-	- dochody z najmu budynków szkolnych – 12.800 zł	-
-	-	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.800
-	80110	-	Gimnazja	40.000
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	40.000
-	-	-	- wpływy z usług – sprzedaż ciepła do ogrzewania budynków (GOK,GOSP) 40.000 zł	-
-	-	0830	Wpływy z usług	40.000
-	80114	-	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	500
-	-	-	- odsetki od środków na rachunku bankowym -500 zł	-
-	-	0920	Pozostałe odsetki	500
-	80148	-	Stołówki szkolne	300
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	300
-	-	-	- wpływy z usług – 300 zł	-

-	-	0830	Wpływy z usług	300
-	80195	-	Pozostała działalność	42.000
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	42.000
-	-	-	-środki na realizację Projektu Partnerskiego COMENIUSA – 42.000 zł	
-	-	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42.000
852	-	-	Pomoc społeczna	2.225.524
-	85203	-	Ośrodki wsparcia	294.251
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	294.251
-	-	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	294.000
-	-	-	-dochody z tyt. 5% od wpłat uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy -251,00	-
-	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251
-	85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.715.300
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	1.715.300
-	-	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.715.300
-	-	-	- dochody związane z wpłatami zaliczki alimentacyjnej - 14.000 zł	-
-	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000
-	85213	-	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.820
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	3.820
-	-	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.450
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.370
	85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.200
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	107.200
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.200
-	85216	-	Zasiłki stałe	24.100
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	24.100
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.100
-	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	55.500
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	55.500
-	-	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.500
-	85295	-	Pozostała działalność	25.353
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	25.353
-	-	-	-środki na realizację Programu Integracji Społecznej –25.353 zł	-
-	-	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.353
854	-	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	500
-	85417	-	Szkolne schroniska młodzieżowe	500
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	500
-	-	-	- wpływy z noclegów w schronisku w Szkole Podstawowej w Werchracie - 500 zł	-
-	-	0830	Wpływy z usług	500
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.290
-	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212.130
-	-	-	DOCHODY MAJĄTKOWE	212.130

-	-		-refundacja wydatków kwalifikowanych na zadanie „Modernizacja i zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW - 212.130 zł	
-	-	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212.130
-	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.160
-	-	-	DOCHODY BIEŻĄCE	27.160
-	-	-	-wpłaty z tytułu opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego – 24.900 zł	-
-	-	0690	Wpływy z różnych opłat	24.900
-	-	-	- rozliczenia z lat ubiegłych –2.260 zł	-
-	-	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.260
-	-	-	Ogółem dochody budżetu:	12.741.700

§ 11. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1.145.900
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.140.000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1.140.000
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.140.000
			- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	748.390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391.610
			-Kanalizacja sanitarna w Wólce Horynieckiej	
			II etap - 181.610 zł /koszty niekwalifikowalne/	
			-Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Werchrata i Prusie – 120.000 zł	
			-Budowa kanalizacji w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka – 80.000 zł	
		6058	- Budowa wodociągu w m. Radruż-Kolonia - 10.000	561.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			-Kanalizacja sanitarna w Wólce Horynieckiej	
			II etap - 561.000 zł /75% kosztów kwalifikowalnych/	
	01030	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.390
			-Kanalizacja sanitarna w Wólce Horynieckiej	
			II etap - 187.390 zł /25% kosztów kwalifikowalnych/	
			Izby rolnicze	5.900
			WYDATKI BIEŻĄCE	5.900
			z tego:	
020	02001	2850	1) dotacja na zadania bieżące	5.900
			Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.900
			Leśnictwo	20.000
			Gospodarka leśna	20.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	20.000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	20.000
		4170	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000
			Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76.294
			Dostarczanie wody	76.294
			WYDATKI BIEŻĄCE	76.294
			z tego:	
		2630	1) dotacja na zadania bieżące	76.294
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek	

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76.294
600	60016		Transport i łączność	961.000
			Drogi publiczne gminne	921.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	271.000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	271.000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	650.000
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000
			- Budowa dróg na os. Sobieskiego w Horyńcu-Zdroju – 100.000 zł	
			- Przebudowa ul. Armii Krajowej w Horyńcu-Zdroju - 100.000 zł,	
			- Przebudowa drogi gminnej w Werchracie – 100.000 zł,	
			- Przebudowa drogi gminnej w Puchaczach – 120.000 zł,	
			- Przebudowa drogi gminnej w Wólce Horynieckiej – 100.000 zł	
			- Droga Dziewięcierz – Moczary – 80.000 zł,	
			- Budowa sieci dróg osiedlowych w Dzielnicy Uzdrowskiej w Horyńcu – Zrd. – 40.000 zł,	
			- Budowa chodnika Horyniec- ul. Mickiewicza – 10.000 zł.	
	60017		Drogi wewnętrzne	40.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	40.000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	40.000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
630	63003		Turystyka	192.770
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192.770
			WYDATKI MAJĄTKOWE	192.770
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192.770
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. "Wyznaczenie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej"	192.770
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	106.500
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.500
			WYDATKI BIEŻĄCE	106.500
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	106.500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
710	71004		Działalność usługowa	520.929
			Plany zagospodarowania przestrzennego	51.300
			WYDATKI BIEŻĄCE	51.300
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	51.300
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300

	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
			Cmentarze	469.629
			WYDATKI BIEŻĄCE	33.629
			z tego:	
			1) wydatki jednostki budżetowej	33.629
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.129
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.129
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	436.000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	436.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436.000
			- Budowa kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju 420.000 zł	
			- Ogrodzenie cmentarza w Horyńcu-Zdr – 10.000 zł	
			- Ogrodzenie cmentarza w Werchracie – 6.000 zł	
720	72095		Informatyka	30.648
			Pozostała działalność	30.648
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30.648
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.648
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.648
			-realizacja projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 30.648 zł	
750	75011		Administracja publiczna	1.701.029
			Urzędy wojewódzkie	97.524
			WYDATKI BIEŻĄCE	97.524
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	97.324
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.724
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.652
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.952
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	75022		Rady gmin	80.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	80.000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.500
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.500
			Urzędy gmin	1.421.450
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.421.450
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.416.450
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.154.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907.031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.928
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.824
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261.700
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom.	9.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.stacj.	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	24.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000
	75075	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41.415
			WYDATKI BIEŻĄCE	41.415
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	30.000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
			2) dotacje na zadania bieżące	11.415
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. "Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	11.415
	75095		Pozostała działalność	60.640
			WYDATKI BIEŻĄCE	8.500
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8.500
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500
		4430	Różne opłaty i składki	8.500
			WYDATKI MAJĄTKOWE	52.140
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.140
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – realizacja projektu „ePrzyspieszenie w powiecie lubaczowskim –likwidacja wykluczenia cyfrowego”	52.140
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.214
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.214
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.214
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.214
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327.922
			Ochotnicze straże pożarne	327.922
			WYDATKI BIEŻĄCE	77.922
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	65.922
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.172
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.141

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.696
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.077
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	3.700
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	2.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250.000
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000
			- Modernizacja budynku remizy OSP w Horyńcu-Zdroju - 250.000 zł.	
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	27.000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	27.000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.000
757	75702		Obsługa długu publicznego	90.000
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	90.000
			z tego:	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	90.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90.000
758	75814		Różne rozliczenia	45.000
			Różne rozliczenia finansowe	5.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	5.000
			1) wydatki jednostek budżetowych	5.000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
			Rezerwy ogólne i celowe	40.000
	75818		WYDATKI BIEŻĄCE	40.000
			1) wydatki jednostek budżetowych	40.000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000
		4810	Rezerwy	40.000
801	80101		Oświata i wychowanie	6.062.033
			Szkoły podstawowe	3.619.774
			WYDATKI BIEŻĄCE	2.860.774
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2.711.683
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300.072
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.787.522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141.684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.752
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411.611
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.400

	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000
		4260	Zakup energii	29.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. kom.	3.200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacj.	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.400
		4430	Różne opłaty i składki	5.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.311
		4580	Pozostałe odsetki	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego	3.400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.091
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144.291
		3240	Stypendia dla uczniów	4.800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	759.000
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	759.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000
			- Budowa łącznika z Gimnazjum do Sali Sportowej przy Sz. Podstaw. w Horyńcu-Zdroju - 250.000 zł	
			- Budowa boiska „ORLIK-2012” w Horyńcu-Zdroju 350.000 zł,	
			- Przebudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju - 150.000 zł.	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
			- zakup xero do Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju - 5.000	
			- zakup xero do Szkoły Podstawowej w Werchracie 4.000	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220.983
			WYDATKI BIEŻĄCE	220.983
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	205.185
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.672
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.183
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.654
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.085
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.513
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.863
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.798
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.798
			Przedszkola	74.079
			WYDATKI BIEŻĄCE	74.079
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	67.742
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.868
		010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.502
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.362
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.874
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200

	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.574
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.337
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.256.501
			Gimnazja	1.256.501
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.177.064
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	989.918
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760.140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.019
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135.885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.774
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187.146
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. kom.	3.500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacj.	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	51.646
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79.437
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.437
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000
		3240	Stypendia dla uczniów	274.301
			Dowożenie uczniów do szkół	274.301
			WYDATKI BIEŻĄCE	273.101
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	75.801
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.564
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.468
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.569
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197.300
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. kom.	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258.721
			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	258.721
			WYDATKI BIEŻĄCE	257.221
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	216.221
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.803
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.943
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4260	Zakup energii	10.000

		4300	Zakup usług pozostałych	1.200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.kom.	1.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacj.	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego	1.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.791
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.791
			WYDATKI BIEŻĄCE	21.791
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	21.791
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.991
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.800
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216.953
			Stołówki szkolne	216.953
			WYDATKI BIEŻĄCE	215.153
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	167.103
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.654
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.050
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500
		4300	Zakup usług pozostałych	900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacj.	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego	150
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118.930
		4440	Pozostała działalność	118.930
			WYDATKI BIEŻĄCE	45.570
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	45.570
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.570
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.360
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – realizacja Projektu Partnerskiego COMENIUSA	
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3.360
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	70.000
851	85153		Ochrona zdrowia	58.000
			Zwalczanie narkomanii	3.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	3.000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.000

	85154	4210	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000 3.000 55.000 55.000 54.900 15.775
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.095
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.600
		4300	Zakup usług pozostałych	10.625
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
		4610	Koszty postępowania sądowego pracowników prokuratorskiego	600 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	 100
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 100
852	85203		Pomoc społeczna	2.605.891
			Ośrodki wsparcia	294.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	294.000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	293.900
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.895
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.825
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.520
		4260	Zakup energii	18.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	51.980
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	 1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	2.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	 300
	85212	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100 100 1.710.298 1.710.298 69.450
			1) wydatki jednostek budżetowych	56.615
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.844
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.754
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.071
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.835
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacj.	

	85213	4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.685
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.640.848
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.640.748
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.820
			WYDATKI BIEŻĄCE	3.820
	85214		z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3.820
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.820
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.820
			Zasiłki i pomoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142.200
			WYDATKI BIEŻĄCE	142.200
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.200
		3110	Świadczenia społeczne	142.200
		3110	Dodatki mieszkaniowe	65.000
	85215		WYDATKI BIEŻĄCE	65.000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000
		3110	Świadczenia społeczne	65.000
		4010	Zasiłki stałe	24.100
			WYDATKI BIEŻĄCE	24.100
			z tego:	
		4040	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.100
		4110	Świadczenia społeczne	24.100
		4120	Ośrodki pomocy społecznej	282.100
	85216		WYDATKI BIEŻĄCE	282.100
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	281.600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233.300
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.398
		4260	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.013
		4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.052
		4300	Składki na Fundusz Pracy	4.837
		4370	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.300
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
	85219	4430	Zakup energii	6.000
		4440	Zakup usług zdrowotnych	200
		4700	Zakup usług pozostałych	5.000
		4740	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4750	Podróże służbowe krajowe	7.500
			Różne opłaty i składki	600
		3020	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500
	85228		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
			Usługi opiekuńcze	14.020
			WYDATKI BIEŻĄCE	14.020
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	13.320
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.773
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	85295	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.353
		3110	Pozostała działalność	70.353
			WYDATKI BIEŻĄCE	45.000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000
			Świadczenia społeczne	
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego –realizacja Programu Integracji Społecznej	25.353
		4303	Zakup usług pozostałych	25.353
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	199.914
			Świetlice szkolne	154.724
			WYDATKI BIEŻĄCE	154.724
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	143.536
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.287
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.528
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.969
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na zakładowy świadczeń socjalnych	7.546
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.188
	85415	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.188
			Pomoc materialna dla uczniów	40.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	40.000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000
	85417	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40.000
			Szkolne schroniska młodzieżowe	4.170
			WYDATKI BIEŻĄCE	4.170
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4.170
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.020
			WYDATKI BIEŻĄCE	1.020
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.020
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.020
		4410	Podróże służbowe krajowe	120
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966.516

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144.977
			WYDATKI BIEŻĄCE	54.977
			z tego:	
			1) dotacja na zadania bieżące	54.977
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54.977
			WYDATKI MAJĄTKOWE	90.000
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
			- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju w kwocie 50.000 zł	
			- Kanalizacja dzielnicy Uzdrowskiej w Horyńcu-Zdroju w kwocie 40.000 zł	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	215.000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	215.000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215.000
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi związane z oczyszczaniem ulic, placów chodników w Horyńcu-Zdroju	215.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000
			WYDATKI BIEŻĄCE	45.000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	45.000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
			– usługi związane z utrzymaniem zieleni w Horyńcu-Zdroju – 25.000 zł	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534.379
			WYDATKI BIEŻĄCE	175.379
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	175.379
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.379
		4260	Zakup energii	174.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.379
			WYDATKI MAJĄTKOWE	359.000
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	359.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359.000
			- Budowa i uzupełnienie oświetlenia przy ulicznym w Horyńcu-Zdroju – 350.000 zł	
			- Budowa oświetlenia na os. Podemszczyzma	
			środku Funduszu Sołeckiego – 9.000 zł	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.160
			WYDATKI BIEŻĄCE	27.160
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	27.160
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	26.660
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516.140
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366.440
	92109		WYDATKI BIEŻĄCE	334.740
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	19.142
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.142
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.073
		4270	Zakup usług remontowych	18.069
			2) dotacja na zadania bieżące	315.598
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	315.598
			WYDATKI MAJĄTKOWE	31.700
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.700
			- Budowa WDK w Werchracie – 31 700 zł	
	92116		Biblioteki	149.700

		2480	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) dotacja na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	149.700 149.700 149.700
926	92601		Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102.000 30.000 30.000 30.000 6.000 6.000 24.000 18.000 6.000 72.000
	92605	4170	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych 2) dotacja na zadania bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej – 30.000 zł; - organizacja zawodów pływackich – 16.000 zł; - organizacja rozgrywek w warcabach 100-półowych – 16.000 zł.	72.000 72.000 10.000 10.000 10.000 62.000 62.000
		4300		
		2820		
				15.756.700

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój**

Stanisław Wis

1316

**UCHWAŁA Nr IX/37/10
RADY GMINY JAŚLIKA
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych

Na podstawie, art. 30 ust. 6 pkt 1 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Dukli i Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników

Oświaty i Wychowania w Krośnie Rada Gminy Jaśłiska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów w wysokości 6 % sumy wynagrodzeń zasadniczych wszystkich nauczycieli w gminie.

§ 2. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi jest:

- 1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
- 2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
- 3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
- 4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
- 5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
- 6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
- 7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
- 8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
- 9) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
- 10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
- 11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1 jest ponadto:

- 1) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
- 2) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
- 3) racjonalna gospodarka środkami finansowymi,
- 4) czystość i estetyka szkoły oraz jej otoczenia,
- 5) umiejętności w zakresie stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy,
- 6) rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
- 7) wyniki pracy szkoły,
- 8) poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji,
- 9) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,
- 10) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców,
- 11) pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
- 12) promocja szkoły na zewnątrz.

3. Do uzyskania dodatku motywacyjnego wymaga się spełnienia co najmniej 40% dla nauczycieli i 50 % dla dyrektorów kryteriów wymienionych w ust. 1 i 2.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektora nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego. Suma kwot dodatków motywacyjnych wypłacanych nauczycielom w ciągu roku budżetowego nie może być wyższa niż poziom odpisów ustalonych w § 1 uchwały.

5. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w szkole co najmniej 4 miesięcy.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor placówki oświatowej, a w stosunku do dyrektora – wójt.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaślicka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Bolesław Magierowski

1317

**UCHWAŁA Nr XXXII/238/10
RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 20 maja 2010 r.**

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, uchwała się:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

§ 1. Regulamin określa, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy - szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące:

- 1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:
 - a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,
 - b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
 - c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniemi i warsztatami naprawczymi;
- 2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

- a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
- b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
- 3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- 4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
- 5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,
- 6) obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
- 7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
- 8) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);

- 2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.);
- 3) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;
- 4) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
- 5) umowie – należy przez to rozumieć umowy, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, zawartej z podmiotem uprawnionym, przez właścicieli nieruchomości;
- 6) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- 7) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zamieszkałe pod jednym adresem prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencję ludności, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o stosowne oświadczenie właściciela nieruchomości;
- 8) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach;
- 9) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
- 10) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach;
- 11) odpadach z remontów – należy przez to rozumieć odpady pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych;
- 12) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach;
- 13) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);
- 14) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – należy przez to rozumieć sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.);
- 15) zużytych bateriach i zużytych akumulatorach – należy przez to rozumieć baterie i akumulatory, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666);
- 16) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć nieczystości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
- 17) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy;
- 18) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;
- 19) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
- 20) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);
- 21) imprezie o charakterze publicznym – należy przez to rozumieć imprezę, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504);
- 22) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Korczyna;
- 23) Wólcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Korczyna.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na terenie nieruchomości czystości i porządku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niniejszym regulaminem.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są, z zastrzeżeniem § 13, prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, z podziałem na:

- 1) papier, tekturę, metal, tworzywa sztuczne i inne odpady opakowaniowe;
- 2) szkło bezbarwne i kolorowe;
- 3) odpady ulegające biodegradacji;
- 4) odpady z remontów;
- 5) odpady wielkogabarytowe;
- 6) popioły paleniskowe;
- 7) zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i inne odpady niebezpieczne.

2. Odpady powstające w gospodarstwach domowych wyszczególnione w ust. 1 należy zbierać i gromadzić w odrębnych urządzeniach, których rodzaj określono w rozdziale III.

§ 5. Z obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 regulaminu, zwolnieni są właściciele nieruchomości:

- 1) dokonujący kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości;
- 2) używający drewna do celów energetycznych;
- 3) spalający suche odpady ulegające biodegradacji w sposób nie powodujący zagrożenia pożarowego i uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości;
- 4) odpady, o których mowa w pkt 1 należy gromadzić w przydomowych kompostownikach lub innych urządzeniach do tego przeznaczonych.

§ 6. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać wyłącznie w workach jutowych lub odrębnych kontenerach, których pojemność określona została w rozdziale III i przekazywać w terminach, określonych w rozdziale IV.

§ 7. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w wyznaczonym terminie ich odbioru na chodnikach lub innych miejscach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której odpady pochodzą. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych, w tym m.in. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

§ 8. Odpady paleniskowe należy zbierać i gromadzić odrębnie w workach foliowych w wyznaczonym terminie ich odbioru, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. IV.

§ 9. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i zużyte akumulatory, przeterminowane leki oraz inne odpady niebezpieczne należy wydzielać z powstałych odpadów komunalnych i przekazywać do punktów ich zbiórki lub podmiotowi uprawnionemu, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie tych odpadów.

2. Wykaz punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Korczyna udostępnia się mieszkańcom na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy.

§ 10. Pojemniki po środkach ochrony roślin i ich pozostałości oraz opakowania po olejach i innych substancjach niebezpiecznych należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, zgodnie z zapisem rozdz. IV ustawy o odpadach i art. 17 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

§ 11. Odpady zawierające azbest należy gromadzić zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004, Nr 3, poz.20 z późn.zm.) i przekazywać wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na zbieranie i utylizację tych odpadów.

§ 12. 1. Właściciele zakładów opieki zdrowotnej, aptek, punktów weterynaryjnych wytwarzających odpady medyczne lub weterynaryjne powinni posiadać umowę z wyspecjalizowanymi podmiotami na odbiór i utylizację tych odpadów na podstawie odrębnych przepisów.

2. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. Nr 162, poz.1153).

§ 13. Odpady komunalne niesegregowane powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić i przekazywać podmiotowi uprawnionemu w sposób gwarantujący ich niez mieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie na zasadach określonych w rozdziałach: III i IV regulaminu.

§ 14. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, w tym: przystanki autobusowe, wiaty przystankowe, place, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświatowe, cmentarze, szalety publiczne, mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na tych terenach lub obiektach, w szczególności poprzez:

- 1) ustawienie odpowiedniej ilości koszy na śmieci i systematyczne ich opróżnianie, nie dopuszczając do ich przepełnienia na zasadach określonych w rozdziale IV,
- 2) systematyczne usuwanie błota, lodu, śniegu i innych nieczystości z dojazdów i dojeżdż do

nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na swoim terenie.

§ 15. Miejsca organizowania imprez o charakterze publicznym należy:

- 1) wyposażyć w odpowiednią ilość urządzeń na odpady;
- 2) zapewnić odpowiednią liczbę toalet, przyjmując przelicznik: 1 toaleta na 150 osób;
- 3) uporządkować teren bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powinien być realizowany poprzez:

- 1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;
- 2) likwidowanie śliskości lodu przy użyciu piasku oraz innych stosownych środków – z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich oraz działać szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa.

§ 17. 1. Mycie pojazdów samochodowych z wyłączeniem samochodów ciężarowych oraz wszelkich pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami, może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, umożliwiających odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych oraz zgodnie z przepisami art. 9 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym doprowadzaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858).

2. Ścieki pochodzące z mycia pojazdów nie mogą być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, cieków wodnych i rowów melioracyjnych.

3. Naprawa pojazdów samochodowych i innych pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie pod warunkiem, niepowodowania zanieczyszczania nieruchomości oraz, jeśli prace związane z naprawą nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady gromadzone i usuwane będą zgodnie z regulaminem i przepisami szczegółowymi.

§ 18. Odpady, o których mowa w rozdziale II właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania.

§ 19. 1. Zabrania się:

- 1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, z zastrzeżeniem § 5;
- 2) spalania odpadów w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale III;
- 3) wylewania nieczystości ciekłych poza urządzenia do tego celu przeznaczone;
- 4) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych;
- 5) gromadzenia w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji: toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, pojemników (opakowań) po środkach ochrony roślin, oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej, odpadów medycznych i weterynaryjnych z zakładów opieki zdrowotnej, aptek i punktów weterynaryjnych;
- 6) wrzucania do urządzeń przeznaczonych do zbierania szkła: ceramiki, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone) i szyb samochodowych;
- 7) wrzucania do urządzeń przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych: mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych oraz tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego.

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 5-7 należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, z którym właściciel nieruchomości zawarł odrębną umowę na odbieranie tych odpadów.

Rozdział 3

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach i liczby osób korzystających z tych urządzeń

§ 20. Ustala się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

- 1) pojemniki na odpady o pojemności od 110 l do 1100 l;
- 2) kontenery o pojemności od 3500 l do 10000 l;
- 3) kosze uliczne o pojemności od 15 l – 50 l;
- 4) worki foliowe o pojemności od 30 l do 120 l;
- 5) worki jutowe o pojemności od 300 l do 3000 l;
- 6) pojemniki i kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 700 l do 10000 l;
- 7) inne pojemniki i kontenery.

§ 21. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gospodarstwo domowe:

- 1) dla papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych i innych odpadów opakowaniowych – 60 l;
- 2) dla szkła bezbarwnego i kolorowego – 60 l;
- 3) dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 60 l;
- 4) dla popiołów paleniskowych – 60 l;
- 5) dla odpadów z remontów – 300 l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących działalność gospodarczą minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny:

- 1) dla papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych i innych odpadów opakowaniowych – 120 l;
- 2) dla szkła bezbarwnego i kolorowego – 100 l;
- 3) dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 100 l;
- 4) dla popiołów paleniskowych – 60 l;
- 5) dla odpadów z remontów – 300 l.

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny:

- 1) dla papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych i innych odpadów opakowaniowych – 120 l;
- 2) dla szkła bezbarwnego i kolorowego – 100 l;

- 3) dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 100 l;
- 4) dla popiołów paleniskowych – 60 l;
- 5) dla odpadów z remontów – 300 l.

§ 22. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania, w sposób nieselektywny, odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gospodarstwo domowe:

- 1) w nie więcej niż dwie osoby – 2 x 30l lub 1 x 60 l;
- 2) w nie więcej niż sześć osób – 2 x 60 l lub 1 x 120 l;
- 3) w siedem osób i więcej – 4 x 60 l lub 2 x 120 l.

2. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających:

- 1) nie więcej niż 2 osoby – 60 l;
- 2) nie więcej niż 5 osób – 120 l;
- 3) nie więcej niż 10 osób – 2 x 120 l;
- 4) nie więcej niż 20 osób – 4 x 120 l;
- 5) 40 osób lub powyżej – 8 x 120 l.

3. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4 minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, prowadzących działalność gospodarczą o charakterze usługowym, np. handlową, bankową i zatrudniających:

- 1) nie więcej niż 5 osób – 2 x 120 l;
- 2) nie więcej niż 10 osób – 4 x 120 l;
- 3) nie więcej niż 20 osób – 8 x 120 l;
- 4) 40 osób i powyżej – 16 x 120 l.

4. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną działalność gospodarczą i zatrudniających:

- 1) nie więcej niż 2 osób – 2 x 120 l;
- 2) nie więcej niż 4 osób – 4 x 120 l;

- 3) nie więcej niż 8 osób – 8 x 120 l;
- 4) 16 osób i powyżej – 16 x 120 l.

5. W przypadku właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną działalność gospodarczą i zatrudniających powyżej 16 osób zasady dotyczące ustalania minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych, określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, w zależności od liczby osób korzystających z usług tej instytucji, przy:

- 1) nie więcej niż 20 osobach – 4 x 120 l;
- 2) nie więcej niż 40 osobach – 8 x 120 l lub 1 x 1100 l;
- 3) nie więcej niż 80 osób – 16 x 120 l lub 2 x 1100 l;
- 4) nie więcej niż 160 osób – 32 x 120 l lub 4 x 1100 l.

7. W przypadku właścicieli nieruchomości, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, o której mowa w § 11-13 regulaminu, jeżeli liczba osób korzystających z ich usług jest większa niż 160 zasady dotyczące ustalania minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych, określone w ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 23. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

- a) w terenie niezabudowanym – 15 l, usytuowane w odległości co najmniej 10 km od kolejnego urządzenia;
- b) w terenie zabudowanym – 20 l usytuowane w odległości co najmniej 3 km od kolejnego urządzenia.

2. Minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych określa § 21 ust. 2 przy czym urządzenia te powinny zostać usytuowane jedynie w terenach zabudowanych, jedno urządzenie na 5 km.

§ 24. 1. Urządzenia, o których mowa w rozdziale III należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w miejscach gromadzenia odpadów przygotowanych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić w dniu odbioru pojemniki, kontenery oraz inne urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w urządzeniach, o których mowa w rozdziale III.

§ 25. Urządzenia, o których mowa w niniejszym rozdziale powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 26. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich urządzeniach a następnie odebranie przez uprawniony podmiot, na podstawie zawartej umowy w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku.

§ 27. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się zbieranych w sposób nieselektywny odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 2 razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot uprawniony.

§ 28. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się zbieranych w sposób selektywny odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

- 1) papieru, tektury, metalu, tworzyw sztucznych i innych odpadów opakowaniowych, szkła bezbarwnego i kolorowego – co najmniej jeden raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot uprawniony;
- 2) odpadów ulegających biodegradacji – co najmniej jeden raz na 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 5;
- 3) popiołu paleniskowego – co najmniej jeden raz na 6 miesięcy, chyba że odpady takie nie powstały;
- 4) odpadów wielkogabarytowych – co najmniej jeden raz na 12 miesięcy, chyba że odpady takie nie powstały;

5) odpadów z remontów – co najmniej jeden raz na 12 miesięcy, chyba że odpady takie nie powstały.

2. Odpady ulegające biodegradacji, popioły paleniskowe, odpady z remontów oraz odpady wielkogabarytowe, przy uwzględnieniu ust. 1, odbierane są w sposób i w terminie uzgodnionym każdorazowo przez właścicieli nieruchomości z podmiotem uprawnionym.

§ 29. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

2. Przepis § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio do pozbywania się nieczystości ciekłych, z tym że nieczystości ciekłe powinny być wywożone do punktu zlewnego (oczyszczalni ścieków).

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić w dniu odbioru urządzenia przeznaczone do zbierania nieczystości ciekłych na czas odbierania tych nieczystości poprzez umożliwienie wjazdu na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

§ 30. Odpady i nieczystości ciekłe z miejsc przeznaczonych do użyteczności publicznych, w tym cmentarzy, przystanków autobusowych, wiat przystankowych, koszy ulicznych, placów oraz miejsc organizowanych imprez artystycznych i sportowych, placów targowych należy pozbywać się na zasadach określonych w § 26 – 29.

Rozdział 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 31. 1. Obowiązek ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania ciąży na podmiotach uprawnionych.

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- 1) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;
- 2) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;
- 3) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

3. Uwzględniając przepis ust. 2, maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi:

- 1) w 2010 r. – 35 kg/osobę/rok;
- 2) w 2013 r. – 23 kg/osobę/rok;
- 3) w 2020 r. – 16 kg/osobę/rok.

Rozdział 6

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 32. Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zobowiązanych do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 33. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Zabrania się wypuszczania psów bez nadzoru, poza teren nieruchomości stanowiącej własność osoby utrzymującej zwierzę. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

- 1) pies będzie prowadzony na smyczy,
- 2) niezależnie od rasy i wielkości, pies będzie posiadał kaganiec.

4. Uwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

5. Zabrania się:

- 1) wprowadzania psów do publicznych miejsc zamkniętych, w szczególności sklepów, lokali gastronomicznych, pomieszczeń biurowych,
- 2) szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia,

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych.

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Przepis ten obowiązuje również w sytuacji zanieczyszczenia posesji indywidualnych, nie stanowiących własności osoby utrzymującej zwierzęta domowe.

8. Zwłoki padłych zwierząt należy usuwać niezwłocznie, przekazując je przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części. Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części udostępnia się mieszkańcom Gminy na stronie internetowej Gminy Korczyna oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Rozdział 8

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakaz utrzymywania zwierząt na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach

§ 34. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

- 1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;
- 2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
- 3) ograniczyć wszelkie uciążliwości związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich do obszaru nieruchomości, na której utrzymywane są zwierzęta, w szczególności nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości;
- 4) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 35. 1. Ule z pszczołami należy ustawiać w odległości co najmniej 10 m od granicy

nieruchomości, tak aby wylatujące i przylatujące do ula pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiedniej.

Rozdział 9

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 36. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia szkodliwych gryzoni (np. szczurów, myszy) w obrębie swojej nieruchomości.

2. Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeby.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 37. Osoby, które nie wykonują obowiązków określonych niniejszym regulaminem podlegają odpowiedzialności karnej na podstawie art. 10 ustawy.

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 39. Tracą moc uchwały:

- 1) Nr XXXIV/234/06 Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna
- 2) Nr XXXVII/263/06 Rady Gminy Korczyna z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna
- 3) Nr XXXIX/283/06 Rady Gminy Korczyna z dnia 20 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna

§ 40. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Władysław Pelczar

1318

**UCHWAŁA Nr XXXV/238/10
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90e i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Krościenko Wyżne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/134/2005 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, zmienionej uchwałą Nr XXVII/152/2005 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, uchwałą Nr XXIX/166/2005 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, uchwałą Nr XXXI/182/2006 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, uchwałą Nr XXXIII/199/2006 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, uchwałą Nr III/17/2006 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne i uchwałą Nr XX/142/2008 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasiłek szkolny w częściowej kwocie stanowi od 10% do 80% zasiłku szkolnego w pełnej wysokości.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Z-ca Przewodniczącego Rady

Kazimierz Zygarowicz

1319

**UCHWAŁA Nr XLII/192/2010
RADY GMINY LUBENIA
z dnia 24 czerwca 2010 r.**

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Lubenia oraz jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn) oraz art. 59 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Gminy Lubenia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Lubenia oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także określa organy i osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

1) kierownika jednostki - należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z obowiązującym statutem jest uprawniona do zarządzania jednostką organizacyjną gminy Lubenia;

2) należności - należy przez to rozumieć sumę należności:

a) głównej - będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem gminy Lubenia oraz jego jednostek organizacyjnych, wynikającym w szczególności z dokumentu księgowego (faktury, rachunku, noty księgowej), umowy lub porozumienia, którego dotyczy,

b) odsetek od należności głównej, c) ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne i inne);

3) jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć jednostki budżetowe gminy Lubenia;

4) uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności.

§ 3. Należności mogą być umorzone w całości lub w części na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

6) nie można ustalić dłużnika.

§ 4. 1. Do umorzenia należności uprawniony jest:

- kierownik jednostki- jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 500,00 zł.

- Wójt Gminy Lubenia - jeżeli wartość należności przekracza kwotę 500,00zł.

2. Umorzenie należności jednostki organizacyjnej przekraczającej kwotę 500,00 zł przez Wójta Gminy Lubenia następuje na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku kierownika jednostki.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 3 pkt 1-5 niniejszej uchwały należności mogą być umarzane na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2 z urzędu.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownik jednostki, na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika może odroczyć termin spłaty całości lub części należności, rozłożyć płatność całości lub części należności na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.

2. Od należności, której termin spłaty odroczone lub rozłożone na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia umowy, porozumienia do upływu terminu spłaty.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.

4. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

§ 6. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. (jednostronne oświadczenie woli, umowa, porozumienie).

§ 7. 1. Kierownik jednostki przedstawia Wójtowi Gminy Lubenia sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 31 stycznia roku następnego.

2. Wójt Gminy Lubenia w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia Radzie Gminy Lubenia informację o udzielonych ulgach.

§ 8. 1. W stosunku do dłużników, będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na podstawie § 3 pkt 5 i § 5 ust. 1 uchwały, stosowanie umarzania,

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności stanowi pomoc publiczną, a jej udzielenie następuje w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg, o których mowa w ust. 1, jest przedłożenie przez przedsiębiorcę, wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:

- 1) zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
- 2) informacji o każdej innej niż de minimis pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielona jest pomoc na podstawie uchwały;
- 3) oświadczenia, że przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych

przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.).

3. Przedsiębiorca na każde żądanie, zobowiązany jest do składania innych niezbędnych informacji i dokumentów związanych z udzieloną pomocą, które obrazują jego sytuację ekonomiczną.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubenia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Stosownie do zapisu art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada, jako organ stanowiący powinna wypracować zasady udzielania ulg w spłacie należności na rzecz Gminy, oraz upoważnić określone podmioty, które są uprawnione do podejmowania decyzji w przedmiocie spraw. Z tych względów Rada postanowiła, jak w niniejszej uchwale.

**Przewodniczący Rady Gminy
Lubenia**

Jerzy Lassota

1320

UCHWAŁA Nr XLII/303/2010 RADY GMINY SANOK z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241):

Rada Gminy Sanok uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **40.424.755,19 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **35.251.373,- zł**
- b) majątkowe w kwocie **5.173.382,19 zł**

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodu	Plan na 2010 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.800,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	3.800,- zł
	- czynsz za obwody łowieckie	3.800,- zł
020	Leśnictwo	300.000,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	300.000,- zł
	- sprzedaż drewna	300.000,- zł

700	Gospodarka mieszkaniowa	450.300,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>250.300,- zł</i>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	22.000,- zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszkania i lokale użytkowe	110.000,- zł
	- dzierżawa gruntów	29.000,- zł
	- czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	12.300,- zł
	- czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną	77.000,- zł
	<i>- dochody majątkowe:</i>	<i>200.000,- zł</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,- zł
750	Administracja publiczna	105.757,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>105.757,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	105.516,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	241,- zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.789,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>2.789,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - spis wyborców	2.789,- zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.278.794,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>8.278.794,- zł</i>
	- podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	3.000,- zł
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.396.013,- zł
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	728.298,- zł
	- podatek rolny od osób prawnych	41.116,- zł
	- podatek rolny od osób fizycznych	686.230,- zł
	- podatek leśny od osób prawnych	153.671,- zł
	- podatek leśny od osób fizycznych	23.749,- zł
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	16.391,- zł
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	98.291,- zł
	- podatek od spadków i darowizn	40.000,- zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,- zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100.000,- zł
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,- zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,- zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.700,- zł
	- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.493.335,- zł
	- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,- zł
758	Różne rozliczenia	18.131.420,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>18.131.420,- zł</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.820.476,- zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.830.415,- zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	420.529,- zł
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	60.000,- zł
801	Oświata i wychowanie	2.496.270,61 zł
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1.835.777,61 zł</i>
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie " Budowa hali sportowej w Strachocinie"	600.000,- zł
	- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego projektu pn. " Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok	1.235.777,61 zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>660.493,- zł</i>
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	100.000,- zł
	- dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu " Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty - finansowane ze środków EFS	483.723,27 zł
	- dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu " Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty - finansowane ze środków stanowiących wkład budżetu państwa	76.769,73 zł
852	Pomoc społeczna	7.433.020,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>7.433.020,- zł</i>
	- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.458.400,- zł

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.470,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.550,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	243.600,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	466.800,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - ośrodek pomocy społecznej	203.200,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16,000,- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.537.755,57 zł
	<i>dochody majątkowe:</i>	2.452.755,57,- zł
	- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	2.452.755,57 zł
	- <i>dochody bieżące</i>	85.000,- zł
	- wpływy ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.872,48,- zł
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	58.127,52,- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434.272,- zł
	<i>dochody majątkowe:</i>	434.272,- zł
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na utworzenie Wiejskiego Centrum Edukacyjno- Kulturalno - Rekreatywnego w Lalinie	434.272,- zł
926	Kultura fizyczna i sport	250.577,01 zł
	<i>dochody majątkowe:</i>	250.577,01 zł
	- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce	250.577,01 zł
	Razem dochody	40.424.755,19 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetowe w kwocie **46.863.255,19zł** z tego:

b) majątkowe w kwocie **13.620.168,46 zł**

a) bieżące w kwocie **33.243.086,73 zł**

2. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010
010		Rolnictwo i łowiectwo	14.546,92 zł
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	14.546,92 zł
		I/wydatki bieżące	14.546,92 zł
		z tego:	
		1)dotacje na zadania bieżące	14.546,92 zł
020		Leśnictwo	240.000,- zł
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	240.000,- zł
		I/wydatki bieżące	240.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	240.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.000 ,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	208.000,- zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291.425,- zł
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	287.100,- zł
		I/ wydatki bieżące	32.100,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.100,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.100,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13.000,- zł
		2/ dotacje na zadania bieżące	12.000,- zł
		II/ wydatki majątkowe	255.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	255.000,- zł

	40004	Dostarczanie paliw gazowych	4.325,- zł
		I/wydatki majątkowe	4.325,- zł
		z tego:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.325,- zł
600		Transport i łączność	2.453.250,- zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,- zł
		I/wydatki majątkowe	40.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,- zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54.500,- zł
		I/wydatki bieżące	54.500,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	54.500,- zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2.358.750,- zł
		I/ wydatki bieżące	2.288.750,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.288.750,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.100, zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.285.650,- zł
		II/ wydatki majątkowe	70.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,- zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	772.000,- zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	720.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	720.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	717.700,- zł
		II/ wydatki majątkowe	52.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.000,- zł
710		Działalność usługowa	436.000,- zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	196.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	196.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	196.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	194.000,- zł
	71035	Cmentarze	240.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	5.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,- zł
		II/ wydatki majątkowe	235.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	235.000,- zł
750		Administracja publiczna	4.093.200,- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	186.500,- zł
		I/ wydatki bieżące	186.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	186.500,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.800,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12.700,- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	140.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.000,- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.476.700,- zł
		I/wydatki bieżące	3.476.700,- zł
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	3.458.700,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.802.700,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	656.700,- zł
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,- zł
75095		Pozostała działalność	290.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	290.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	135.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	90.000,- zł
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,- zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.789,- zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.789,- zł
		I/ wydatki bieżące	2.789,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.789,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.058,76 zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.730,24 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346.500,- zł
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	5.000,- zł
		z tego:	
		1/ dotacje na zadania bieżące	5.000,- zł
75406		Straż Graniczna	1.500,- zł
		I/ wydatki bieżące	1.500,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	1.500,- zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	328.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	258.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	258.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	213.000,- zł
		II/ wydatki majątkowe	70.000,- zł
		z tego:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,- zł
75414		Obrona cywilna	7.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	7.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.000,- zł
75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	2.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,- zł
75495		Pozostała działalność	3.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	3.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.000,- zł
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	84.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	84.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	84.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.000,- zł

		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.000,- zł
757		Obsługa długu publicznego	180.000,- zł
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>180.000,- zł</i>
		I/ wydatki bieżące	180.000,- zł
		z tego:	
		1/ wydatki na obsługę długu j.s.t	180.000,- zł
758		Różne rozliczenia	100.000,- zł
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100.000,- zł</i>
		I/ wydatki bieżące	100.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	100.000,- zł
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	95.000,- zł
		- rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe	5.000,- zł
801		Oświata i wychowanie	18.457.363,29 zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13.156.234,09 zł</i>
		I/ wydatki bieżące	9.473.737,50 zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.878.377,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.511.886,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.366.491,- zł
		2/ dotacje na zadania bieżące	133.750,50,- zł
		3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	461.610,- zł
		II/ wydatki majątkowe	3.682.496,59 zł
		z tego:	
		a) inwestycje	3.682.496,59 zł
		z tego:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.765.396,59 zł
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>535.163,- zł</i>
		I/ wydatki bieżące	535.163,- zł
		z tego:	
-	-	1) wydatki jednostek budżetowych	505.556,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452.813,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	52.743,- zł
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.607,- zł
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>360.245,- zł</i>
		I/ wydatki bieżące	360.245,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	101.397,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.059,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12.338,- zł
		2/ dotacje na zadania bieżące	252.368,- zł
		3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.480,- zł
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2.789.715,- zł</i>
		I/ wydatki bieżące	2.789.715,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.670.536,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.283.510,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	387.026,- zł
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.179,- zł
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>277.500,- zł</i>
		I/ wydatki bieżące	277.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	277.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	230.000,- zł
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	<i>419.000,- zł</i>
		I/ wydatki bieżące	419.000,- zł
		z tego:	

		1/ wydatki jednostek budżetowych	417.600,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	66.600,- zł
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,- zł
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	68.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	68.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	68.000,- zł
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	282.420,- zł
		I/wydatki bieżące	282.420,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	282.420,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.300,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	153.120,- zł
80195		<i>Pozostała działalność</i>	569.086,20 zł
		I/ wydatki bieżące	569.086,20 zł
		z tego:	
		wydatki na pogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	569.086,20 zł
851		Ochrona zdrowia	128.700,- zł
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6.435,- zł
		I/ wydatki bieżące	6.435,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.435,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.435,- zł
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	122.265,- zł
		I/ wydatki bieżące	122.265,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	122.265,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.910,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	42.355,- zł
852		Pomoc społeczna	8.136.020,- zł
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	200.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	200.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	200.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	200.000,- zł
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.458.400,- zł
		I/ wydatki bieżące	6.458.400,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	265.650,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.940,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9.710,- zł
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.192.750,- zł
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	41.020,- zł
		I/ wydatki bieżące	41.020,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	41.020,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.020,- zł
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	552.800,- zł
		I/ wydatki bieżące	552.800,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,- zł
		z tego:	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,- zł
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	551.300,- zł
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	7.000,- zł
		z tego:	
		1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,- zł
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	243.600,- zł
		I/ wydatki bieżące	243.600,- zł
		z tego:	
		1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	243.600,- zł
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	526.200,- zł
		I/ wydatki bieżące	526.200,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	519.200,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466.800,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	52.400,- zł
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,- zł
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32.000, zł
		I/ wydatki bieżące	32.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	32.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.000,- zł
85295		<i>Pozostała działalność</i>	75.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	75.000,- zł
		z tego:	
		1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160.414,11 zł
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	160.414,11 zł
		I/ wydatki bieżące	160.414,11 zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.777,70 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.777,70 zł
		1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.636,41 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.871.326,76 zł
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5.139.326,76 zł
		I/ wydatki bieżące	80.000,- zł
		z tego:	
		1/ dotacje za zadania bieżące	80.000,- zł
		II/ wydatki majątkowe	5.059.326,76 zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.059.326,76 zł
		z tego:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.979.326,76 zł
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	185.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	185.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	185.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w tym:	185.000,- zł
		- zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych	85.000,- zł
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	5.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	552.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	440.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	440.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	440.000,- zł

		II/ wydatki majątkowe	82.000,- zł
		z tego:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82.000,- zł
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	20.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	20.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20.000,- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.707.132,- zł
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3.352.032,- zł
		I/ wydatki bieżące	520.700,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	270.700,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	269.000,- zł
		2/ dotacje na zadania bieżące	250.000,- zł
		II/ wydatki majątkowe	2.831.332,- zł
		z tego:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.831.332,- zł
		z tego:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541.582,- zł
	92116	<i>Biblioteki</i>	315.100,- zł
		I/ wydatki bieżące	300.000,- zł
		z tego:	
		1/ dotacje na zadania bieżące	300.000,- zł
		II/ wydatki majątkowe	15.100,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.100,- zł
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	40.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	40.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	40.000,- zł
926		Kultura fizyczna i sport	1.388.588,11 zł
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1.223.588,11 zł
		I/ wydatki majątkowe	1.223.588,11 zł
		z tego:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.223.588,11 zł
		z tego:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475.891,81 zł
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	165.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	165.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	165.000,- zł
		Razem wydatki	45.863.255,19 zł

§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.438.500,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.438.500,- zł**

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **800.000,- zł** - źródłem pokrycia rozchodów budżetowych ustala się kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **7.238.500,- zł**

4. Plan przychodów i rozchodów budżetowych kształtuje się następująco:

Przychody		
Paragraf	Źródło przychodu	Plan 2010
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.238.500,- zł
Rozchody		

Paragraf	Źródło rozchodu	Plan 2010
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800.000,- zł
	1. Splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji	800.000,- zł

§ 4. Wyodrębnia się wydatki majątkowe w wysokości **13.620.168,46zł** zgodnie z poniższą tabelą.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
400	40002	Budowa wodociągu Pisarowce	25.000,- zł
400	40002	Budowa wodociągu Kostarowce - Strachocina	50.000,- zł
400	40002	Budowa wodociągu Bykowce	180.000,- zł
400	40004	Budowa gazociągu Wujskie	4.325,- zł
600	60011	Budowa zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszwówe	40.000,- zł
600	60016	Budowa kładki pieszo - jezdnej w Międzybrodziu	70.000,- zł
700	70005	Modernizacja budynku mienia komunalnego w Lalinie	40.000,- zł
700	70005	Zakup działek w Sanoczku	12.000,- zł
710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	80.000,- zł
710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach	155.000,- zł
754	75412	Korosaż samochodu OSP	70.000,- zł
801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Strachocinie	1.702.100,- zł
801	80101	Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok	1.765.396,59 zł
801	80101	Budowa SP w Falejówce	50.000,- zł
801	80101	Rozbudowa ZS w Dobrej	150.000,- zł
801	80101	Modernizacja SP w Pisarowcach	15.000,- zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	3.979.326,76 , zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trepczy	30.000,- zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jędruszkowcach	58.000,- zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Wujskie- Załuż- Bykowce	340.000,- zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowcach	30.000,- zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Falejówka - Czerteż	12.000,- zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Mrzyglód	440.000,- zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach	50.000,- zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabłotcach	65.000,- zł
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Sanoczek - Prusiek	55.000,- zł
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	13.000,- zł
900	90015	Budowa oświetlenie ulicznego w Falejówce	22.000,- zł
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Trepczy	12.000,- zł
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sanoczku	25.000,- zł
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kostarowcach	10.000,- zł
921	92109	Przebudowa DL w Hłomczy	90.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Jędruszkowcach	15.000,- zł
921	92109	Wiejskie Centrum Kulturalno - Edukacyjno - Rekreacyjne w Lalinie	541.582,- zł
921	92109	Rozbudowa DL w Dobrej	100.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Lisznej	30.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Markowcach	60.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Płowcach	200.000,- zł
921	92109	Rozbudowa DL w Łodzinie	100.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Mrzyglodzie	75.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Sanoczku	140.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Stróżach Małych	200.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Srogowie Dolnym	30.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Strachocinie	20.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL Srogowie Górnym	30.000,- zł
921	92109	Przebudowa DL w Tyrawie Solnej	25.000,- zł
921	92109	Przebudowa DL w Wujskim	150.000,- zł
921	92109	Budowa DL w Zabłotcach	380.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Załużu	120.000,- zł
921	92109	Budowa DL w Kostarowcach	120.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Jurowcach	100.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Raczkowej	17.250,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Pakoszwówe	100.000,- zł
921	92109	Modernizacja DL w Pisarowcach	47.500,- zł
921	92109	Budowa DL w Trepczy	80.000,- zł
921	92109	Przebudowa DL w Dębnej	60.000,- zł

921	92116	Modernizacja biblioteki w Mrzygłodzie	15.100,- zł
921	92601	Budowa Euroboiska w miejscowości Pakosówka	475.891,81 zł
926	92601	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy SP w Prusieku	363.696,30 zł
926	92601	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrej	384.000,- zł
Razem wydatki			13.620.168,46 zł

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z poniższą tabelą.

Dochody	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,- zł
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>85.000,- zł</i>
w tym:	
- dochody bieżące	85.000,- zł
z tego:	
- wpływy ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.872,48 zł
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	58.127,52 zł
Razem dochody	85.000,- zł
Wydatki	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,- zł
<i>Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>85.000,- zł</i>
I/Wydatki bieżące	85.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	85.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	85.000,- zł
w tym:	
- zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych	85.000,- zł
Razem wydatki	85.000,- zł

§ 6. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sanok na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4.933.875, 19 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nakłady finansowe w roku 2010	Finansowanie		
						Środki pomocowe 2010r.	Środki budżetu gminy 2010r.	Środki budżetu państwa 2010r.
801	80101	Wydatki majątkowe	RPO WP na lata 2007-2013 " Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok"	Gmina Sanok	1.765.396,59	1.235.777,61	529.618,98	
801	80195	Wydatki bieżące	POKL " Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok"	Gmina Sanok	569.086,20	483.723,27	8.593,20	76.769,73
900	90001	Wydatki majątkowe	PROW " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok"	Gmina Sanok	3.979.326,76	2.452.755,57	1.526.571,19	
921	92109	Wydatki majątkowe	PROW " Wiejskie Centrum Kulturalno- Edukacyjno- Rekreacyjne w Lalinie"	Gmina Sanok	541.582,-	434.272,-	107.310,-	
926	92601	Wydatki majątkowe	RPO WP - EFRR " Budowa euroboiska w miejscowości Pakosówka"	Gmina Sanok	475.891,81	250.577,01	225.314,80	
Razem					7.331.283,36	4.857.105,46	2.397.408,17	76.769,73

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.348.665,42,- zł** zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **95.000,- zł**, tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **5.000,- zł**

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z poniższymi tabelami.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	105.516,- zł
		dochody bieżące:	105.516,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	105.516,- zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.789,- zł
		dochody bieżące:	2.789,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - spis wyborców	2.789,- zł
852		Pomoc społeczna	6.490.870,- zł
		dochody bieżące:	6.490.870,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.458.400,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.470,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,- zł
		Razem dochody	6.599.175,- zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	105.516,- zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105.516,- zł
		I/ wydatki bieżące	105.516,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	105.516,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.516,- zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.789,- zł
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.789,- zł
		I/ wydatki bieżące	2.789,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.789,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.058,79,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.730,24,- zł
852		Pomoc społeczna	6.490.870,- zł
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.458.400,- zł
		I/ wydatki bieżące	6.458.400,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	265.650,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.940,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9.710,- zł
		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.192.750,- zł
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	16.470,- zł
		I/ wydatki bieżące	16.470,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.470,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.470,- zł
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16.000,- zł
		I/ wydatki bieżące	16.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,- zł
		Razem wydatki	6.599.175,- zł

§ 10. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty **10.000.000,- zł**
- 2) zobowiązań z tytułu nowego kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **6.438.500,- zł**
- 3) zobowiązań z tytułu nowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **800.000,- zł**

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty **10.000.000,- zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r. łączną kwotę **1.000.000,- zł**

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dział 756, Rozdział 75618 paragraf 0480 w kwocie **128.700,- zł** oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi - Dział 851, Rozdział 85154 w kwocie **122.265,- zł** oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - Dział 851, Rozdział 85153 w kwocie **6.435,- zł**

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim..

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
Bykowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20.637,- zł
Czerzeż	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	16.669,- zł
Dębna	921	92109	Przebudowa DL	9.636,- zł
Dobra	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.274,- zł
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	17.740,- zł
Hłomcza	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.337,- zł
Jędruszkowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	8.838,- zł
Jurowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.827,- zł
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20.280,- zł
Lalin	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.484,- zł
Liszna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.421,- zł
Łodzina	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	10.098,- zł
Markowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.652,- zł
Międzybrodzie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	6.907,- zł
Mrzygłód	921	92109	Modernizacja rynku przy DL	13.100,- zł
Niebieszczany	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	50.784,- zł
Pakoszkówka	921	92109	Modernizacja DL	24.143,- zł
Płowce	921	92109	Budowa Domu Ludowego	10.371,- zł
Prusiek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	21.645,- zł
Raczkowa	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.442,- zł
Sanoczek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20.154,- zł
Srogów Dolny	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.211,- zł
Srogów Górny	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	16.102,- zł
Strachocina	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	28.657,- zł
Stróże Małe	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	10.077,- zł
Stróże Wielkie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	5.836,- zł
Trepcza	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	26.095,- zł
Tyrawa Solna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.386,- zł
Wujskie	921	92109	Rozbudowa DL	12.155,- zł
Zablotce	921	92109	Budowa Domu Ludowego	12.848,- zł
Załuż	921	92109	Plac zabaw przy DL	11.421,- zł
Ogółem				479.227,- zł

§ 14. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok" w kwocie **3.979.326,76,- zł**, pn. "Budowa Euroboiska w miejscowości Pakoszkówka w Gminie Sanok" w kwocie **475.891,81 zł**, pn. "Modernizacja i doposażanie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok" w kwocie **1.765.396,59 zł**

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na realizację wydatków ujętych w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2011 w kwocie **4.040.279,92 zł**

3. Wyodrębnia się wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w roku 2010 w kwocie **6.220.615,16 zł**

§ 15. Wodrębnia się wydatki budżetowe w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

§ 16. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 17. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rewizyjnej oraz Budżetu i Finansów Rady Gminy Sanok

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok

Stanisław Wesoły

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/303/2010
Rady Gminy Sanok
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dotacje udzielane w roku 2010 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota(w zł)		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki i zadania	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie - odpis tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.546,92		
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku - dopłata do dostarczanej wody dla gospodarstw domowych		12.000,-	
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin - prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	133.750,50		
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka - prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszwócce	198.900,-		
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku - dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych		80.000,-	
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka w Mrzygłodzie - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzonych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 75 - ZN			40.000,-
921	92116	Dotacja celowa udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z tytułu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu związanej z krzewieniem kultury fizycznej poprzez dofinansowanie zawodów sportowych w piłce nożnej oraz hokeja na lodzie			165.000,-
		Ogółem	347.197,42	92.000,-	205.000,-

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)		
Jednostki sektora finansów publiczny		Nazwa jednostki i zadania	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego - dofinansowanie budowy zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Pakoszkówka			40.000,-
600	60014	Powiat sanocki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w Wujkiem			54.500,-
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa			5.000,-
754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych			1.500,-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka - pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do samorządowych i niepublicznych przedszkoli			53.468,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku - dotacja do bieżącej działalności ośrodka	250.000,-		
921	92116	Gminna biblioteka Publiczna w Sanoku - dotacja do bieżącej działalności bibliotek	300.000,-		
		Ogółem	550.000,-		154.468,-

1321

UCHWAŁA Nr XLVI/352/2010 RADY GMINY SANOK z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.): Rada Gminy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XL/259/06 Rady Gminy Sanok z dnia 30.06.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Międzybrodzie, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

"Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne."

2. W § 29 otrzymuje brzmienie :

"W przypadku śmierci odwołania lub złożenia rezygnacji przez sołtysa Rada Gminy zarządza wybory w terminie 45 dni licząc od dnia śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji przez sołtysa w trybie określonym w niniejszym rozdziale."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady
Gminy Sanok**

Stanisław Wesoły

1322

**UCHWAŁA Nr XLVI/353/2010
RADY GMINY SANOK
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala

§ 1. W uchwale Nr XXXV/234/06 Rady Gminy Sanok z dnia 07.03.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Srogów Dolny, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

" Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydata o wyrażenie zgody na kandydowanie oraz, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne."

2. W § 29 otrzymuje brzmienie :

" W przypadku śmierci odwołania lub złożenia rezygnacji przez sołtysa Rada Gminy zarządza wybory w terminie 45 dni licząc od dnia śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji przez sołtysa w trybie określonym w niniejszym rozdziale."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady
Gminy Sanok**

Stanisław Wesoły

1323

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 30 czerwca 2010 roku w Majdanie Królewskim

w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz.539 z późn. zm.), Uchwały Nr XLV/281/10 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Majdan Królewski zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi i Uchwały Rady Gminy Majdan Królewski Nr XXXII/325/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przejęcia w zarządzanie częścią pasa drogowego na wykonanie przebudowy chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Małopolski w km od 6 + 733,00 do km 7 + 849,00 w miejscowości Wola Rusinowska na terenie Gminy Majdan Królewski.

pomiedzy: Powiatem Kolbuszowskim,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Józef Kardys - Starosta,
2. Wojciech Mrocza - Członek Zarządu, zwanym dalej również „Powiatem”

oraz

Gminą Majdan Królewski reprezentowaną przez:
Jerzego Wilka - Wójta Gminy, zwaną dalej również „Gminą”

Powiat i Gmina zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje, a Wójt Gminy Majdan Królewski, działając jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania zarządzania częścią pasa drogowego na wykonanie przebudowy chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski -

Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w km od 6 + 733,00 do km 7 + 849,00 w Woli Rusinowskiej na terenie Gminy Majdan Królewski.

§ 2. 1. Gmina przyjmuje do realizacji zadania zarządcy dróg powiatowych wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w zakresie:

- 1) Realizacji inwestycji przebudowy chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w km od 6 + 733,00 do km 7 + 849,00 w miejscowości Wola Rusinowska na terenie Gminy Majdan Królewski.
- 2) Pełnienie funkcji inwestora, w zakresie inwestycji, o której mowa w pkt.1.

2. Zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową, o której mowa w § 1, Gmina będzie pełniła w okresie przygotowania, realizacji i użytkowania projektu obejmującego: Przebudowę chodnika po lewej stronie drogi powiatowej nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w km od 6 + 733,00 do km 7 + 849,00 w miejscowości Wola Rusinowska na terenie Gminy Majdan Królewski w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 3. Powiat zatrzymuje do realizacji przez siebie – w stosunku do drogi powiatowej, o której mowa w §1 - zadania zarządcy dróg powiatowych wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz innych przepisów, które nie zostały przejęte przez Gminę stosownie do postanowień § 2.

§ 4. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

§ 5. Zarządowi Powiatu Kolbuszowskiego przysługuje prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadania, o którym mowa w ust.1 porozumienia, wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

§ 6. 1. Gmina przejęte zadanie realizowała będzie ze środków własnych, środków otrzymanych od Powiatu oraz pozyskanych z zewnątrz własnym staraniem, w szczególności z pomocy finansowej w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

2. W przypadku realizacji przez Gminę inwestycji drogowej, o której mowa w § 2 ze środków własnych i pozyskanych z zewnątrz, Powiat deklaruje udział finansowy w tej inwestycji w kwocie 20 000,00 złotych. Sposób dofinansowania przez

Powiat zostanie określony przez strony niniejszego porozumienia w oddzielnym porozumieniu.

§ 7. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 8. 1. Porozumienie zawarte jest na czas określony, tj: od dnia 30 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust.4.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać to porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie, z zastrzeżeniem ust.4.

4. W przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania na realizację projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Gmina ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 9. Powiat, na czas realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust.1, i w celu jego wykonania, użyczy Gminie część działki o nr ewid. 329 położoną w Woli Rusinowskiej, na odcinku, na którym usytuowana jest pas drogowy opisany w §1, na warunkach określonych w odrębnej umowie użyczenia.

§ 10. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron i jeden do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

STAROSTA

Józef Kardys

WICESTAROSTA

Waldemar Macheta

WÓJT

Jerzy Wilk

1324

ANEKS

z dnia 29.06.2010 r. do porozumienia zawartego w dniu 20.01.2010 r. *między Wojewodą Podkarpackim* Mirosławem Karapytą **a Powiatem Dębickim** reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

1. Władysław Bielawa - Starosta
2. Czesław Kubek –Wicestarosta

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

1. Podstawa prawna aneksu

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206),

- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 , Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146).

§ 1. W porozumieniu z dnia 20.01.2010 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Mirosławem Karapytą a Powiatem Dębickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Władysław Bielawa - Starosta
2. Czesław Kubek –Wicestarosta

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale II – Zakres przedmiotowy porozumienia

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 W celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r. na terenie Powiatu Dębickiego, Wojewoda Podkarpacki powierza a Powiat przyjmuje do realizacji na podstawie art. 30 ust.4 i 4a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 Nr 223, poz. 1458 z 2009 r.

Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706)

następujące zadania:

- 1) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej a w razie niemożności zawarcia umów z kierownikami tych zakładów, zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne lub grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie oraz z psychologami – w sprawie przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
- 2) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych”.

2. w rozdziale III- Warunki realizacji porozumienia

- 1) w § 2 skreśla się ust. 1 pkt 2 i ust. 3,
- 2) w § 3 skreśla się ust. 1 pkt 2,
- 3) w § 4 skreśla się ust. 2.

§ 2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 20 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Powiat a pozostałe Wojewoda Podkarpacki.

Wojewoda Podkarpacki

Mirosław Karapyta

STAROSTA

Władysław Bielawa

WICESTAROSTA

Czesław Kubek

1325

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie uzupełnienia ogłoszonego wykazu aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010, Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) – uzupełnia się ogłoszony wykaz obowiązujących na terenie województwa podkarpackiego aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - podlegających przekazaniu niniejszym ustawom.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 51 z dnia 14 lipca 2009r. poz. 1329, zm. Dz. Urz. z 2010r. Nr 19, poz. 476 – w załączniku do obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego zawierającym wykaz obowiązujących na terenie województwa podkarpackiego aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) - wprowadza się następujące zmiany:

1) na stronie 4992 przed rubryką zawierającą rozporządzenia Wojewody Przemyskiego wprowadza się następujące rubryki:

Zarządzenie Wojewody Przemyskiego	4/88	8 lutego 1988r	uznania za pomnik przyrody	Dz. Urz. Woj. Prz. Nr 2, poz 15
Zarządzenie Wojewody Przemyskiego	36/89	30 października 1989r.	uznania za pomnik przyrody	Dz. Urz. Woj. Prz. Nr 20, poz 148
Rozporządzenie Wojewody Przemyskiego	2/90	19 września 1990r.	uchylenia ochrony pomnika przyrody	Dz. Urz. Woj. Prz. Nr 19, poz 143.

2) na stronie 4993 przed rubryką zawierającą rozporządzenia Wojewody Rzeszowskiego wprowadza się następujące rubryki:

Orzeczenie PWRN w Rzeszowie	1-8 9-14 15-18	2 listopada 1953 r. 4 listopada 1953 r. 14 listopada 1953 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 12, poz. 69
Orzeczenie PWRN W Rzeszowie	R.L VIb-13/P/.../53 19-21 22-30 31-34	9 grudnia 1953 r. 10 grudnia 1953 r. 28 grudnia 1953 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 2, poz. 9
Orzeczenie PWRN w Rzeszowie	R.L VI- B-13/P/.../54 35-46	12 marca 1954 r.	uznania pomników przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 5, poz. 18
Orzeczenie PWRN w Rzeszowie	R.L VI b-13/P/.../54 47-55	30 marca 1954 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 10, poz. 39
Orzeczenie PWRN w Rzeszowie	R.L VI b-13/P/.../54 56-67	27 grudnia 1954 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr, 2 poz. 21
Orzeczenie PWRN w Rzeszowie	Ln-11/1/P/.../55 68-70 71-72 73-74	27 stycznia 1955 r. 12 marca 1955 r. 27 stycznia 1955 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr, 4 poz. 31

Orzeczenie PWRN w Rzeszowie	Ln.11/1/P/.../55 75-91	12 marca 1955 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr, 5 poz. 34
Orzeczenie PWRN w Rzeszowie	Ln 11/1/P/.../57 92-99	25 czerwca 1957 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr, 3 poz. 11
Orzeczenie PWRN w Rzeszowie	RL VI- 11/1/P/.../59 100-106 107-115 116-122	2 marca 1959 r. 10 marca 1959 r. 11 maja 1959 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr, 4 poz. 20, 21,22
Orzeczenia Prez. WRN w Rzeszowie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa	RL VI- 11/1/P/.../60 122-129	21 czerwca 1960 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 9, poz 58
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie	RL VI - 11/P/.../61 130-151	1961 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN P Nr 13 poz. 64
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie	RL. VI 11/1/P/.../62 152-158	1962 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 7, poz. 30
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie	R.L. VI- 11/1/P/.../63 159-175	1963 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 8 poz. 81
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie	P.L.VI- 11/1/P/.../66 176-193	1966 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 7 poz. 65
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie	RLop- 410/P/.../68 194- 202	15 czerwca 1968 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 6 poz. 53
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie	RL. op. 410/P/.../69 203-212	20 sierpnia 1969 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 10 poz. 74
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie	RLop-004/.../70 2-15	5 października 1970 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 12 poz. 88
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie	RLop-004/.../71 1-8	3 marca 1971 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 3 poz. 27
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie	RLop-004/.../71 12-19	31 stycznia 1972 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 1 poz. 17
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie	RLop-004/.../72 6-22	5 lutego 1973 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 3 poz. 22
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Prezydium WRN w Rzeszowie	RLop-004/.../73 4-14	24 sierpnia 1973 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 9 poz. 100
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie	RLSSop- 004/.../75 2-8	3 sierpnia 1975 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 6 poz. 58
Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego	RL.Op- 004/.../74 5-13	1 czerwca 1974 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 5 poz. 67

w Rzeszowie				
Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie	RLS.VI-7140-1/77	19 stycznia 1977 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 1 poz. 9
Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie	RLS. VI-7140-20/79	10 stycznia 1979 r.	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 1 poz. 4.
Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie	RLS. VI-7140-36/80	2 września 1980	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 9 poz 115
Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie	RLS. VI-7140-14/82	12 lutego 1982	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 2 poz 8
Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Geologii i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie	SGW-V-7140/13/84	16 lutego 1984	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. WRN Nr 2 poz. 15
Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie	OS-V-7140/1/85	28 lutego 1985	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Woj. Rzeszowskiego Nr 3 poz. 133
Zarządzenie Wojewody Rzeszowskiego	27/89	27 czerwca 1989	uznania za pomnik przyrody	Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 7 poz. 109

3) na stronie 4993 wprowadza się następujące zmiany:

- a) przed rubryką zarządzenie Wojewody Tarnobrzieskiego Nr 34/88 z dnia 30 grudnia 1988r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomnik przyrody, wprowadza się rubrykę:

Zarządzenie Wojewody Tarnobrzieskiego	1/88	8 luty 1988r	uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. T. Nr 2, poz 15
---------------------------------------	------	--------------	-----------------------------	-------------------------------

- b) w rubryce zarządzenie Wojewody Tarnobrzieskiego Nr 34/88 z dnia 30 grudnia 1988r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomnik przyrody w kolumnie 5 „Opublikowany” wprowadza się następujący zapis
Dz. Urz. Woj. T. z 1989 r. Nr 1 poz. 2;

- c) przed rubryką rozporządzenie Wojewody Tarnobrzieskiego Nr 3/97 z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny wprowadza się rubrykę:

Rozporządzenie Wojewody Tarnobrzieskiego	2/97	4 marca 1997 r.	uznania tworów za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. T. Nr 5, poz 41
--	------	-----------------	------------------------------------	-------------------------------

4) na stronie 4994 przed rubryką zawierającą rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego wprowadza się następujące rubryki:

Rozporządzenie Wojewody Tarnowskiego	4/95	15 maja 1995 r.	w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 8, poz.71
Rozporządzenie Wojewody Tarnowskiego	24/97	7 maja 1997 r.	w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 6, poz.38
Rozporządzenie Wojewody Tarnowskiego	62/97	7 października 1997r.	w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 13, poz.119
Rozporządzenie Wojewody Tarnowskiego	49/98	22 września 1998 r.	w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 19, poz.238

WOJEWODA PODKARPACKI

Mirosław Karapyta

1326

INFORMACJA Nr 1
STAROSTY LEŻAJSKIEGO
z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:
Giedlarowa, Wierzawice gm. Leżajsk

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /j.t. Dz.U z 2005r. Nr 190 poz. 1606 z późn. zm./ oraz art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /jedn. tekst Dz.U z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm./ Starosta Leżajski informuje:

§ 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Giedlarowa, Wierzawice, gm. Leżajsk stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

§ 2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków

ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

§ 3. Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Z up. STAROSTY

Kazimierz Kryla
SEKRETARZ POWIATU

-
- **Prenumerata i rozpowszechnianie** Dzienników Urzędowych Województwa Podkarpackiego: Dział Kadr i Organizacji Zakładu Obsługi PUW w Rzeszowie, w Likwidacji
tel.: (017) 867 1363, pok. 363
 - Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym i Nadzoru, w pokoju 245 w godzinach pracy Urzędu.
-

Wydawca: Wojewoda Podkarpacki
Redakcja: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Prawny i Nadzoru
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. 245 i 245a, tel. (017) 867 1245 lub (017) 867 1263
e-mail: redakcja@rzeszow.uw.gov.pl

Skład komputerowy: Zakład Usług Informatycznych Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – TBD w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 867 1545, pok. 546
e-mail: dziennik@uw.rzeszow.pl

Druk: Zakład Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w Likwidacji
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 867 1020, pok. 20

Tłoczono z polecenia Wojewody Podkarpackiego w Zakładzie Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w Likwidacji
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
