



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 listopada 2009 r.

Nr 86

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:

- 1938 — Nr XXXIX/710/09 z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/331/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020..... 8596
- 1939 — Nr XXXIX/727/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2009 r..... 8599

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 1940 — w Jarosławiu Nr 670/LVI/09 z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław, udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia do wykonywania prawa odkupu lokali mieszkalnych..... 8605
- 1941 — w Radomyślu Wielkim Nr XXX/218/09 z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze..... 8606
- 1942 — w Ropczycach Nr XXXIX/472/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce..... 8607
- 1943 — w Sanoku Nr LI/391/09 z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sanoka. 8607
- 1944 — w Sokołowie Małopolskim Nr XXXI/323/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi z terenu Gminy do kategorii dróg gminnych..... 8608
- 1945 — w Stalowej Woli Nr L/867/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo - usługowego w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli..... 8611

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1946 — w Horyńcu-Zdroju Nr XXX/197/09 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu uzdrowiska Horyniec-Zdrój..... 8619
- 1947 — w Jasienicy Rosielnej Nr XXXII/243/09 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Jasienica Rosielna..... 8628

- 1948** — w **Jasienicy Rosielnej** Nr XXXII/244/09 z dnia 5 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym..... 8629
- 1949** — w **Krościenku Wyżnem** Nr XXVIII/198/09 z dnia 27 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych..... 8630
- 1950** — w **Nowym Żmigrodzie** Nr XXXV/233/09 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejscowości Łężyny..... 8631
- 1951** — w **Tarnowcu** Nr XXXIV/243/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa” w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik..... 8636
- 1952** — w **Żyrakowie** Nr XXVII/288/09 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Żyraków..... 8642

POROZUMIENIA:

- 1953** — zawarte w dniu 9 października 2009 r. w **Przemysłu** pomiędzy **Gminą Miejską Przemysł** i **Gminą Krasiczyn** w sprawie realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Krasiczyn w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom. 8642
- 1954** — zawarte w dniu 22 października 2009 r. w **Mielcu** pomiędzy **Powiatem Mieleckim** a **Gminą Radomyśl Wielki** w sprawie przekazania Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010..... 8643
- 1955** — zawarte w dniu 4 listopada 2009 r. pomiędzy **Wojewodą Podkarpackim** a **Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego** w sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących oddawania do użytkowania dróg publicznych..... 8645
- 1956** — zawarte w dniu 10 listopada 2009 r. pomiędzy **Wojewodą Podkarpackim** a **Dyrektorem Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego** w Rzeszowie dotyczące rozwiązania porozumienia z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu obsługi dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych jednostek oraz przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda Podkarpacki, zmienionego Aneksami: Nr 1 z dnia 25 października 2004 r., Nr 2 z dnia 28 października 2005 r. i Nr 3 z dnia 30 listopada 2006 r..... 8646

OGŁOSZENIE

- 1957** — **Starosty Niżańskiego** z dnia 6 listopada 2009 r. o możliwości zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Niżańskiego..... 8646

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:

- 1958** — P.II. 0911/42/09 dotyczące uchwały Nr XXXII/310/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/01/06 we wsi Świlcza..... 8647
- 1959** — P.II. 0911 - 44/09 dotyczące uchwały Nr LX/1025/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka - Kantorówka -1” przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie..... 8647

**UCHWAŁY KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:**

- 1960** — Nr XXIV/7567/09 z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie uchwały Nr XXV/203/09 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 23 września 2009 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem..... 8649
- 1961** — Nr XXIV/7575/09 z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie uchwały Nr XXXIV/159/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych..... 8650
- 1962** — Nr XXIV/7578/09 z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie uchwały Nr XXXI/177/09 Rady Gminy Markowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli wpisanych w Gminie Markowa do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Markowa przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych i prawnych prowadzących na terenie Gminy Markowa wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o systemie oświaty..... 8651
- 1963** — Nr XXIV/7587/09 z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie uchwały Nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy Zaklików z dnia 25 września 2009 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso..... 8653
-
-

1938

UCHWAŁA Nr XXXIX/710/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 26 października 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/331/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu prac nad aktualizacją
Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020

Na podstawie art. 11 ust. 1, ust. 1b – 1e, art. 12a i art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020, Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się brzmienie załącznika do uchwały Nr XX/331/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007– 2020, zmienionej uchwałą Nr XXXI/574/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2009 r.

2. Załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXI/574/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniającą uchwałę Nr XX/331/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007– 2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Andrzej Matusiewicz

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/710/09
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 26 października 2009 r.

HARMONOGRAM PRAC
AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2007 - 2020

Lp.	Terminy kolejnych etapów prac Zadania do realizacji	2008												2009												2010				Podmioty odpowiedzialne
		marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.	Powołanie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Zespołu Roboczego ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020																										Departament Rozwoju Regionalnego;			
2.	Przyjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii																										Departament Rozwoju Regionalnego;			

[illegible]

[illegible]

1939

UCHWAŁA Nr XXXIX/727/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2009 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm.), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/522/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2009 r. (Dz.Urz.Woj. Podk. Nr 22, poz. 596 z późn. zm.) Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2009 r. o kwotę **4.447.003,- zł**, w tym:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 z tytułu dotacji rozwojowej na realizację RPO WP o kwotę **4.411.952,- zł**,
- 2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Działania 2.3 ZPORR o kwotę **35.051,- zł**.

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2009 r. o kwotę **784.010,- zł**, z tego:

- 1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę **55,- zł**, w tym:
 - a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **2,- zł**,
 - b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **53,- zł**,
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z tytułu wpływu niewykorzystanych wydatków niewygasających 2008 r. o kwotę **731.280,- zł**,
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **12.136,- zł**, w tym z tytułu:

- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **11.814,- zł**,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **318,- zł**,
- zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **4,- zł**,
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność z tytułu zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **84,- zł**,
- 5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **37.276,- zł**, w tym:
 - a) w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę **35.562,- zł**, w tym z tytułu:
 - zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego w ramach Działania 2.3 ZPORR o kwotę **35.051,- zł**,
 - zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę **511,- zł**,
 - b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę **1.714,- zł**, w tym z tytułu:
 - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **1.712,- zł**,
 - zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **2,- zł**,
- 6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę **3.179,- zł**, w tym z tytułu:
 - zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 3.143,- zł ,	-	dotacje	-
- zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 36,- zł .	-	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	240.000,- zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2009 r. o kwotę 46.429.949,- zł , w tym:	-	pozostałe wydatki bieżące	-
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę 3.023.782,- zł , w tym:	b)	wydatki majątkowe	-
a) wydatki bieżące 865.275,- zł	5)	w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.193.575,- zł , w tym:	
w tym:	a)	wydatki bieżące 2.093.050,- zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		w tym:	
-	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	
- dotacje 865.275,- zł	-	dotacje 2.093.050,- zł	
- pozostałe wydatki bieżące -	-	pozostałe wydatki bieżące -	
b) wydatki majątkowe 2.158.507,- zł	b)	wydatki majątkowe 1.100.525,- zł	
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 33.652.543,- zł , w tym:	6)	w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 1.273.620,- zł , w tym:	
a) wydatki bieżące 199.169,- zł	a)	wydatki bieżące -	
w tym:		w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	
- dotacje 199.169,- zł	-	dotacje -	
- pozostałe wydatki bieżące -	-	pozostałe wydatki bieżące -	
b) wydatki majątkowe 33.453.374,- zł	b)	wydatki majątkowe 1.273.620,- zł	
3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.337.745,- zł , w tym:	7)	w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.329.288,- zł , w tym:	
a) wydatki bieżące 1.337.745,- zł	a)	w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 69.622,- zł , w tym:	
w tym:	aa)	wydatki bieżące 69.622,- zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		w tym:	
- dotacje 1.337.745,- zł	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	
- pozostałe wydatki bieżące -	-	dotacje -	
b) wydatki majątkowe -	-	pozostałe wydatki bieżące 69.622,- zł	
4) w dziale 757 – Obsługa długa publicznego w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 240.000,- zł , w tym:	ab)	wydatki majątkowe -	
a) wydatki bieżące 240.000,- zł	b)	w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 2.143.666,- zł , w tym:	
w tym:	ba)	wydatki bieżące -	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		w tym:	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	
	-	dotacje -	

-	pozostałe wydatki bieżące	-	b)	w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 53,- zł , w tym:	
bb)	wydatki majątkowe	2.143.666,- zł			
c)	w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 47.000,- zł , w tym:		ba)	wydatki bieżące	53,- zł
ca)	wydatki bieżące	47.000,- zł		w tym:	
	w tym:		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		-	dotacje	-
-	dotacje	47.000,- zł	-	pozostałe wydatki bieżące	53,- zł
-	pozostałe wydatki bieżące	-	bb)	wydatki majątkowe	-
cb)	wydatki majątkowe	-	2)	w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 1.316.433,- zł , w tym:	
d)	w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 69.000,- zł , w tym:		a)	wydatki bieżące	-
da)	wydatki bieżące	69.000,- zł		w tym:	
	w tym:		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	dotacje	-
-	dotacje	-	-	pozostałe wydatki bieżące	-
-	pozostałe wydatki bieżące	69.000,- zł	b)	wydatki majątkowe	1.316.433,- zł
db)	wydatki majątkowe	-	3)	w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 26.140.893,- zł , w tym:	
8)	w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.379.396,- zł , w tym:		a)	w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę 731.280,- zł , w tym:	
a)	wydatki bieżące	131.750,- zł	aa)	wydatki bieżące	731.280,- zł
	w tym:			w tym:	
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	
-	dotacje	131.750,- zł	-	dotacje	-
-	pozostałe wydatki bieżące	-	-	pozostałe wydatki bieżące	731.280,- zł
b)	wydatki majątkowe	1.247.646,- zł	ab)	wydatki majątkowe	-
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2009 r. o kwotę 42.766.956,- zł, z tego:					
1)	w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 950.055,- zł , z tego:		b)	w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 17.204.390,- zł , w tym:	
a)	w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 950.002,- zł , w tym:		ba)	wydatki bieżące	-
aa)	wydatki bieżące	2,- zł		w tym:	
	w tym:		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		-	dotacje	-
-	dotacje	-	-	pozostałe wydatki bieżące	-
-	pozostałe wydatki bieżące	2,- zł	bb)	wydatki majątkowe	17.204.390,- zł
ab)	wydatki majątkowe	950.000,- zł	c)	w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 199.412,- zł , w tym:	
			ca)	wydatki bieżące	-
				w tym:	

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	c)	w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 612.562,-zł , w tym:
-	dotacje -	ca)	wydatki bieżące -
-	pozostałe wydatki bieżące -		w tym:
cb)	wydatki majątkowe 199.412,- zł	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
d)	w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 8.005.811,-zł , w tym:	-	dotacje -
da)	wydatki bieżące -	-	pozostałe wydatki bieżące -
	w tym:	cb)	wydatki majątkowe 612.562,- zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	d)	w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3.951.803,-zł , w tym:
-	dotacje -	da)	wydatki bieżące -
-	pozostałe wydatki bieżące -		w tym:
db)	wydatki majątkowe 8.005.811,- zł	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
4)	w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 199.169,-zł , w tym:	-	dotacje -
a)	wydatki bieżące 199.169,- zł	-	pozostałe wydatki bieżące -
	w tym:	db)	wydatki majątkowe 3.951.803,- zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	e)	w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 108.458,-zł , w tym:
-	dotacje 199.169,- zł	ea)	wydatki bieżące -
-	pozostałe wydatki bieżące -		w tym:
b)	wydatki majątkowe -	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
5)	w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.604.596,- zł , w tym:	-	dotacje -
a)	w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 3.714.015,-zł , w tym:	-	pozostałe wydatki bieżące -
aa)	wydatki bieżące -	eb)	wydatki majątkowe 108.458,- zł
	w tym:	f)	w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 42.073,-zł , w tym:
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	fa)	wydatki bieżące -
-	dotacje -		w tym:
-	pozostałe wydatki bieżące -	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
ab)	wydatki majątkowe 3.714.015,- zł	-	dotacje -
b)	w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 25.267,-zł , w tym:	-	pozostałe wydatki bieżące -
ba)	wydatki bieżące -	fb)	wydatki majątkowe 42.073,- zł
	w tym:	g)	w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.150.418,-zł , w tym:
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	ga)	wydatki bieżące 12.136,- zł
-	dotacje -		w tym:
-	pozostałe wydatki bieżące -	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
bb)	wydatki majątkowe 25.267,- zł	-	dotacje 11.814,- zł

–	pozostałe wydatki bieżące	322,- zł	a)	w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 36.577,-zł , w tym:
gb)	wydatki majątkowe	2.138.282,- zł	aa)	wydatki bieżące -
6)	w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 140.000,- zł , w tym:			w tym:
a)	wydatki bieżące	-	–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
	w tym:		–	dotacje -
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		–	pozostałe wydatki bieżące -
–	dotacje	-	ab)	wydatki majątkowe 36.577,- zł
–	pozostałe wydatki bieżące	-	b)	w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 846.050,-zł , w tym:
b)	wydatki majątkowe	140.000,- zł	ba)	wydatki bieżące -
7)	w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 84,- zł , w tym:			w tym:
a)	wydatki bieżące	84,- zł	–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
	w tym:		–	dotacje -
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		–	pozostałe wydatki bieżące -
–	dotacje	-	bb)	wydatki majątkowe 846.050,- zł
–	pozostałe wydatki bieżące	84,- zł	c)	w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 3.179,- zł , w tym:
b)	wydatki majątkowe	-	ca)	wydatki bieżące 3.179,- zł
8)	w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.225,- zł , z tego:			w tym:
a)	w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 511,- zł , w tym:		–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
aa)	wydatki bieżące	511,- zł	–	dotacje 3.143,- zł
	w tym:		–	pozostałe wydatki bieżące 36,- zł
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		cb)	wydatki majątkowe -
–	dotacje	511,- zł	10)	w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.119.675,- zł , w tym:
–	pozostałe wydatki bieżące	-	a)	w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.668.919,-zł , w tym:
ab)	wydatki majątkowe	-	aa)	wydatki bieżące -
b)	w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.714,- zł , w tym:			w tym:
ba)	wydatki bieżące	1.714,- zł	–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
	w tym:		–	dotacje -
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		–	pozostałe wydatki bieżące -
–	dotacje	-	ab)	wydatki majątkowe 1.668.919,- zł
–	pozostałe wydatki bieżące	1.714,- zł	b)	w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 450.756,-zł , w tym:
bb)	wydatki majątkowe	-	ba)	wydatki bieżące 15.868,- zł
9)	w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 885.806,- zł , w tym:			w tym:
			–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

–	dotacje	15.868,- zł	w tym:	
–	pozostałe wydatki bieżące	-	–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
bb)	wydatki majątkowe	434.888,- zł	–	dotacje -
11)	w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 378.952,- zł, w tym:		–	pozostałe wydatki bieżące -
a)	w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 51.500,- zł, w tym:		eb)	wydatki majątkowe 100.000,- zł
aa)	wydatki bieżące	4.500,- zł	f)	w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 93.330,- zł, w tym:
	w tym:		fa)	wydatki bieżące -
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -			w tym:
–	dotacje	4.500,- zł	–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
–	pozostałe wydatki bieżące	-	–	dotacje -
ab)	wydatki majątkowe	47.000,- zł	–	pozostałe wydatki bieżące -
b)	w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 10.000,- zł, w tym:		fb)	wydatki majątkowe 93.330,- zł
ba)	wydatki bieżące	10.000,- zł	12)	w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 29.068,- zł, w tym:
	w tym:		a)	wydatki bieżące -
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -			w tym:
–	dotacje	10.000,- zł	–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
–	pozostałe wydatki bieżące	-	–	dotacje -
bb)	wydatki majątkowe	-	–	pozostałe wydatki bieżące -
c)	w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 77.122,- zł, w tym:		b)	wydatki majątkowe 29.068,- zł
ca)	wydatki bieżące	77.122,- zł	§ 2. Dotacje określone w:	
	w tym:		1)	§ 1 ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 8, ust. 4 pkt 4, pkt 10 lit. b stanowią dotacje rozwojowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -		2)	§ 1 ust. 3 pkt 7 lit. c stanowią dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 47.000,- zł,
–	dotacje	77.122,- zł	3)	§ 1 ust. 4 pkt 5 lit. g, pkt 9 lit. c stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji rozwojowej pobranej w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach PO KL,
–	pozostałe wydatki bieżące	-	4)	§ 1 ust. 4 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji rozwojowej pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu w ramach Pomocy Technicznej PO KL w kwocie 511,- zł,
cb)	wydatki majątkowe	-	5)	§ 1 ust. 4 pkt 11 lit. a stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 4.500,- zł,
d)	w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 47.000,- zł, w tym:			
da)	wydatki bieżące	-		
	w tym:			
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -			
–	dotacje	-		
–	pozostałe wydatki bieżące	-		
db)	wydatki majątkowe	47.000,- zł		
e)	w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 100.000,- zł, w tym:			
ea)	wydatki bieżące	-		

- 6) § 1 ust. 4 pkt 11 lit. b stanowią dotację podmiotową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie **10.000,- zł**,
- 7) § 1 ust. 4 pkt 11 lit. c stanowią dotacje podmiotowe dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie **47.122,- zł**,
- b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie **30.000,- zł**.

Wydatki majątkowe określone w:

- 1) § 1 ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit. b, pkt 8, ust. 4 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 3 lit. b, c, d, pkt 5 lit. a, b, c, d, e, f, g, pkt 9 lit. a, b, pkt 10, pkt 11 lit. f, pkt 12 stanowią dotacje rozwojowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- 2) § 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zakup karetki w kwocie **140.000,- zł**,
- 3) § 1 ust. 4 pkt 11 lit. a stanowią dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na wykonanie elewacji budynku „Dużej sceny” w kwocie **47.000,- zł**,
- 4) § 1 ust. 4 pkt 11 lit. d stanowią dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach na realizację zadania pn. „Kaplica - modernizacja” w kwocie **47.000,- zł**,
- 5) § 1 ust. 4 pkt 11 lit. e stanowią dotację celową dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum w Krośnie” w kwocie **100.000,- zł**.

§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie:

- 1) zmniejsza się plan wydatków na przygotowanie dokumentacji technicznych i opracowań do realizacji przyszłych zadań inwestycyjnych o kwotę 648.000,- zł,
- 2) ustala się plan wydatków na rozbudowę drogi Nr 982 Szczucin – Jaśłany w km 31+809-32+161 w miejscowości Krzemienica” w kwocie 648.000,- zł.

2. W dziale 851 - Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie na zadanie pn. "Zakup lasera holmowego do waporyzacji tkanek" w kwocie 400.000,- zł przeznacza się na "Zakup lasera do waporyzacji prostaty, lasera holmowego do kruszenia kamieni oraz wyposażenia endoskopowego".

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej środki na zakup zestawów komputerowych i licencji w kwocie 36.000,- zł przeznacza się na zakup licencji i projektora multimedialnego.

4. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 - Muzea dotację celową dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 45.000,- zł na realizację zadania pn. "Zakup kotłów c.o." przeznacza się na "Modernizację kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum w Krośnie".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Andrzej Matusiewicz

1940

**UCHWAŁA Nr 670/LVI/09
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 28 września 2009 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław, udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia do wykonywania prawa odkupu lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67

ust. 1, ust. 1a i ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 3, art. 70 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.), art. 593,

art. 594, art. 595 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwała:

§ 1. W uchwale Nr 410/XXXIX/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław, udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia do wykonywania prawa odkupu lokali mieszkalnych § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Nie podlegają sprzedaży:

- 1) lokale znajdujące się w budynkach położonych przy ulicy Wróblewskiego 24, Wróblewskiego 26, Wróblewskiego 20A, 20B, 20C, 20D, Wróblewskiego 16, Boczna Szczytniańskiej 15;
- 2) lokale socjalne;
- 3) lokale mieszkalne w budynkach wzniesionych ze środków finansowych Gminy Miejskiej Jarosław;

- 4) lokale w budynkach, w stosunku do których przewidziana jest zmiana ich funkcji lub przeznaczonych do remontu albo rozbiórki.

2. Do wyłącznej właściwości Rady Miasta Jarosławia należy wyrażanie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom, przydzielonych na podstawie § 9 i § 33 uchwały Nr 51/VI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław oraz wyrażanie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży tych lokali."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

**Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia**

Janusz Szkodny

1941

**UCHWAŁA Nr XXX/218/09
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM
z dnia 9 października 2009 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z p. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) - Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/173/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 lutego 2009 r. wymienionej na wstępie § 9 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) za prowadzenie zajęć w klasach łączonych - 10%”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego oraz Dyrektorom

Szkół Publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i ma zastosowanie poczynając od 1 września 2009 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś

1942

**UCHWAŁA Nr XXXIX/472/09
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH
z dnia 30 października 2009 r.**

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Ropczyce stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ropczyce (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2003 r. Nr 8, poz. 176, Nr 59, poz. 1217) zmienionym Uchwałami Rady Miejskiej w Ropczycach: Nr XI/108/2003 z dnia 26 września

2003 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2003 r. Nr 156, poz. 1997), Nr XXV/240/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2005 r. Nr 11, poz. 115), Nr XXVI/257/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2005 r. Nr 19, poz. 230), Nr XXXV/384/05 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 11 października 2005 r. (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 19 października 2005 r. Nr 132, poz. 2049) w rozdziale X Pracownicy samorządowi uchyla się § 102.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Misiura

1943

**UCHWAŁA Nr LI/391/09
RADY MIASTA SANOKA
z dnia 15 października 2009 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Sanoka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/155/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sanoka, dokonuje się następujących zmian;

W § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie; „Na terenach użyteczności publicznej psy należy wyprowadzać na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne oraz mogące wzbudzać zagrożenie dla otoczenia dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.”

W § 10 ust. 5 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu; „Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych i psów opiekunów osób niepełnosprawnych, psy te muszą posiadać wyrażne oznakowanie”.

W § 10 ust. 6 wyrażenie „użytku publicznego” zastępuje się wyrażeniem „ użyteczności publicznej” po słowie zieleńce dodaje się słowa „pasy zieleni przy ulicach”, oraz dodaje się zdanie drugie o brzmieniu; „Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników”

W § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie; „Zakazuje się wyprowadzania psów na tereny placów gier i zabaw dla dzieci”.

W § 10 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu; „Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzać zagrożenie dla otoczenia powinny być prowadzone pojedynczo, wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwierzęta te muszą być prowadzone

w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli”.

§ 2. Nadzór nad wykonywaniem uchwały sprawuje Burmistrza Miasta Sanoka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady
Miasta**

Jan Pawlik

1944

**UCHWAŁA Nr XXXI/323/09
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MŁP.
z dnia 29 września 2009 r.**

w sprawie zaliczenia drogi z terenu Gminy do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę na działkach o nr ew. 3443/1, 3443/2, 3219, 3291, 3371, 3429/1, 3739 i 3753, stanowiących własność Gminy Sokołów Młp. w miejscowości Sokołów Młp. na długości 1, 140 km o nazwie ulica Wojska Polskiego w Sokołowie Młp.

§ 2. Ustala się następujący przebieg drogi: początek skrzyżowanie z drogą krajową Nr 19 Lublin-Rzeszów koniec skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Sokołów Młp.-Leżajsk

§ 3. Przebieg drogi o której mowa w § 2 przedstawiony jest w załącznikach graficznych do

niniejszej uchwały: - kopia mapy poglądowej - załącznik nr 1 - kopia mapy ewidencyjnej - załącznik nr 2

§ 4. Uchwała Nr 98/555/09 z dnia 08.09.2009 r. Zarządu Powiatu w Rzeszowie w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Wiesław Nykiel





1945

UCHWAŁA Nr L/867/98
RADY MIEJSKIEJ W STAŁOWEJ WOLI
z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo - usługowego w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 143 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/483/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 21 stycznia 2005 roku z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni ok. 53 ha położonego pomiędzy granicą planu miejscowego osiedla Poręby II a wałem przeciwpowodziowym rzeki San w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 2;*

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały,
- 2) **przepisach szczególnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
- 3) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć ustalony planem sposób zagospodarowania terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi,
- 4) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć odległość w rzucie pionowym pomiędzy najwyższym punktem dachu (kalenicy) a poziomem terenu,

- 5) **liczbie kondygnacji** – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nad poziomem terenu wraz z poddaszem użytkowym,
- 6) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, poza którą plan zakazuje sytuowanie zabudowy,
- 7) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy obiektów kubaturowych do całkowitej powierzchni działki,
- 8) **detalu urbanistycznym** – należy przez to rozumieć elementy służące rozwiązaniu styku przestrzeni otwartej i zamkniętej oraz wyposażenie terenów otwartych mające na celu nadanie jej cech indywidualnych np.: ławki, stoliki, oświetlenie terenu, mury oporowe, schody terenowe, rampy, donice, pergole, ogrodzenia, balustrady, kosze na śmiecie, elementy plastyczne takie jak rzeźby, fontanny itp.,
- 9) **strefie technicznej** – należy przez to rozumieć tereny przylegające do urządzeń i sieci uzbrojenia terenu, a także do rowów melioracyjnych i cieków wodnych, o wielkościach i sposobie zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych, służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania, dostępowi do nich w celu bieżącej konserwacji oraz ochronie przed ich ewentualnym uciążliwym oddziaływaniem, lub ochronie wynikającej z przepisów szczególnych,
- 10) **usługi nieuciążliwe** – to usługi spełniające wymogi sanitarne właściwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i zgodnie z przepisami odrębnymi nie zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 3. 1. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami planu:

- 1) granica planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) symbole terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

2. Umieszczone na rysunku planu pozostałe elementy mają charakter informacyjny, nie stanowią ustaleń planu miejscowego.

Rozdział II

Ustalenia ogólne

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oznaczonych poszczególnymi symbolami zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) **UC** - tereny rozmieszczenia obiektów usługowo - handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 2) **UP**- tereny usługowo -produkcyjne;
- 3) **U** - tereny usług komercyjnych;
- 4) **ZO** - tereny zieleni nieurządzonej,
- 5) **E** - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
- 6) **K** - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja,
- 7) **KDGP** - tereny dróg publicznych - droga główna ruchu przyspieszonego;
- 8) **KDZ** - tereny dróg publicznych - droga zbiorcza;
- 9) **KDL** - tereny dróg publicznych - droga lokalna,
- 10) **KDX** - ciąg pieszo-rowerowy,

2. Tereny, o których mowa w pkt 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego. Przeznaczenie dopuszczalne należy traktować jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego o powierzchni nie przekraczające 50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w obszarze planu polegające na:

- 1) Kształtowaniu zabudowy:
 - a) ograniczenie wysokości zabudowy,
 - b) kształtowanie zabudowy z elewacjami frontowymi od projektowanej ulicy Podkarpowej.
- 2) Kształtowanie zieleni na zasadzie izolacji od terenów infrastruktury technicznej.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Nakazuje się ochronę gruntu, wód podziemnych (GZWP Nr 425) i powierzchniowych poprzez:

- 1) nie odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu;
- 2) wyposażenie obszarów zabudowy w system kanalizacji wodno – ściekowej;
- 3) składowanie odpadów komunalnych na urządzonych terenach gromadzenia odpadów (poza obszarem objętym planem);
- 4) gromadzenie, segregacja oraz usuwanie odpadów wytwarzanych w wyniku działalności produkcyjno-usługowej – zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych;
- 5) odprowadzanie wód opadowych z ciągów komunikacyjnych, placów parkingowych terenów produkcyjnych, składowych i usługowych do kanalizacji deszczowej w oparciu o przepisy szczególne w tym zakresie;
- 6) wyklucza się realizację nowych inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- 7) przy realizacji przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, należy realizować zabezpieczenia przed możliwością zanieczyszczenia wód gruntowych;

2. Nakazuje się ochronę powietrza poprzez:

- 1) zaopatrzenie obszarów zabudowy w energię ciepłą poprzez scentralizowany system ciepłowniczy miasta, dla którego źródłem jest Elektrociepłownia Stalowa Wola lub ze źródła indywidualnego przy wykorzystaniu czynnika grzewczego niskoemisyjnego,
- 2) stosowania zieleni izolacyjnej przy ciągach komunikacyjnych - drzewa liściaste.

§ 7. Zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej.

1. Ustalenia ogólne wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej dla całego obszaru,

- 1) chodniki, ciągi piesze i rowerowe należy wykonać w jednolitym charakterze,
- 2) wszystkie tereny przeznaczone na cele ogólnodostępne należy oświetlić,
- 3) oświetlenie należy zaprojektować w ujednoliconym stylu,

§ 8. Granice i sposób zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. Na obszarze objętym opracowaniem wyznacza się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, tj. obszary zagrożone zalaniem w przypadku uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub przelania się wody przez jego koronę;

2. Nakazuje się stosowanie zabezpieczeń obiektów budowlanych na terenach zagrożonych zalaniem w przypadku awarii wału przeciwpowodziowego lub przelania się wody przez jego koronę.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania działek budowlanych.

1. Podziału terenu należy dokonać zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

2. Dopuszcza się wewnętrznych podziałów terenu przy zachowaniu minimalnych powierzchni działek:

- 1) dla terenu UP - 2000 m²
- 2) dla terenu U - 2000 m²
- 3) dla terenu UC - 2000 m²

3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego przy wewnętrznych podziałach terenu – 90° z odchyleniem 20°.

4. Szerokość frontów działek dla terenu UP min. 50 m,

5. Szerokość frontów działek dla terenu U, UC min. 50 m,

6. Dopuszcza się korygujące podziały działek, niezbędnych do poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

7. Wydzielona działka budowlana musi być dostępna do przewodów systemów infrastruktury technicznej przy pomocy przyłączy.

8. Zakazuje się dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. W planie wyznacza się tereny i trasy komunikacyjne, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe:

- 1) **KDGP**- droga główna ruchu przyspieszonego;
- 2) **KDZ**- droga zbiorcza;
- 3) **KDL**- droga lokalna;
- 4) **KDX**- ciąg pieszo-rowerowy

2. Dla poszczególnych klasyfikacji dróg plan ustala następujące parametry:

- 1) **1KDGP** - droga główna ruchu przyspieszonego;
 - a) szerokość pasa drogowego – 50,0 m;
 - b) szerokość jezdni (2 x 2) – min 14,0 m;
 - c) minimalna linia zabudowy 10,0 m od linii rozgraniczającej;
 - d) szerokość chodnika min 2,5 m;
- 2) **1KDZ**- droga zbiorcza;
 - a) minimalna szerokość pasa drogowego – 20,0 m;
 - b) szerokość jezdni (1 x 2) – min 6,0 m;
 - c) minimalna linia zabudowy 18,0 m od krawędzi jezdni;
 - d) szerokość chodnika min 2,5 m;
- 3) **1KDL**- droga lokalna;
 - a) minimalna szerokość pasa drogowego - 12,0 m;
 - b) szerokość jezdni (1 x 2) – min 6,0 m;
 - c) minimalna linia zabudowy 12,0 m od krawędzi jezdni;
 - d) szerokość chodnika min 1,5 m;
 - e) szerokość pasa zieleni niskiej 1,5 m;
 - f) dopuszcza się realizację zatoki postojowej dla samochodów dostawczych;
- 4) **1KDX**- ciąg pieszo-rowerowy;
 - a) minimalna szerokość ciągu pieszego – zgodna z rysunkiem planu;

3. Dopuszcza się zmniejszenia szerokości drogi lokalnej gdy istniejący, trwały sposób zagospodarowania terenu uniemożliwia realizację drogi o parametrach określonych w pkt 3.

4. Plan ustala zapewnienie miejsc parkingowych w granicach poszczególnych terenów w ilości odpowiadającej zakładanemu programowi użytkowemu przy zastosowaniu minimalnych wskaźników:

- 1) Handel i usługi- 25 miejsc parkingowych / 1000 m² powierzchni użytkowej,
- 2) Biura - 25 miejsc parkingowych / 1000 m² powierzchni użytkowej,
- 3) Produkcja - 25 miejsc parkingowych / 1500 m² powierzchni produkcyjnej,

5. Dopuszcza się realizację w liniach rozgraniczających dróg urządzeń związanych z obsługą komunikacyjną w formie dróg serwisowych, miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych, słupów informacyjnych, wiat przystankowych.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie obsługi elektroenergetyki:

- 1) zachowuje się kablowe i napowietrzne linie energetyczne;
- 2) ustala się zaopatrzenie w energię elektroenergetyczną z istniejących sieci średniego napięcia poprzez wydzielone stacje transformatorowe;
- 3) dopuszcza się realizację nie wskazanych na rysunku planu stacji transformatorowych na terenie którym wystąpiły zwiększone potrzeby;
- 4) dopuszcza się remonty, przebudowę i rozbudowę wszystkich sieci elektroenergetycznych;
- 5) nowe sieci elektroenergetyczne należy realizować jako podziemne;

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę i obsługi sieci infrastruktury wodociągowej:

- 1) zaopatrzenie w wodę z systemu wodociągowego zasilanego z miejskich ujęć wód głębinowych,
- 2) nakazuje się utrzymanie wszystkich istniejących sieci wodociągowych,
- 3) dopuszcza się remonty, przebudowę i rozbudowę wszystkich sieci wodociągowych,

8. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych:

- 1) odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem tłoczno-grawitacyjnym do kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącego kolektora Ø400/500/600;
- 2) dopuszcza się zmiany przebiegu istniejącego kolektora sanitarnego;

9. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- 1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic utwardzonych, placów terenów zabudowy usługowej, usługowo-produkcyjnej, obiektów usługowo-handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m² po uprzednim odczyszczeniu do projektowanej kanalizacji deszczowej w trasie Podkarpowej Ø700 lub do istniejącego kolektora na przedłużeniu ul. Chopina Ø1300 a następnie do powierzchniowych cieków.
- 2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów kubaturowych do gruntu.

10. Ustala się następujące zasady w zakresie gazyfikacji:

- 1) nakazuje się utrzymanie wszystkich istniejących sieci gazowych,
- 2) dla terenu oznaczonego symbolem UC,UP,U,K należy zapewnić realizację sieci średnioprężnej

Ø50 i Ø40 lub innych średnic wynikających z zapotrzebowania i rozwiązań projektowych.

11. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- 1) dla całego obszaru planu ustala się zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę magistrali ciepłowniczej 2xØ400 lub w energię ciepłą z indywidualnych źródeł wykorzystując niskoemisyjne paliwa; dopuszcza się inne średnice rurociągów przesyłowych wynikające z rozwiązań projektowych.

12. Ustala się następujące zasady w zakresie telekomunikacji:

- 1) nakazuje się realizację nowych sieci telekomunikacyjnych liniami kablowymi sytuowanymi w liniach rozgraniczających ulic.

13. Sieć infrastruktury technicznej należy prowadzić przez tereny dróg publicznych z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych, przy braku takich możliwości dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZO - tereny zieleni nieurządzonej.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe- Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UC o powierzchni terenu około 15,11 ha ustala się:

- 1) **Przeznaczenie terenu:**
 - a) **podstawowe:** tereny rozmieszczenia obiektów usługowo-handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;
 - b) **dopuszczalne:**
 - usługi motoryzacyjne (salon samochodowy, serwis samochodowy, stacja paliw),
 - funkcje użyteczności publicznej;
 - urządzenia infrastruktury technicznej;
 - drogi wewnętrzne, place parkingowe, ciągi piesze;

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 5% terenu;
- 2) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% terenu;
- 3) wysokość zabudowy maksymalnie 12 m z dopuszczeniem dominant w formie akcentów

- plastycznych o wysokości nie większej, niż 14m;
- 4) maksymalna wysokość pylonów reklamowych do 30m;
- 5) linie zabudowy dla nowych budynków według rysunku planu;
- 6) dachy płaskie, zakaz stosowania materiałów o jaskrawych kolorach, poza kolorystyką stacji paliw;
- 7) elewacje zaprojektować ze szczególnym uwzględnieniem detalu architektonicznego;
- 8) elewacje frontowe wykończyć materiałami o wysokim standardzie technicznym i estetycznym;
- 9) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych;

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

- 1) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić istniejące sieci elektroenergetyczne oraz istniejący kolektor sanitarny;
- 2) dopuszcza się przebudowy lub przeniesienia istniejących sieci elektroenergetycznych oraz istniejącego kolektora sanitarnego;
- 3) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z § 10 ust. 4;
- 4) nakazuje się realizację zabezpieczeń przed możliwością zanieczyszczenia wód gruntowych;

4. Zasady komunikacyjnej obsługi terenu:

- 1) dostępność terenu z ulicy Chopina (droga zbiorcza) oraz z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL;

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1UP** o powierzchni terenu około 4,74 ha ustala się:

1) **Przeznaczenie terenu:**

- a) **podstawowe:** tereny usługowo - produkcyjne;
- b) **dopuszczalne:**
- urządzenia infrastruktury technicznej;
 - drogi wewnętrzne, place parkingowe, ciągi piesze;

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 15% terenu;
- 2) maksymalna powierzchni zabudowy 60% terenu;

- 3) wysokość zabudowy maksymalnie 10 m;
- 4) linie zabudowy dla nowych budynków według rysunku planu;
- 5) dachy płaskie lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 30°, zakaz stosowania materiałów o jaskrawych kolorach;
- 6) zakazuje się stosowania blachy trapezowej, falistej oraz „sidingu” jako materiałów wykończeniowych elewacji budynku;
- 7) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych;

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

- 1) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z §10 ust. 4;
- 2) nakazuje się realizację zabezpieczeń przed możliwością zanieczyszczenia wód gruntowych;
- 3) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej,

4. Zasady komunikacyjnej obsługi terenu:

- 1) dostępność terenu z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL;

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U** o powierzchni terenu około 3,39 ha ustala się:

1) **Przeznaczenie terenu:**

- a) **podstawowe:** tereny usług komercyjnych;
- b) **dopuszczalne:**
- usługi publiczne,
 - urządzenia infrastruktury technicznej;
 - drogi wewnętrzne, place parkingowe, ciągi piesze;

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 20% terenu;
- 2) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% terenu;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych max 10 m;
- 4) linie zabudowy dla nowych budynków według rysunku planu;
- 5) dachy płaskie z dopuszczeniem dachów dwuspadowych o kącie nachylenia do 30°, zakaz stosowania materiałów o jaskrawych kolorach;

- 6) elewacje zaprojektować ze szczególnym uwzględnieniem detalu architektonicznego;
- 7) elewacje frontowe wykończyć materiałami o wysokim standardzie technicznym i estetycznym;
- 8) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych;

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

- 1) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z §10 ust. 4;
- 2) nakazuje się realizację zabezpieczeń przed możliwością zanieczyszczenia wód gruntowych;
- 3) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

4. Zasady komunikacyjnej obsługi terenu:

- 1) dostępność terenu z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL;

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZO** o powierzchni terenu około 4,63 ha, **2ZO** o powierzchni terenu około 1,17 ha, **3ZO** o powierzchni 0,27ha ustala się:

1) **Przeznaczenie terenu:**

a) **podstawowe:** tereny zieleni nieurządzonej;

b) **dopuszczalne:**

- urządzenia infrastruktury technicznej;
- ciągi piesze i rowerowe;
- ciągi komunikacji kołowej.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej;
- 2) zakazuje się ogradzania terenu;
- 3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna min 80% terenu;

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

- 1) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej,

4. Zasady komunikacyjnej obsługi terenu:

- 1) dostępność terenu oznaczonego symbolem 1ZO z ulicy zbiorczej, 2ZO, 3ZO z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL;

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1E** o powierzchni terenu około 0,82 ha, **2E** o powierzchni terenu około 0,014 ha, **3E** o powierzchni terenu około 0,014 ha ustala się:

1) **Przeznaczenie terenu:**

a) **podstawowe:** tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (istniejąca stacja 110/15 kV Stalowa Wola Posanie, projektowane stacje transformatorowe);

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 30%;
- 2) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki;

3. Zasady komunikacyjnej obsługi terenu:

- 1) dostępność terenu 1E poprzez drogę wewnętrzną w terenie 1K; terenu 2E, 3E z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL;

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1K** ustala się:

1) **Przeznaczenie terenu:**

a) **podstawowe:** tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja (istniejąca oczyszczalnia ścieków);

b) **dopuszczalne:** obiekty związane z odzyskaniem i unieszkodliwianiem odpadów;

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 20%;
- 2) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki;

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:

- 1) dostępność terenów oznaczonych symbolem 1E poprzez istniejącą drogę wewnętrzną

4. Komunikacyjne zasady obsługi terenu:

- 1) dostępność terenu z ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 1KDZ;

Rozdział VI

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 17. 1. Tereny dla których plan ustala inne przeznaczenie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania.

2. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości:

- 1) dla terenów rozmieszczenia obiektów usługowo - handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² - 5%;

- 2) dla terenów usługowo - produkcyjnych - 5%;
- 3) dla terenów usług komercyjnych - 5%;
- 4) dla terenów przewidzianych pod inwestycje celu publicznego oraz dla terenów zieleni nieurządzonej - 1%;

3. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

* - Załącznika Nr 2 nie ogłasza się.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Cisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 20 września 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWEGO W REJONIE MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STALOWEJ WOLI

Skala 1:2000

0 20 40 60 80 100 m
1 cm = 20 m



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA STALOWA WOLA

LEGENDA:

- granica planu
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania
- proponowane podziały wewnętrzne nieruchomości
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- tereny rozmieszczenia obiektów usługowo - handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²
- tereny usługowo - produkcyjne
- tereny usług komercyjnych
- tereny oświaty nieuczelnianej
- tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka
- tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja
- tereny dróg publicznych - droga główna ruchu przyspieszonego
- tereny dróg publicznych - droga zbiorcza
- tereny dróg publicznych - droga lokalna
- ciąg pieszo - rowerowy
- obszary zagrożone zalaniem w przypadku awarii walu przeciwpowodziowego lub przełamania się wody przez jego koronę
- napowietrzna linia elektroenergetyczna HN 110 kV
- napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV
- kablowa linia elektroenergetyczna 15 kV
- gazociąg wysokoprężny
- kanalizacja sanitarna
- sieć gazowa - projektowana
- sieć wodociągowa - projektowana
- sieć kanalizacji sanitarnej - projektowana
- sieć kanalizacji deszczowej - projektowana
- projektowana linia elektroenergetyczna 15 kV
- jezdnia
- proponowany przebieg jezdní
- proponowany układ komunikacyjny poza granicami planu

Mapa do celów planistycznych
Skala 1 : 2000

1946

**UCHWAŁA Nr XXX/197/09
RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
z dnia 14 października 2009 r.**

w sprawie uchwalenia statutu uzdrowiska Horyniec-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 Nr 167 poz. 1399 ze zmianami). Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Dla uzdrowiska Horyniec-Zdrój uchwala się statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/266/06 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podlega podaniu do wiadomości przez wywieszenia na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie BIP.

**Przewodniczący
Rady Gminy Horyniec-Zdrój**

Stanisław Wis

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/197/09
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 14 października 2009 r.

Statut Uzdrowiska Horyniec-Zdrój

§ 1. Dla Uzdrowiska Horyniec-Zdrój ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska ograniczony strefą „C”, obowiązujący w obszarze granic Gminy Horyniec-Zdrój, w powiecie lubaczowskim w województwie podkarpackim zwany dalej statutem.

§ 2. Obszar uzdrowiska Horyniec-Zdrój obejmuje 12925.0 ha

§ 3. Statut uzdrowiska Horyniec-Zdrój składa się z części:

1. tekstowej wraz z załącznikami nr 1 i 2 zawierającymi zestawienie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz wykaz pomników przyrody

2. graficznej zawierającej mapy:

- 1) w skali 1:5000 obrazującej obszar strefy „A” ochrony uzdrowiskowej
- 2) w skali 1:10000 obrazującej przebieg granicy strefy „B” ochrony uzdrowiskowej z zaznaczoną strefą „A”.
- 3) w skali 1:25000 obrazującej przebieg granicy strefy „C” ochrony uzdrowiskowej z zaznaczoną strefą „A” i „B”.

- 4) w skali 1:25000 przedstawiającej obszar i teren górniczy uzdrowiska Horyniec-Zdrój z zaznaczonymi odwiertami.

§ 4. Na obszarze uzdrowiska wydziela się następujące strefy ochronne:

- **strefę „A” w której skład wchodzi dwa obszary „A1” i „A2”**

Strefa „A1” o powierzchni 116 ha obejmuje obszar Horyńca-Zdroju związany z realizowaną Dzielnicą Lecznictwa Uzdrowiskowego zlokalizowaną po północnej stronie linii kolejowej Munina - Bełzec.

Granica obszaru biegnie:

od wschodu – od pkt 1, tj. ptn. - wsch. narożnika działki 2806, biegnie na pld. wzdłuż, wsch. granicy tej działki do granicznego narożnika z działką 224, poczym skręca na wsch. i dochodzi do narożnika działek 2806, 224 i 474 (droga), gdzie skręca na pld. i granicą działki 2806 dochodzi do ulicy Sanatoryjnej, od ul. Sanatoryjnej skręca na wsch. i dochodzi do ptn. – wsch. narożnika działki 698/6, poczym skręca na pld. – wsch. i granicami działek 698/6 i 915 dochodzi do skrzyżowania granic działek 915 z 921, dalej skręca na wsch. i granicami działek 921, 922, 923, 925, 926, 927, 928, 920 dochodzi do pld. – wsch. narożnika działki 920 (ul. Przemysłowa),

od południa – od narożnika działki 920, skręca na zach. i granicami działek 920, 919, 918, 917, 916, 914/4, 913, 911, 912, 910/3, 908, 907, 900 dochodzi do ul. Sanatoryjnej, przecinając tę ulicę i granicą działki 918/1 dochodzi do jej pld. – zach. narożnika, skręca na pld. dochodząc do ul. Kolejowej, dalej ul. Kolejową biegnie na zach. do ul. Mickiewicza, ul. Mickiewicza biegnie do pld. – zach. granicy działki 2809

od zachodu – od pld. – zach. skrzyżowania ul. Mickiewicza z działką 2809, skręca na pld. i zach. granicą działki 2809 dochodzi do skrzyżowania pld. – zach. granicy działki 2809 z działkami 2810 i 2805

od północy – od skrzyżowania działek 2809, 2810 i 2805, skręca na wsch. i granicami działek 2809, 2808 i 2806 dochodzi do pkt wyjściowego 1.

strefa „A2” o powierzchni 26 ha obejmuje obszar Horyńca-Zdroju związany z Sanatorium „Bajka”.

Granica obszaru biegnie:

od północy – od pkt 1, skrzyżowanie ul. Mickiewicza z działką 1359, biegnie tą ulicą do skrzyżowania z Al. Przyjaźni,

od wschodu – od skrzyżowania ul. Mickiewicza z Al. Przyjaźni, skręca na pld. i Al. Przyjaźni biegnie do ul. Dąbrowskiego, następnie ul. Dąbrowskiego biegnie na wsch. do pld. – wsch. narożnika działki 2836, gdzie skręca na pld. i granicą działki 2836 i 2838 dochodzi do pld. – wsch. narożnika działki 2838 poczym skręca na zach.,

od południa – od pld. – wsch. narożnika działki 2838, biegnie na zach. granicami działek 2838, 2374, 2379 dochodzi do ul. Sobieskiego,

od zachodu – skręca na pld. i ul. Sobieskiego dochodzi do granicy działki 2298 i granicą tej działki biegnie na zach., dochodząc do granicy działki 2293/1, dalej skręca na pld. i granicą działek 2293/1 i 2292/8, dochodzi do granicy działki 2292/8, dochodzi do granicy działek 2292/6 i 2286 skręca na zach. i granicą działki 2286, dochodzi do ul. Zdrojowej, ul. Zdrojową skręca na pld. – zach. dochodzi do granicy działki 2283, w tym miejscu przecina ul. Zdrojową i dochodzi do działki 1861, i dalej biegnie granicą tej działki dochodząc do działki 1740 (rzeka), przecinając ją skręca na wsch. i dochodzi do działki 1359/2 dalej skręca na pld. i granicami działek 1359/2 i 1359/3 dochodzi do pkt wyjściowego 1.

strefę "B Strefa „B”, o powierzchni 2474 ha obejmuje obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej otoczenie, który jest przeznaczony dla nie mających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych w procesie leczenia obiektów usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze lub objęty granicami parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo jest lasem, morzem lub

jeziorem. Obszar „B” ochrony uzdrowiskowej jest otuliną dla obszaru „A” stanowiąc jednocześnie teren zabudowy usługowej, turystycznej i mieszkaniowej.

Strefę „B” ustala się w granicach administracyjnych miejscowości Horyniec – Zdrój.

strefę "C" Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej jest otuliną dla obszaru „B” i „A” obejmuje obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych; posiada powierzchnię 10309 ha.

Strefa „C” – rozpoczyna się od pkt wyjściowego 1, tj. styku granicy administracyjnej gminy Horyńca – Zdroju z gminą Narol, ten pkt znajduje się na przecięciu granic gminy Narol z sołectwem Werchrata i niezamieszkałym sołectwem Stare Brusno, biegnie na pld. granicą niezamieszkałego sołectwa Stare Brusno do granicy z sołectwem Nowiny Horynieckie, następnie granicą sołectwa Nowiny Horynieckie biegnie do granicy z sołectwem Dziewięcierz, następnie granicą Nowin Horynieckich dochodzi do granicy sołectwa Radruż, granicą sołectwa Radruż dochodzi do granicy państwowej z Ukrainą, granicami sołectw Radruż, Wólka Horyniecka, Podemszczyna, Nowe Brusno, niezamieszkałe sołectwo Stare Brusno (granica administracyjna gminy Horyniec – Zdrój), dochodzi do pkt wyjściowego 1.

§ 5. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego

- 1) w strefie ochronnej „A”, obowiązują ustalenia określone w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
- **w strefie ochronnej „A”** zabrania się:
 - a) lokalizacji zakładów przemysłowych,
 - b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji obiektów istniejących bez możliwości zwiększenia powierzchni zabudowy,
 - c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i campingowych,
 - d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podanym charakterze, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę,
 - e) trzymania zwierząt gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866),
 - f) prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz

- z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199),
- g) organizowania rajdów samochodowych i motorowych,
- h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składowisk opału,
- i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie,
- j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne,
- k) organizowanie imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200 – 600, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych,
- l) lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie,
- m) wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy „B” i „C”.
- 2) W strefie ochronnej „B”, obowiązują ustalenia określone w art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
- **w strefie ochronnej „B”** zabrania się:
- a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych,
- b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m² z obiektami towarzyszącymi,
- c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500m od granicy obszaru strefy ochronnej „A”, uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska,
- d) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych,
- e) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze,
- f) prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków gruntowo-wodnych,
- g) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów oraz wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „C”;
- 3) W strefie ochronnej „C”, obowiązują ustalenia określone w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
- **w strefie ochronnej „C”** zabrania się:
- a) nieplanowanego wyrębu drzew,
- b) prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
- c) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych,
- d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.
- § 6. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:
- 1) w strefie „A1”, o powierzchni 116 ha, i w strefie „A2” o powierzchni 26 ha, gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, udział terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 75% powierzchni strefy - a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek winna wynosić 0,25 ha,
- 2) w strefie „B” o powierzchni 2474 ha stanowiącej otulinę stref „A-1” i „A-2”, powierzchnia terenów zielonych (biologicznie czynnych) powinna wynosić nie mniej niż 55% powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych siedliskowych winna wynosić 0,15 ha, pensjonatowych 0,25 ha,
- 3) w obszarze „C” o powierzchni 10309 ha stanowiącej otoczenie strefy „B”, mającej wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę wód leczniczych, powierzchnia terenów zielonych (biologicznie czynnych) powinna wynosić od 45% powierzchni strefy, minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek siedliskowych wynosi 0,15 ha,
- § 7. Ustala się następujące sprawy, które ze względu na znaczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego wymagają opinii ministra właściwego do spraw zdrowia:

- 1) zmian kierunków leczniczych uzdrowiska;
- 2) zmiany w ogólnym lub szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
- 3) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy;
- 4) projektów decyzji w sprawie szczegółowej lokalizacji inwestycji (do czasu opracowania aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego):
 - a) w strefie „A” - w odniesieniu do wszystkich obiektów,
 - b) w strefie „B” i „C” - w odniesieniu do zakładów przemysłowych, zakładów usługowych zatrudniających powyżej 10 osób i innych mogących znacząco wpływać niekorzystnie na środowisko naturalne,
 - c) zarysów stref ochronnych.

§ 8. Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze:

- 1) naturalna woda lecznicza – siarczkowo-siarkowodorowa –złoże „HORYNIEC’
- 2) borowina lecznicza – złoże „PODEMSZCZYŻNA”

§ 9. Określa się następujące kierunki lecznicze dla uzdrowiska:

- **Choroby ortopedyczno-urazowe**
- **Choroby układu nerwowego**
- **Choroby reumatologiczne**
- **Osteoporoza**
- **Choroby skóry**
- **Choroby kobiece**

Załącznik nr 1
do Statutu Uzdrowiska Horyniec-Zdrój

Wykaz zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego

1. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego:

- **Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.** składające się z 3 obiektów:
 - „Dom Zdrojowy”
 - „Jawor”
 - „Modrzew”Zakład Przyrodolecznicy
- **Przychodnia Uzdrowiskowa** (Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. „Dom Zdrojowy”)
- **Sanatorium Uzdrowiskowe „Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS”**
- **Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka”**


2. Urządzenia Lecznictwa Uzdrowiskowego


- **Pijalnia Wód Mineralnych** (Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. „Dom Zdrojowy”) znajdują się 2 stanowiska do poboru leczniczej wody siarczkowej i 2 stanowiska do poboru wody mineralnej „Hetmańska”
- **Park Uzdrowiskowy** – znajdujący się w strefie „A2” założony w 1923 r. o powierzchni 9,4 ha z dwoma stawami i aleją grabową. Znajduje się tu kilka pomników przyrody.
- **Basen leczniczy** (Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o. „Dom Zdrojowy” o wym. 12,0m x 8,0m x 1,35m, napełniony leczniczą wodą siarczkową
- **Basen rehabilitacyjny** (Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS) o wym. 25,0m x 8,0m x 1,35m napełniany wodą zwykłą

Załącznik nr 2
do Statutu Uzdrowiska Horyniec-Zdrój


Wykaz Pomników Przyrody


Dąb szypułkowy w Wólce Horynieckiej o obwodzie ponad 600 cm,
Dąb szypułkowy w Świdnicy o obwodzie ponad 400 cm,
Grusza polna o obwodzie 260 cm w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju
Dąb szypułkowy o obwodzie 440 cm w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju
4 ostańce skalne w Monasterzu.





Mapa ewidencji gruntów Horyniec-Zdrój
STREFA A2 OCHRONY UZDROWISKOWEJ





1947

**UCHWAŁA Nr XXXII/243/09
RADY GMINY JASIEŃCA ROSIELNA
z dnia 5 października 2009 r.**

**w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Jasienica Rosielna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90t ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Jasienica Rosielna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Jasienica Rosielna

1. Wstęp. Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Jasienica Rosielna tworzy Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mając na uwadze ich wspólne dobro. Edukacja jest jednym z wymiarów rozwoju społecznego, pomaga przezwyciężać bezrobocie oraz przyczynia się do wzrostu aktywności. Program ten także przyczyni się do rozwoju uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jasienicy Rosielnej.

2. Cel programu. Celem programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży jest:

- 1) Udzielenie pomocy fizycznej dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ich szczególnych zdolności w nauce, kulturze i sporcie.
- 2) Zachęcenie wszystkich uczniów do jeszcze większej nauki oraz nagradzanie systematyczności i chęci, jakie młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie.
- 3) Promowanie uczniów nagrodzonych.

3. Założenia programowe. Program określa następujące obszary oddziaływania: Wspiera i motywuje uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Wójta Gminy Jasienica Rosielna przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportowej i kulturalnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna.

§ 3. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Miłek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/243/09
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
z dnia 5 października 2009 r.

4. Adresaci programu. Program adresowany jest do uczniów, kształcących się w szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna.

5. Realizatorzy programu:

- 1) Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej w ramach polityki oświatowej i finansowej gminy
- 2) Sekretarz Gminy Jasienica Rosielna
- 3) Dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna

6. Zasady realizacji programu

- 1) Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej określa corocznie w odpowiednich działach uchwały budżetowej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
- 2) Wójt rozpatruje i opiniuje złożone przez dyrektorów szkół wnioski.
- 3) Nagrody Wójta przyznaje się po zakończeniu roku szkolnego jeden raz w roku w formie rzeczowej lub finansowej.

7. Przyznanie środków na poszczególne obszary działań. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jasienica Rosielna zostaną określone w specjalnie opracowanym regulaminie.

1948

**UCHWAŁA Nr XXXII/244/09
RADY GMINY JASIEŃCA ROSIELNA
z dnia 5 października 2009 r.**

**zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/144/2008 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi od 40% do 100% maksymalnej wysokości stypendium dla ucznia w rodzinie, w której dochód miesięczny nie przekracza 80% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi od 40% do 90% maksymalnej wysokości stypendium dla ucznia w rodzinie, w której dochód miesięczny wynosi od 80% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6 Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu:

- a) podręczników, lektur, słowników, czasopism i innych książek wspomagających realizację procesu dydaktycznego,
- b) multimedialnych programów edukacyjnych,
- c) przyborów, plecaków i innych artykułów szkolnych,
- d) komputera, części do komputera, drukarki, skanera, akcesoriów do tych urządzeń oraz kosztów ich naprawy;
- e) opłaty za abonament internetowy, w tym kosztów założenia internetu – do 30% wysokości udzielonego stypendium,

- f) stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:
 - koszulka sportowa - do 3 szt. na rok szkolny,
 - spodenki sportowe - do 3 szt. na rok szkolny,
 - dres – 2 szt. na rok szkolny lub 2 pary spodni sportowych i 2 bluzy sportowe,
 - obuwie sportowe - 2 pary na rok szkolny
- g) stroju kąpielowego, okularów, kłapek, czepka i biletów wstępu na basen (wymagany rachunek za korzystanie z basenu),
- h) stroju sportowego oraz wyposażenia niezbędnego do udziału ucznia w zajęciach sportowych realizowanych poza szkołą (udział w tych zajęciach musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem),
- i) stroju oraz materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (udział, wymagany strój oraz materiały muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem),
- j) wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego (udział w zajęciach musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem)."
- 3) w § 14 ust. 2 oraz w § 15 słowa „15 czerwca” zmienia się na „30 czerwca”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Miłek

1949

UCHWAŁA Nr XXVIII/198/09
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 27 października 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 i 3 i art. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), w związku z uchwałą własną NR XXXIII/197/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Krościenko Wyżne od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych; Rada Gminy Krościenko Wyżne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2006 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zmienionej uchwałą Nr IX/54/2007 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, uchwałą Nr XI/68/2007 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za

wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz uchwałą Nr XX/138/2008 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1) **22,00 zł brutto** (słownie: dwadzieścia dwa złote) **rocznie** od mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy i przebywającego na terenie gminy, który zadeklarował się do segregowania odpadów, jednak nie więcej niż **110,00 zł brutto** (słownie: sto dziesięć złotych) od rodziny,”
- „2) **80,00 zł brutto** (słownie: osiemdziesiąt złotych) **rocznie** od mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy i przebywającego na terenie gminy, który nie zadeklarował się do segregowania odpadów, jednak nie więcej niż **400,00 zł brutto** (słownie: czterysta złotych) od rodziny.”

2) w § 3 tabela otrzymuje brzmienie:

L.p.	Powierzchnia placówki handlowej, usługowej, produkcyjnej	Opłata dla przedsiębiorców prowadzących segregację odpadów	Opłata dla przedsiębiorców nie prowadzących segregacji odpadów
1.	do 20 m ²	120,00 zł brutto	240,00 zł brutto
2.	21 – 50 m ²	240,00 zł brutto	480,00 zł brutto
3.	51 – 100 m ²	480,00 zł brutto	960,00 zł brutto
4.	101 – 180 m ²	720,00 zł brutto	1440,00 zł brutto
5.	powyżej 180 m ²	960,00 zł brutto	1920,00 zł brutto

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Opłaty, o których mowa w § 1 i § 3 należy uiszczać w kasie lub na konto Urzędu Gminy w dwóch równych ratach w terminach do dnia:

- 1) 15 marca – za I półrocze danego roku kalendarzowego,
- 2) 15 września – za II półrocze danego roku kalendarzowego.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty należnej od dnia 1 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Lorens

1950

UCHWAŁA Nr XXXV/233/09
RADY GMINY W NOWYM ŻMIGRODZIE
z dnia 15 września 2009 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miejscowości Łężyny**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdzając zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/264/01 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 30 października 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejscowości Łężyny uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/263/06 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 31 poz. 565 z dnia 6 kwietnia 2006 r.

§ 2. 1. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łężyny polega na częściowej zmianie terenów rolniczych na tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych, oznaczone symbolami: **PW1-PW7**, a także wydzielenie terenów pod drogi wewnętrzne oznaczone symbolami: **KDW1-KDW9** i węzły komunikacyjne oznaczone symbolami: **KW1-KW3**.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – stanowiący integralną część zmiany planu – rysunek planu w skali 1:2000;
- 2) załącznik nr 2 - stanowiący integralną część zmiany planu - rysunek planu w skali 1:5000 określający granice obszaru objętego zmianą planu;
- 3) załącznik nr 3 - stanowiący integralną część zmiany planu - rysunek planu w skali 1:2000 określający ustalenia zmiany planu.

§ 3. 1. Do zapisów uchwały Nr XXXVII/263/06 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 13 po symbolu „**ZI**” wprowadza się symbol „**i ZI1**”;
- 2) w § 2 ust. 1 pkt 14 po symbolu „**ZL**” wprowadza się symbole „**ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7 i ZL8**”;
- 3) w § 2 ust. 1 pkt 15 po symbolu „**ZLD**” wprowadza się symbole „**ZLD1, ZLD2, ZLD3 i ZLD4**”;

- 4) w § 2 ust. 1 pkt 16 po symbolu „**RI**” wprowadza się symbole „**RI1, RI2**” i po symbolu „**R**” wprowadza się symbole „**R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 i R10**”;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 17 po symbolu „**WS**” wprowadza się symbol „**i WS1**”;
- 6) § 2 ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie: „**Tereny komunikacji** (oznaczone na rysunku planu symbolami: **KDG, KDZ, KDD, KDW, KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8, KDW9, KP, KPR, KW1, KW2 i KW3**);”
- 7) w § 2 ust. 1 - po pkt 19 wprowadza się pkt 20 w następującym brzmieniu: „**Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej** - lokalizacji elektrowni wiatrowych (oznaczone na rysunku planu symbolami: **PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6 i PW7**).”
- 8) w § 11 ust. 1 pkt 2 po symbolu „**PU**” wprowadza się symbole „**PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6 i PW7**”;
- 9) po § 21 wprowadza się § 21A w następującym brzmieniu:

„1. Wyznacza się **tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej** oznaczone na rysunku planu symbolami: **PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6 i PW7** z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenów:

- 1) Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne (**KDW1-KDW9**).
- 2) Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury dla obsługi turbin wiatrowych.
- 3) Zakazuje się lokalizacji budynków.
- 4) Maksymalna wysokość skrajnego punktu łopaty wirnika w pozycji pionowej do 145,0 m.
- 5) Elektrownie wiatrowe będą stanowiły przeszkody lotnicze i z tego względu powinny być wyposażone w znaki przeszkodowe, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
- 6) Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, służących budowie, montażowi i konserwacji turbin wiatrowych.

- 7) Nakazuje się pozostawienie minimum 80% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej.
- 8) Poszczególne tereny PW1-PW7 wydzielone liniami rozgraniczającymi należy zagospodarować każdy jako jedną działkę budowlaną."
- 10) po § 25 wprowadza się § 25A w następującym brzmieniu:

"1. Wyznacza się **tereny komunikacji**: dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: **KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8 i KDW9**o parametrach: szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m, szerokość jezdni - minimum 4,5 m.

2. W liniach rozgraniczających w/w dróg:

- 1) dopuszcza się:
- a) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci infrastruktury technicznej podziemnej poza pasem jezdni, bez naruszania elementów technicznych dróg i bez zmniejszania wartości użytecznej drogi, przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu i obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych;
- b) realizację zjazdów indywidualnych do terenów zainwestowania na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
- c) nie wydzielanie jezdni i chodnika, z zastosowaniem jednolitej nawierzchni dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych;
- d) wytyczanie ścieżek rowerowych w przypadku, gdy parametry drogi na to pozwalają i nie koliduje to z innymi ustaleniami planu;
- 2) zakazuje się:
- a) lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- b) odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie do kanalizacji deszczowej lub odbiornika niezgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych.
- 3) wprowadza się obowiązek ujmowania wód opadowych z powierzchni terenów komunikacji, z których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich podczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika."
- 11) po § 27 wprowadza się § 27A w następującym brzmieniu:

"1. Wyznacza się **tereny komunikacji**: węzłów komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: **KW1, KW2 i KW3**.

2. W liniach rozgraniczających w/w węzłów komunikacyjnych:

- 1) dopuszcza się:

- a) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci infrastruktury technicznej podziemnej poza pasem jezdni, bez naruszania elementów technicznych dróg i bez zmniejszania wartości użytecznej drogi, przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu i obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych;
- b) wytyczanie ścieżek rowerowych w przypadku, gdy parametry drogi na to pozwalają i nie koliduje to z innymi ustaleniami planu;
- 2) zakazuje się:
- a) lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie do kanalizacji deszczowej lub odbiornika niezgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych.
- 3) wprowadza się obowiązek ujmowania wód opadowych z powierzchni terenów komunikacji, z których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich podczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika."
- 12) w § 28 ust. 1 po symbolu „**ZI**” wprowadza się symbol „**i ZI1**”;
- 13) w § 29 ust. 1 po symbolu „**ZL**” wprowadza się symbole „**ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7 i ZL8**”;
- 14) w § 30 ust. 1 po symbolu „**ZLD**” wprowadza się symbole „**ZLD1, ZLD2, ZLD3 i ZLD4**”;
- 15) w § 34 ust. 1 po symbolu „**RI**” wprowadza się symbole „**RI1 i RI2**”;
- 16) w § 35 ust. 1 po symbolu „**R**” wprowadza się symbole „**R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 i R10**”;
- 17) w § 36 ust. 1 po symbolu „**WS**” wprowadza się symbol „**i WS1**”
- 18) § 39 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości **0%**.

2. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów: PW1-PW7, KDW1-KDW9, KW1-KW3, ZI1, ZL1-ZL8, ZLD1-ZLD4, RI1-RI2, R1-R10 i WS1 – w wysokości **30%**."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.


§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Książkiewicz

Zenon Księżewicz





1951

**UCHWAŁA Nr XXXIV/243/09
RADY GMINY TARNOWIEC
z dnia 28 września 2009 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Farma Wiatrowa” w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko,
Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy w Tarnowcu uchwala, co następuje:

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonym uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa” w gminie Tarnowiec, w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik, zwany dalej planem.

2. Przedmiotem planu jest obszar położony w południowej części gminy Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik poza terenami zainwestowania.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 - stanowiący integralną część planu - rysunek planu w skali 1:2000;
- 2) załącznik nr 2 - stanowiący integralną część planu - rysunek planu w skali 1:2000;
- 3) załącznik nr 3 - stanowiący integralną część planu - rysunek planu w skali 1:2000;

4. Tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone są na rysunku planu symbolami literowymi odpowiadającymi ich funkcji ustanowionej przepisami uchwały.

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci granicy obszaru objętego planem, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, terenów ochrony konserwatorskiej oraz symboli literowych i cyfrowych są obowiązującymi ustaleniami planu.

6. Przedmiotem ustaleń planu są następujące przeznaczenia terenów:

- 1) tereny **zabudowy techniczno- produkcyjnej** - lokalizacji elektrowni wiatrowych - oznaczone na rysunku planu symbolami: **PW1, PW2, PW3,**

PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, PW11 i PW12;

- 2) tereny **komunikacji** - oznaczone na rysunku planu symbolami: **KD-Z1, KD-Z2, KD-Z3, KD-Z4, KD-Z5, KD-Z6, KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8, KDW9, KDW10, KDW11, KDW12, KDW13, KDW14, KW1 i KW2;**

- 3) tereny **rolnicze** - oznaczone na rysunku planu symbolami: **R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17 i R18;**

- 4) tereny **zalesień** - oznaczone na rysunku planu symbolem **ZLD1;**

- 5) tereny **lasów** - oznaczone na rysunku planu symbolami: **ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10 i ZL11;**

- 6) tereny **zieleni korytarzy ekologicznych** wzdłuż cieków wodnych - oznaczone na rysunku planu symbolami: **ZI1, ZI2, ZI3, ZI4, ZI5, ZI6, ZI7, ZI8, ZI9, ZI10, ZI11, ZI12, ZI13 i ZI14;**

- 7) tereny **wód powierzchniowych śródlądowych** - oznaczone na rysunku planu symbolami: **WS1, WS2, WS3 i WS4.**

Rozdział II

**Ustalenia obowiązujące na całym
obszarze objętym planem**

§ 2. 1. Przy realizacji inwestycji na obszarze planu uwzględniać:

- 1) wyniki badań geotechnicznych w zakresie nośności gruntu i poziomu wód gruntowych;
- 2) warunki wynikające z przebiegu ciągów sieci infrastruktury technicznej między innymi z przebiegu linii średnich napięć.

2. Główne ciągi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi projektowanych terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, w przypadku braku możliwości takiej realizacji inwestycji, dopuszcza się przebieg sieci i lokalizację urządzeń w terenach wyznaczonych w planie pod inne zainwestowanie.

3. Lokalne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się na obszarze planu w przypadkach nie kolidujących z ustaleniami planu.

§ 3. Zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej: 1. Dla cieków (potoków i rowów melioracyjnych) wprowadza się zakaz zabudowy po obydwu stronach cieku w odległości minimum 15,0m.

2. Ustala się ochronę konserwatorską terenów o udokumentowanych wartościach kulturowych tj. istniejących stanowisk archeologicznych.

Rozdział III

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania poszczególnych terenów planu

§ 4. 1. Wyznacza się **tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej** oznaczone na rysunku planu symbolami: **PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, PW11 i PW12** z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenów:

- 1) obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg publicznych (od KD-Z1 do KD-Z6) poprzez drogi wewnętrzne i węzły komunikacyjne (KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8, KDW9, KDW10, KDW11, KDW12, KDW13, KDW14, KW1 i KW2) z projektowanymi wjazdami;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury dla obsługi turbin wiatrowych;
- 3) zakazuje się lokalizacji budynków;
- 4) maksymalna wysokość skrajnego punktu łopaty wirnika w pozycji pionowej do 145,0m;
- 5) elektrownie wiatrowe będą stanowiły przeszkody lotnicze i z tego względu powinny być wyposażone w znaki przeszkodowe, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;
- 6) wzdłuż dróg powiatowych wszelkie obiekty i urządzenia nadziemne należy lokalizować poza pasem drogowym w odległości nie mniejszej niż: 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w terenie zabudowanym i 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni poza terenem zabudowy;
- 7) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, służących budowie, montażowi i konserwacji turbin wiatrowych;
- 8) nakazuje się pozostawienie minimum 80% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej;
- 9) poszczególne tereny: PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, PW11 i PW12 należy zagospodarować każdy jako jedną działkę budowlaną.
- 10) Oddziaływanie zabudowy techniczno - produkcyjnej na terenach oznaczonych

symbolami od PW1 do PW12 nie może wykraczać poza granice terenów wyłączonych z zabudowy, w obowiązujących planach miejscowych.

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie w oparciu o: istniejącą sieć elektroenergetyczną - linie średnich (15kV) i niskich napięć oraz rozbudowaną i modernizowaną istniejącą sieć wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi.

§ 5. 1. Wyznacza się **tereny komunikacji** z przeznaczeniem dla istniejących i projektowanych dróg.

- 1) ustala się ich następujące parametry techniczne i użytkowe:
 - a) **KD-Z1, KD-Z2, KD-Z3, KD-Z4, KD-Z5 i KD-Z6** - tereny istniejących dróg publicznych zbiorczych i fragmentów pasów drogowych tych dróg, o szerokości w liniach rozgraniczających - 20,0m, szerokości jezdni minimum 6,0m;
 - b) **KDW1, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8, KDW9, KDW10, KDW11, KDW12, KDW13 i KDW14** - tereny istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych, utwardzonych o szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m, szerokości jezdni minimum 4,5 m;
2. W liniach rozgraniczających w/w dróg dopuszcza się:
 - 1) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci infrastruktury technicznej podziemnej poza pasem jezdni;
 - 2) realizację zjazdów indywidualnych do terenów zainwestowania;
 - 3) nie wydzielanie jezdni i chodnika, z zastosowaniem jednolitej nawierzchni dla dróg wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych;
 - 4) wytyczanie ścieżek rowerowych.
3. W liniach rozgraniczających w/w dróg zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
4. Wyznacza się **tereny komunikacji**: węzłów komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: **KW1 i KW2**.
5. W liniach rozgraniczających w/w węzłów komunikacyjnych dopuszcza się:
 - 1) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci infrastruktury technicznej podziemnej poza pasem jezdni;
 - 2) wytyczanie ścieżek rowerowych.

6. W liniach rozgraniczających w/w węzłów komunikacyjnych zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

7. Wprowadza się obowiązek ujmowania wód opadowych z powierzchni terenów komunikacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 4, z których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich podczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika.

§ 6. 1. Wyznacza się **tereny rolnicze** oznaczone na rysunku planu symbolami: **R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17 i R18** - bez prawa zabudowy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

- 1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) budowę kładek pieszych lub mostów;
- 3) lokalizację dróg i dojazdów nieutwardzonych do pól i lasów oraz do urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) lokalizację urządzeń infrastruktury turystycznej w postaci: ścieżek i szlaków pieszych, rowerowych, konnych, deszczochronów, ambon widokowych, tras narciarstwa biegowego oraz innych służących tej funkcji;
- 5) lokalizowanie stawów rybnych do hodowli ryb karpiowatych o produkcji do 4t/ha powierzchni użytkowej stawu i łososiwatych o produkcji do 1t/ha i poborze wody do 1l/s.

3. Na terenie określonym w ust. 1 zakazuje się:

- 1) zalesiania użytków rolnych;
- 2) likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
- 3) likwidowania naturalnych, małych zbiorników wodnych, ciągów drenażowych oraz obszarów wodno - błotnych.

§ 7. 1. Wyznacza się **tereny zalesień** oznaczone na rysunku planu symbolem **ZLD1** prowadzone zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Zakazuje się lokalizowania na terenie zalesień budynków.

3. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury turystycznej w postaci: ścieżek i szlaków pieszych, rowerowych, deszczochronów, ambon widokowych oraz innych służących tej funkcji.

§ 8. 1. Wyznacza się **tereny lasów** oznaczone na rysunku planu symbolami: **ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10 i ZL11**.

2. Zakazuje się lokalizowania na terenie leśnym budynków.

3. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury turystycznej w postaci: ścieżek i szlaków pieszych, rowerowych, deszczochronów, ambon widokowych oraz innych służących tej funkcji.

§ 9. 1. Wyznacza się **tereny zieleni korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków wodnych** oznaczone na rysunku planu symbolami: **ZI1, ZI2, ZI3, ZI4, ZI5, ZI6, ZI7, ZI8, ZI9, ZI10, ZI11, ZI12, ZI13 i ZI14** z przeznaczeniem pod zielen izolacyjną istniejących potoków.

2. Zakazuje się lokalizowania na terenie zieleni budynków.

3. Dopuszcza się prowadzenie ścieżek pieszych, rowerowych, remonty i przebudowy istniejących dróg nieutwardzonych a także lokalizację urządzeń związanych z gospodarką wodną i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

4. Dopuszcza się budowę kładek pieszych lub mostów, spełniających wymogi przepisów szczególnych.

5. W obszarach zagrożonych zalaniem należy utrzymywać teren w formie porostu łęgowego lub łąk i pastwisk.

6. Zakazuje się likwidacji zakrzaczeń i zadrzewień oraz roślinności zbiorowisk łęgowych, jeżeli nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

§ 10. 1. Wyznacza się **tereny wód powierzchniowych śródlądowych** - istniejących cieków wodnych i rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: **WS1, WS2, WS3 i WS4**.

2. Dopuszcza się lokalizowanie kładek i mostków.

Rozdział VI

Ustalenia końcowe

§ 11. Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych planem, tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.


§ 12. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolami od PW1 - PW12 w wysokości 25%.


§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.


§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Śmietana







1952

**UCHWAŁA Nr XXVII/288/09
RADY GMINY W ŻYRAKOWIE
z dnia 16 października 2009 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia
21 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Żyraków**

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 42 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Żyrakowie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Żyraków wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skreśla się punkt 1 – Terytorialny Ośrodek Bibliotek i Kultury w Żyrakowie, z siedzibą w Woli Żyrakowskiej,

- 2) jako punkt 1 dokonuje się wpisu - Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Zbysław Rokita

1953

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 9 października 2009 r.
w Przemysłu pomiędzy **Gminą Miejską Przemysł** – Prezydentem Miasta Przemysła i **Gminą Krasiczyn** – Wójtem Gminy Krasiczyn.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemysł i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Krasiczyn w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu ul. Św. Brata Alberta 10.

§ 2. 1. Gmina Miejska Przemysł zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu ul. Św. Brata Alberta 10 do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych – mieszkańców Gminy Krasiczyn.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 zostaną objęte w szczególności następującym zakresem usług:

- 1) świadczeniami higieniczno – sanitarnymi,
- 2) opieką oraz pierwszą pomocą medyczną w nagłych wypadkach,
- 3) działalnością uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłaniającą osoby uzależnione od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

§ 3. 1. Za realizację zadań, o których mowa w § 1 Gmina Krasiczyn zobowiązuje się partycypować w kosztach pobytu osób nietrzeźwych – mieszkańców

Gminy Krasiczyn poprzez dokonanie wpłaty środków w wysokości 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemysłu w: **Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemysł 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001** jednym przelewem w terminie do dnia 31.10.2009 r.

2. Wysokość partycypacji jest ustalona na podstawie ilości osób nietrzeźwych – mieszkańców Gminy Krasiczyn, które korzystały z usług Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu w 2008r., kosztu pobytu klienta oraz wskaźnika ściążalności.

3. W sytuacji, gdy koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Krasiczyn przekroczą kwotę dokonanej wpłaty, Gmina Miejska Przemysł wystąpi z propozycją aneksowania warunków porozumienia w zakresie wysokości kwoty partycypacji (dopłaty), przy czym w okresie czasu pomiędzy wyczerpaniem środków finansowych, o których mowa w ust. 1, a otrzymaniem podpisanego aneksu do umowy nie przyjmuje się do wytrzeźwienia mieszkańców Gminy Krasiczyn.

4. Nadpłata dokonana w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Krasiczyn zostanie zwrócona na jej rachunek nr 49 2030 0045 1110 0000 0090 7240 po zakończeniu roku budżetowego.

§ 4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu porozumienia Gmina Krasiczyn może wystąpić z wnioskiem o przedstawienie przedmiotowego

sprawozdania, które zostanie zrealizowane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu.

§ 5. Porozumienie obowiązuje od daty otrzymania przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu podpisanego porozumienia do dnia wyczerpania limitu przyznanych środków, nie dłużej niż do dnia 31.12.2009 r.

§ 6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Gminy Miejskiej Przemysł.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 8. Porozumienie sporządza się w sześciu egzemplarzach, w tym jeden dla Gminy Krasiczyn.

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

Dariusz Iwaneczko
Z-ca Prezydenta

WÓJT
GMINY KRASICZYN

Jerzy Kowalski

1954

POROZUMIENIE
z dnia 22 października 2009 r.

w sprawie przekazania Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010

W dniu 22 października 2009 r. w **Mielcu** pomiędzy: **Powiatem Mieleckim**, zwanym dalej „Przekazującym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, imieniem którego działają:

- 1) Starosta Powiatu - mgr inż. Andrzej Chrabąszcz,
- 2) Wicestarosta Powiatu - mgr Józef Smaczny,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - mgr Jadwigi Mysona,

a **Gminą Radomyśl Wielki**, zwaną dalej „Przyjmującym”, reprezentowaną przez:

- 1) Burmistrza Miasta i Gminy - inż. Józefa Rybińskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Leszka Jagody,

zawarto porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Porozumienie zawarto w oparciu o przepisy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami).

2. Przekazujący przekazuje a Przyjmujący przyjmuje zadanie w zakresie zimowego utrzymania niżej wymienionych dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010:

- 1) Nr 1 173R Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki - Dulcza Mała o dług. 9,985 km,
- 2) Nr 1 179R Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara o dług. 10,382 km,
- 3) Nr 1 167R Podborze - Ruda o dług. 5,034 km,
- 4) Nr 1 182R Brzeźnica - Radomyśl Wielki, ul. Targowa o łącznej długości 8,200 km,
- 5) Nr 1 181R Radomyśl Wielki - Dąbie - Przerzuty Bór o dług. 7,729 km,
- 6) Nr 1 178R Radgoszcz - Dulcza Wielka o dług. 2,654 km,
- 7) Nr 1 201R ul. Jasna w Radomyślu Wielkim o dług. 0,200 km,
- 8) Nr 1 202R ul. Rynek w Radomyślu Wielkim o dług. 0,420 km.

3. Łączna długość wszystkich odcinków dróg wymienionych w ust. 2 wynosi 44,604 km.

§ 2. 1. Przyjmujący oświadcza, że do zimowego utrzymania dróg wymienionych w § 1 ust. 2 posiada specjalistyczny sprzęt oraz materiały; jednostki sprzętowe będą wyposażone w środki łączności zapewniające przekazywanie bieżących informacji o stanie drogi.

2. Przyjmujący zobowiązuje się utrzymywać przyjęte drogi w 3-im standardzie zimowego utrzymania dróg, którego opis i dopuszczalne odstępstwa określa poniższa tabela:

Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego
1	2	3	4
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, odcinkach o pochyleniu gt; 4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	-śnieg luźny może zalegać do 6 godz., - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, - zasy mogą występować do 6 godz.	W miejscach wymienionych w kol. 2: - gołoledzi - 5 godz. - szronu - 5 godz. - szadzi - 5 godz. - śliskości pośniegowej - 6 godz. - lodowicy - 5 godz.

3. Przyjmujący zobowiązuje się do udzielania informacji o stanie dróg w okresie zimowym:

- a) dyżurnym Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu w godzinach ich pracy a w sytuacjach wyjątkowych (przy zamkniętych dla ruchu odcinkach dróg) całodobowo,
- b) wszystkim zainteresowanym służbom i instytucjom.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, będą udzielane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radomyślu Wielkim pod numerem telefonu (0-14) 6819601.

§ 3. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zimowego utrzymania przyjętych dróg, Przyjmujący zobowiązany jest do pokrycia pełnej wysokości szkody.

§ 4. 1. Dla pokrycia kosztów zimowego utrzymania przyjętych dróg w sezonie zimowym 2009/2010 Przekazujący udzieli Przyjmującemu w 2010 r. dotacji celowej.

2.Szczegóły dotyczące udzielenia dotacji, o której mowa w ust. 1, określa odrębna umowa, zawarta pomiędzy stronami niniejszego porozumienia.

§ 5. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia spraw objętych porozumieniem według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

§ 6. Przyjmujący może powierzyć innemu podmiotowi prowadzenie spraw objętych porozumieniem jedynie po uzyskaniu zgody Przekazującego.

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego porozumienia mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8. Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 9. Publikacja niniejszego porozumienia nastąpi w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

STAROSTA
Powiatu Mieleckiego

Andrzej Chrabąszcz

WICESTAROSTA
Powiatu Mieleckiego

Józef Smaczny

BURMISTRZ

Józef Rybiński

SKARBNIK
Powiatu Mieleckiego

Jadwiga Mysona

SKARBNIK GMINY

Leszek Jagoda

1955

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 4 listopada 2009 r. pomiędzy
Wojewodą Podkarpackim – Mirosławem Karapytą
a **Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru
Budowlanego** – Ryszardem Witkiem

I. PODSTAWA PRAWNA POROZUMIENIA

- 1) art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206),
- 2) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193
poz. 1194 z późn.. zm.).

II. PRZEDMIOT POROZUMIENIA

§ 1. Wojewoda Podkarpacki, zwany dalej
„Wojewodą” powierza, a Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego, zwany dalej
„Inspektorem” przyjmuje do prowadzenia zadania
w zakresie prowadzenia postępowań
administracyjnych w sprawach oddawania do
użytkowania dróg publicznych na podstawie art. 32
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

III. WARUNKI REALIZACJI POROZUMIENIA

§ 2. 1. Inspektor prowadzi sprawy, wydaje
rozstrzygnięcia, zaświadczenia oraz wykonuje
pozostałe czynności w ramach przepisów, które
obejmuje niniejsze porozumienie.

2. Załatwianie spraw objętych porozumieniem
odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego

3. Inspektor zobowiązuje się powierzone mu
sprawy załatwiać zgodnie z prawem.

4. Kopie rozstrzygnięć wydanych na podstawie
niniejszego porozumienia będą przekazywane
Wojewodzie w ciągu 14 dni od daty ich wydania.

5. Inspektor ponosi odpowiedzialność
wynikającą z przepisów prawa w przypadku

załatwienia spraw z naruszeniem wyżej określonych
zasad.

§ 3. Realizacja zadań powierzonych niniejszym
porozumieniem następuje w ramach środków
własnych, będących w dyspozycji Inspektora.

§ 4. Wojewoda zastrzega sobie prawo
kontrolowania sposobu realizacji zadania, w tym
możliwości żądania informacji lub kopii dokumentów
potwierdzających prawidłowość realizacji zadania.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas
nieokreślony.

2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić za
zgoda stron w ustalonym wspólnie terminie.

3. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania
niniejszego porozumienia za wypowiedzeniem
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia obowiązującego na koniec miesiąca
kalendarzowego.

4. Zmiana postanowień porozumienia wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w pięciu
jednobrzmiących egzemplarzach – cztery dla
Wojewody, jeden dla Inspektora.

w z. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

WICEWOJEWODA
Małgorzata Chomycz

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Ryszard Witek

1956

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 10 listopada 2009 r. pomiędzy **Wojewodą Podkarpackim Mirosławem Karapytą** a **Dyrektorem Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Piotrem Zołą** dotyczące rozwiązania porozumienia z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu obsługi dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych jednostek oraz przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda Podkarpacki, zmienionego Aneksami: Nr 1 z dnia 25 października 2004 r., Nr 2 z dnia 28 października 2005 r. i Nr 3 z dnia 30 listopada 2006 r.

§ 1. Na podstawie Tytułu II części „Postanowienia końcowe” pkt 1 porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu obsługi dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych jednostek oraz przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda Podkarpacki, strony porozumienia zgodnie

oświadczają, że z dniem 31 grudnia 2009 r. rozwiązują przedmiotowe porozumienie.

§ 2. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dwa dla Wydziału Prawnego i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

§ 3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WOJEWODA PODKARPACKI

Mirosław Karapyta

**DYREKTOR
ZAKŁADU OBSŁUGI
PODKARPACKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W RZESZOWIE**

Piotr Zoła

1957

OGŁOSZENIE STAROSTY NIŻAŃSKIEGO z dnia 6 listopada 2009 r.

o możliwości zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Niżańskiego

Na podstawie art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 115 poz. 791 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) informuję, że w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Niżańskiego mają prawo zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Niżańskiego.

Zgłoszenie kandydatów powinno być przekazane w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolności 2, o zachowaniu wyżej określonego terminu decyduje data stempla pocztowego.

Powołanie przez Starostę Niżańskiego członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu uzupełnienia składu rady, nastąpi w formie pisemnej w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym upłynie termin zgłaszania kandydatów.

STAROSTA

Władysław Pracoń

1958

**ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE
WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

P. II. 0911/42/09

z dnia 30 października 2009 r.

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ

Uchwały Nr XXXII/310/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/01/06 we wsi Świlcza.

UZASADNIENIE

Rada Gminy Świlcza w dniu 25 września 2009 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/1/06 we wsi Świlcza.

W toku postępowania nadzorczego zostało stwierdzone, że podjęcie tej uchwały nastąpiło z naruszeniem art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bowiem jej podjęcie nie zostało poprzedzone przeprowadzeniem postępowania

określonego w przepisach w/w ustawy. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia, a organy gminy nie wykonały czynności nałożonych na nie przez przepisy w/w ustawy. Skutkiem naruszenia zasad uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jak również jego zmiany), istotne naruszenie trybu ich sporządzania zgodnie z art. 28 ust. 1 w/w ustawy powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

W tej sytuacji wydanie rozstrzygnięcia o stwierdzeniu nieważności w/w uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul Kraszewskiego 4 A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego otrzymania.

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

**Janusz Olech
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU**

1959

**ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE
WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

P. II. 0911 - 44/09

z dnia 4 listopada 2009 r.

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 2 pkt 1, art. 15 ust. 2 pkt 2 i pkt 8 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i § 4 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz § 4 ust. 4 i § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908)

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ

uchwały Nr LX/1025/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2009 r. w sprawie

uchwalenia zmiany Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka - Kantorówka – 1” przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie.

UZASADNIENIE

Rada Miasta Rzeszowa w dniu 29 września 2009 r. podjęła uchwałę Nr LX/1025/2009 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka - Kantorówka – 1” przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie. Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru w dniu 6 października 2009 r. Organ nadzoru oceniając przedmiotową uchwałę pod kątem zgodności z prawem stwierdził, że narusza ona przepisy art. 2 pkt 1, art. 15 ust. 2 pkt 2 i pkt 8 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 8

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i § 4 ust. 4 oraz § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). W pierwszej kolejności należy podkreślić, że kwestionowana uchwała jest aktem prawa miejscowego, który to akt podlega szczególnym rygorom prawnym jako, że jego regulacje dotyczą różnych podmiotów, a w związku z tym zapisy uchwały będącej takim aktem powinny być jednoznaczne i nie powinny budzić żadnych wątpliwości. W uchwale Nr LX/1025/2009 Rada ustaliła, że załącznikiem do uchwały jest rysunek zmiany Planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część uchwały obowiązujący w zakresie określonym legendą. Organ nadzoru zauważa, że Rada dokonała zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004, w części tekstowej w zakresie terenu oznaczonego na rysunku Planu symbolem 2U. Dokonane zmiany w żaden sposób nie powodują zmian na rysunku Planu stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXII/210/2006 z dnia 5 września 2006 r. dlatego też nowy załącznik jest zbędny i może stwarzać dla podmiotów korzystających z Planu trudności interpretacyjne. Ewentualnie, w ocenie organu nadzoru można by dopuścić jako załącznik do kwestionowanej uchwały pierwotny rysunek Planu z oznaczeniem granic terenu, dla którego zmieniane są ustalenia. Kontynuując ten wątek – nieprawidłowa jest w związku z tym treść zawarta w § 3 pkt 3 uchwały zmieniająca Plan w zakresie ust. 1, gdzie odniesiono ustalenia do rysunku zmiany Planu.

Kwestionowane powyżej zapisy uchwały Nr LX/1025/2009 naruszają regulacje Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Naruszenia tych zasad występują również w regulacjach określonych w § 3 pkt 1 uchwały zmieniającej § 48 ust. 2 pkt 8, bowiem w regulacji tej nakazuje się stosowanie innych aktów normatywnych, co narusza przepis § 4 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej. Ten zarzut dotyczy również zmiany treści zmienionego § 48 ust. 2 pkt 10 Planu, gdzie znalazła się dyspozycja „z uwzględnieniem przepisów odrębnych” przy czym treść pkt 10 jest niezrozumiała i wykluczająca się wzajemnie. Skoro bowiem Rada wprowadziła zakaz „lokalizacji masztów i wież antenowych wolnostojących lub usytuowanych na dachach budynków” na terenie oznaczonym

symbolem 2U” to sformułowanie „z uwzględnieniem przepisów odrębnych” wyklucza ustanowiony zakaz. Tego typu ustalenie narusza również § 6 Zasad techniki prawodawczej, gdyż sposób redakcji norm w nim zawartych jest niezrozumiały dla adresatów.

Kolejna stwierdzona przez organ nadzoru niezgodność z prawem dotyczy braku ustaleń w zakresie zasad podziału nieruchomości. Taką zasadą nie może być norma ustalona w zmienionym § 48 ust. 3 Planu W związku z tym naruszony został również art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie definicji ładu przestrzennego i art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy, a także § 4 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ocenie organu nadzoru trudności interpretacyjne stwarza również treść zmienionego § 48 ust. 4 pkt 2 lit „d” i „e”. Treść zawarta pod literą „d” i „e” zupełnie nie odzwierciedla wskaźnika miejsc postojowych. Najprawdopodobniej chodzi o możliwość usytuowania na terenie oznaczonym symbolem 2U parkingów w poziomie terenu i miejsc postojowych w podziemnych garażach i parkingach. Jak już wskazano wyżej, z uwagi na fakt, że Plan jest aktem prawa miejscowego to normy w nim zawarte powinny być jasne i czytelne oraz winny wypełniać zasady techniki prawodawczej, a zapisy naruszające te zasady nie mogą znajdować się obrocie prawnym

Mając na względzie wskazane przez organ nadzoru naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, należało zgodnie z dyspozycją art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzić w całości nieważność uchwały Nr LX/1025/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 169/8/2008 Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka - Kantorówka – 1” przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, w terminie 30 dni od jego otrzymania.

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Janusz Olech
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU

1960

UCHWAŁA Nr XXIV/7567/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W RZESZOWIE

z dnia 3 listopada 2009 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr XXV/203/09 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 23 września 2009 roku „w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem”, - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 „a” ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) stwierdza nieważność § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 badanej uchwały z powodu naruszenia art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Uzasadnienie:

W dniu 23 września 2009 roku Rada Gminy w Radomyślu nad Sanem podjęła uchwałę Nr XXV/203/09 „w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem”. Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 16 października 2009 roku.

Badając przedmiotową uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Izby uchwałą Nr XXII/7203/2009, z dnia 22 października 2009 roku wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały stwierdzając, co następuje:

Rada Gminy w Radomyślu nad Sanem działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) określiła szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem.

W treści w § 3 pkt 1 uchwały określono, że „dotacje dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 2 ust. 2 przysługują na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem”.

W § 5 ust. 2 określono natomiast, że „w celu otrzymania miesięcznej części dotacji osoba

prowadząca Zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny składa w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca informacje o liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca września gdzie informacje o liczbie uczniów składa się do 25 września wg stanu na 20 tego miesiąca.

W tym stanie rzeczy Kolegium Izby zważyło, co następuje:

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Powyższe przepisy upoważniają organ stanowiący gminy do określenia wyłącznie trybu (a nie zasad) udzielania i rozliczania dotacji (przy uwzględnieniu podstawy obliczenia dotacji i zakresu danych zawartych we wniosku), a więc technicznych reguł przekazywania, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Stąd też zapis zawarty w § 3 pkt 1 uchwały, stanowiący o tym, że dotacje przysługują **na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem** stanowi istotne naruszenie przepisów art. 90 ust. 2d ww. ustawy. Zgodnie bowiem z powyższym przepisem dotacja przysługuje **na każdego ucznia**.

Ponadto zapis zawarty § 5 ust. 2 przedmiotowej uchwały, uzależniający otrzymanie dotacji od złożenia w terminie informacji o liczbie uczniów jest rodzajem sankcji, ustalenie której nie znajduje podstaw prawnych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Kolegium Izby orzekło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej przysługuje Radzie Gminy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

PREZES

Zbigniew K. WÓJCIK

1961

**UCHWAŁA Nr XXIV/7575/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W RZESZOWIE**

z dnia 3 listopada 2009 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXXIV/159/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych - działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 4, art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.):

Stwierdza nieważność w całości uchwały Nr XXXIV/159/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXXIV/159/2009 z dnia 23 września 2009 roku Rada Gminy Rokietnica podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 16 października 2009 r.

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 22 października 2009 r. wszczęło postępowanie nadzorcze wobec tej uchwały.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustaliło, że w § 3 ust. 3 powyższej uchwały Rada Gminy określiła termin wypłacania dotacji w dwunastu miesięcznych ratach przekazywanych do 15 dnia każdego miesiąca. Natomiast w § 3 ust.10 badanej uchwały, Rada określiła termin zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji wraz z odsetkami liczonymi od dnia otrzymania dotacji. Ponadto Rada Gminy nie określiła trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

W związku z powyższym Kolegium zważyło co następuje:

Zgodnie art. 90 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niepubliczne przedszkola, dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. Ustalenie zatem przez Radę Gminy terminu przekazywania dotacji do 15 dnia każdego miesiąca pozostaje w sprzeczności z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty.

Obowiązek zwrotu dotacji związany z niewykorzystaniem dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości reguluje art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stanowiąc, iż:

Dotacje udzielone z budżetu państwa:

- 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

Rada Gminy Rokietnica określiła w § 3 ust. 10 badanej uchwały, termin zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji wraz z odsetkami liczonymi od dnia otrzymania dotacji, co pozostaje w sprzeczności z art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 190 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych oraz szkół artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.

Zgodnie z art.90 ust.4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Rada Gminy w § 4 przedmiotowej uchwały określiła co prawda, że Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji oraz liczby dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego, a osoby prowadzące przedszkole niepubliczne obowiązane są udostępnić kontrolującemu dokumentację niezbędną do weryfikacji danych. Stwierdzić zatem należy, że Rada faktycznie określiła zakres kontroli wykorzystania dotacji, nie określiła natomiast trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji co pozostaje w sprzeczności z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

W związku z powyższym, Kolegium uchwaliło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

PREZES

Zbigniew K. WÓJCIK

1962

**UCHWAŁA Nr XXIV/7578/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W RZESZOWIE**

z dnia 3 listopada 2009 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr XXXI/177/09 Rady Gminy Markowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli wpisanych w Gminie Markowa do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Markowa przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych i prawnych prowadzących na terenie Gminy Markowa wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o systemie oświaty- działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 „a” ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) stwierdza nieważność postanowień § 3 ust. 3 badanej uchwały z powodu uzależnienia przekazania dotacji od uprzedniego złożenia informacji o faktycznej liczby uczniów oraz nieważność postanowień § 4 ust. 7 badanej uchwały z powodu przyjęcia podstawy do obliczenia dotacji, jako 75% wydatków bieżących ustalonych w budżecie gminy na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Markowa, to jest odpowiednio z istotnym naruszeniem art. 80 ust. 3, art. 90 ust. 2a i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.)

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XXXI/177/09 Rady Gminy Markowa z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli wpisanych w Gminie Markowa do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Markowa przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych i prawnych prowadzących na terenie Gminy Markowa wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o systemie oświaty wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 12 października 2009 r.

Uchwałą Nr XXII/7199/2009 z dnia 22 października 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały w zakresie postanowień § 3 ust. 3 badanej uchwały z powodu uzależnienia przekazania dotacji od uprzedniego złożenia informacji o faktycznej liczby

uczniów oraz postanowień § 4 ust. 7 badanej uchwały z powodu przyjęcia podstawy do obliczenia dotacji, jako 75% wydatków bieżących ustalonych w budżecie gminy na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Markowa.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło, co następuje:

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a - 3b ustawy, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Wspomniane przepisy ustawy o systemie oświaty upoważniają radę gminy wyłącznie do określania technicznych warunków przekazywania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, natomiast zasady przyznawania dotacji określa ustawa.

Określając tryb udzielania i rozliczania dotacji dla innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego, Rada Gminy nie może regulować trybu udzielania i rozliczania dotacji w sposób odmienny niż wynikający z ustawy o finansach publicznych i ustawy o systemie oświaty. Z art. 90 ustawy o systemie oświaty wynika, że innym podmiotom niż jednostki samorządu terytorialnego przysługuje dotacja na prowadzenie przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych. Warunkiem wszczęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego procesu dotowania przedszkola czy szkoły publicznej oraz niepublicznej jest spełnienie przez ten podmiot obowiązku poinformowania – nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji – o planowanej liczbie uczniów. Dotacje służą finansowaniu działalności statutowej, a zaprzestanie dotowania tychże jednostek może dokonać się na gruncie ustawy o systemie oświaty, to jest z chwilą zaprzestania działalności lub z wykreślenia z ewidencji. Postanowienia § 3 ust. 3 badanej uchwały uzależniające przekazania części dotacji na dany miesiąc od uprzedniego złożenia informacji o faktycznej liczby uczniów wykracza poza regulacje wynikające z art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty. Regulacja ta jest rodzajem sankcji, do ustalenia której Rada Gminy nie posiada podstaw prawnych.

Rada Gminy w Markowej ustaliła w § 4 ust. 7 dotację dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych

realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześciolletnich, przysługującą na każdego ucznia w wysokości 75% wydatków bieżących ustalonych w budżecie gminy na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Markowa.

W art. 2 w pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, ustawodawca wymienił jednostki oświatowe objęte systemem oświaty i są nimi m.in. przedszkola w tym inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe. Nie stanowią zatem jednostek oświatowych jako odrębnych podmiotów prawnych – oddziały przedszkolne realizujące roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6-letnich. W ustawie o systemie oświaty ustawodawca kilkakrotnie odwołuje się do oddziałów przedszkolnych przykładowo w art. 14 stanowiąc, że wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego, czy w art. 14a zobowiązującym rady gmin do ustalenia sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wyraźnie jednak w przepisach tych mówi się o oddziałach w szkołach a nie przy szkołach co potwierdza, że nie są one odrębnymi podmiotami prawa czy przedszkolami oraz wskazuje na brak podstaw do wydzielania od szkoły tej działalności oświatowej w formie finansowo odrębnej jednostki sektora finansów publicznych.

W świetle powyższego podstawa do naliczania dotacji przyjęta w § 4 ust. 7 uchwały zawężona do kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego również nie znajduje uzasadnienia w ustawowej regulacji:

- odnośnie szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty, niż jednostka samorządu terytorialnego zawartej w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, że otrzymują one na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych

przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

- w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty przewidującej dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługującą na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

W związku z powyższym Rada Gminy w Markowej w istotny sposób naruszyła kompetencję wynikającą z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, jak również wskazane wyżej art. 80 ust. 3 i art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej przysługuje Radzie Gminy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

PREZES

Zbigniew K. WÓJCİK

1963

**UCHWAŁA Nr XXIV/7587/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W RZESZOWIE**

z dnia 3 listopada 2009 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy Zaklików z dnia 25 września 2009 roku „w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso”, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5, art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591, z późn. zm.): stwierdza nieważność badanej uchwały w całości.

Uzasadnienie:

W dniu 8 października 2009 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała Nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy Zaklików z dnia 25 września 2009 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Zaklików ustaliła, że opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach Zaklikowie oraz innych miejscowościach gminy. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej z tytułu sprzedaży w zależności od form jej dokonywania określiła w § 2 uchwały. W § 3 ustaliła ponadto zasady poboru opłaty targowej oraz w § 4 zarządziła jej pobór w drodze inkasa. W § 5 określiła natomiast inkasentów opłaty targowej tj. OSP w Zaklikowie, LKS „Sanna” Zaklików oraz Klub Sportowy „Czarni” Lipa. Za pobór opłaty targowej Rada ustaliła wynagrodzenie w wysokości 70 % kwot zainkasowanych.

Z przedłożonego w dniu 13 października 2009 roku wyjaśnienia Wójta Gminy Zaklików wynika, że „Umowa z inkasentami określa miejsce poboru opłaty targowej gdzie prowadzony jest handel”. Ustalona prowizja w wysokości 70% wpłynie na rozwój działalności prowadzonej przez nich i będzie służyła rozwojowi bazy sportowej dla młodzieży. Z kolejnego wyjaśnienia Wójta gminy z dnia 23 października 2009 roku wynika ponadto, że na terenie gminy prowadzona jest sprzedaż na targowiskach w Lipie i Zaklikowie dlatego wyznaczono inkasentów dla tych miejscowości. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 70% ponieważ istniejące targowisko systematycznie zwiększa swój zasięg terytorialny, co powoduje, że inkasent ma

niejednokrotnie utrudniony dostęp w celu pobrania opłaty targowej z właściwego stanowiska. Taki stan rzeczy wydłuża czas zbierania opłaty targowej. Z przedłożonego wyciągu z protokołu z sesji Rady Gminy w Zaklikowie z dnia z dnia 25 września 2009 roku w zakresie dotyczącym przedmiotowej uchwały wynika natomiast, że zgodnie z informacją Wójta Gminy udzieloną na sesji rady gminy – „harmonogram poboru inkasa dla inkasentów zostanie ustalony w formie odrębnej umowy pomiędzy OSP Zaklików a LKS Sanna Zaklików”.

W tym stanie rzeczy Kolegium Izby zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W myśl art. 15 pkt 2 tejże ustawy, targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Stosownie zaś do postanowień art. 19 ust. 2 ww. ustawy rada gminy może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Inkasentem, w myśl przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Realizacja powyższych uprawnień powinna nastąpić poprzez określenie inkasentów w drodze uchwały organu stanowiącego, określającej inkasentów, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, na kogo obowiązek ten został nałożony, w powiązaniu z miejscami poboru opłaty targowej przez wyznaczonych inkasentów.

Tymczasem postanowienia badanej uchwały dotyczą określenia trzech inkasentów opłaty targowej, bez jednoczesnego określenia miejsc i terminów jej poboru przez poszczególnych inkasentów. Kwestię uregulowania miejsc i terminów poboru opłaty targowej pozostawiono bowiem do uregulowania w formie odrębnej umowy między inkasentami, poprzez ustalenie harmonogramu, czym w istotny sposób naruszono art. 19 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia należało stwierdzić nieważność badanej uchwały w całości ponieważ została podjęta z istotnym naruszeniem ww. przepisu.

pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

PREZES

Zbigniew K. WÓJCIK

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Skargę wnosi się za

-
- **Prenumerata i rozpowszechnianie** Dzienników Urzędowych Województwa Podkarpackiego: Dział Kadr i Organizacji Zakładu Obsługi PUW w Rzeszowie, tel.: (017) 867 1363, pok. 363
 - Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Nadzoru i Kontroli, w pokoju 245 w godzinach pracy Urzędu.
-

Wydawca: Wojewoda Podkarpacki
Redakcja: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. 245 i 245a, tel. (017) 867 1245 lub (017) 867 1263
e-mail: redakcja@rzeszow.uw.gov.pl

Skład komputerowy: Zakład Usług Informatycznych Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – TBD w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 867 1545, pok. 546
e-mail: dziennik@uw.rzeszow.pl

Druk: Zakład Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 867 1020, pok. 20

Tłoczono z polecenia Wojewody Podkarpackiego w Zakładzie Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
